

Ditta F.lli Benelli & Gori s.n.c.

IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI
CONDIZIONAMENTO - MANUTENZIONI

Via Pier Fortunato Calvi, 6/r - Tel. 055/667161 - Fax 055/672805
c.a.p. 50137 FIRENZE

14.02.2013

Partita IVA 00551920481

Firenze, 11

A.S.P. Firenze Montedomini

25 FEB. 2013

Spett.le
A.S.P. Firenze Montedomini
Via dei Malcontenti, 6
Firenze

Pict. 11°

249

OGGETTO: Preventivo di spesa per la fornitura e la posa in opera di un impianto di climatizzazione a split con pompa di calore, da eseguirsi presso la Vs. proprietà di Piazza S. Giovanni, 1 in Firenze.

Appartamento lato sinistro:

- fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore dual split LG in pompa di calore, composto da una unità esterna (da installare su cartella del tetto) mod. MU2M15, da 2 unità interna mod. MS09SQ di 9 000 BTU/h, i seguenti apparecchi sono in **classe A** di rendimento energetico, con gas **R 410 e tecnologia Inverter**, tubazioni pre-caricate in rame coibentato, di collegamento tra la unità interna e esterna e attacchi a cartella, canaletta di contenimento tubazioni rame, di raccolta condense, cavi elettrici, staffaggio in parete della unità interna, vuoto aria, messa in funzione.
- Lavori di collegamento elettrico delle unità interne e esterne, con l'impianto dell'appartamento per il funzionamento degli split di cui sopra

Appartamento lato destro:

- fornitura e posa in opera di n. 1 condizionatore mono split LG in pompa di calore, composto da una unità esterna (da installare su una cartella sul tetto dell'edificio, adiacente l'appartamento lato sinistro di cui sopra) mod. E12EK UA3 e da 1 unità interna E12EK NSB di 12.000 BTU/h, detti apparecchi sono in **classe A** di rendimento energetico, con gas **R 410 e tecnologia Inverter**, con tubazioni pre-caricate in rame coibentato, di collegamento tra la unità interna e esterna e attacchi a cartella, canaletta di contenimento, tubazioni rame, di raccolta condense, collegamenti elettrici, staffaggio in parete della unità interna, vuoto aria, messa in funzione.
- Lavori di collegamento elettrico delle unità interne e esterne, con l'impianto dell'appartamento per il funzionamento degli split di cui sopra.

Importo dei lavori € 3.410,00=

Esclusioni:

opere elettriche
Opere murarie, sfondi, riprese
I.V.A. di legge.

Il Committente:

La Ditta:

F.LLI BENELLI & GORI s.n.c.
IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI
Via Pier Fortunato Calvi, 6/r - Firenze
055/667161 - 055/672805