Ing. De Marco
Dr Diego

8/9

dal 1947 - Fondato dall'Avv. Luigi Guarnieri

ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.

Spett.le Azienda Ospedaliera di Cosenza
ca. Dott. Achille Gentile
Direttore Generale
a.gentile@aocs.it

Rende, 06.09.2016 (via email)

Oggetto: Realizzazione di un impianto antintrusione per i locali della dermatologia Oncologica livello seminterrato U.O.C. Medicina Nucleare (P.O. Mariano Santo)

Facendo seguito alla Vs. richiesta e al sopralluogo tecnico effettuato Vi inviamo il preventivo di spesa, comprensivo di manodopera, dell'impianto antintrusione da realizzare con i componenti di seguito elencati:

- **n. 1 Centrale:** Centrale allarme 8/16 ingressi paralleli microprocessore a positivo o bilanciati ritardabili o escludibili completa, 6 aree, 6programmi, 64 codici di attivazione, organi di attivazione su linea seriale rs 485, alimentatore 1A batteria 12V 7 Ah, armadio in lamiera EASY L40.
- **n. 1 Tastiere:** Tastiera DISPLAY di programmazione/attivazione, per centrale EASY, bianco
- **n. 1 Sirena**: Sirena per interno doppio suono auto protetta, fondo e coperchio in ABS, 115 dB a 1mt.NSI 20 EASY.
- **n. 1 Sirena**: Sirena per esterno autoalimentata antischiuma antistrappo con batteria tampone 12V 2A NSE23 EASY.
- **n. 8 Sensore:** Doppia tecnologia portata 12 mt. Ad altissima risoluzione, con regolazione sensibilità taratura rumori ecc. NIM 20 AKABA.
- **MT 200:** Cavo per allarme 2x0,50+4x0,22 schermato.
- **n. 2 Batteria** tampone 12V 7Ah per centrale di allarme NRB 07 EASY.
- **n. 2 Basette** relè 12V NLB 20 EASY.
- **Varie** Materiale elettrico ed elettronico, tubi, canaline, altro

Direttore Generale
Dott. Achille Gentile

dal 1947 - Fondato dall'Avv. Luigi Guarnieri

ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.

Riepilogo Costi e Condizioni di Vendita per l'Impianto d'Allarme

1. Validità dell'Offerta: 30 giorni dalla presente
2. Modalità di Fornitura: Vendita
3. Importo Totale Fornitura (a corpo): ***€ 3.900,00 + IVA (22%)***
4. Fatturazione: Termine Lavori
5. Pagamento: Vs. solito
6. Garanzia: ventiquattro (24) mesi data collaudo
7. Tempi di installazione e collaudo: Quattro (4) giorni lavorativi con due/tre (2/3) tecnici specializzati

Verrà inoltre installato, in comodato d'uso, l'apparato radio per il collegamento alla nostra centrale operativa.

Il Direttore Tecnico
Ing. Massimo De Luca

Per Accettazione (Timbro e Firma)

Data _____

Firma _____

dal 1947 - Fondato dall'Avv. Luigi Guarnieri

ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.

Spett.le Azienda Ospedaliera di Cosenza
ca. Ing. A. De Marco
U.O.C. Gestione Infrastrutture e Patrimonio
a.demarco@aocs.it

Rende, 19.09.2016 (via email)

Oggetto: Realizzazione di un impianto antintrusione per i locali Nuova Cabina Elettrica presso il P.O. Mariano Santo zona retrostante Radioterapia

Facendo seguito alla Vs. richiesta e al sopralluogo tecnico effettuato Vi inviamo il preventivo di spesa, comprensivo di manodopera, dell'impianto antintrusione da realizzare con i componenti di seguito elencati:

- **n. 1 Centrale:** Centrale allarme 8/16 ingressi paralleli microprocessore a positivo o bilanciati ritardabili o escludibili completa, 6 aree, 6programmi, 64 codici di attivazione, organi di attivazione su linea seriale rs 485, alimentatore 1A batteria 12V 7 Ah, armadio in lamiera EASY L40.
- **n. 1 Tastiere:** Tastiera DISPLAY di programmazione bianco EASY NTS21
- **n. 1 Attivatore**: microprocessore per attivazione e disattivazione impianto, EASY NLC20
- **n. 4 Chiavi Elettroniche**: EASY NCP20
- **n. 1 Sirena**: Sirena per interno doppio suono auto protetta, fondo e coperchio in ABS, 115 dB a 1mt. EASY NSI25
- **n. 1 Sirena**: Sirena per esterno autoalimentata antischiuma antistrappo con batteria tampone 12V 2A EASY NSE23.
- **n. 3 Sensore:** Doppia tecnologia portata 12 mt. Ad altissima risoluzione, con regolazione sensibilità taratura rumori ecc. EASY NIM 20.
- **N. 2 Contatti Magnetici**: contatti di superficie in alluminio modello grande, EASY NCM22
- **MT 100:** Cavo per allarme 2x0,50+4x0,22 schermato.
- **n. 2 Batteria** tampone 12V 7Ah per centrale di allarme EASY NRB 07.
- **n. 2 Basette** relè 12V EASY NLB 20.
- **Varie** Materiale elettrico ed elettronico, tubi, canaline, altro
- **N. 1 Blindino** da esterno per inseritore

Vista l'urgenza si autorizzano gli impianti antintrusione

26/9

dal 1947 - Fondato dall'Avv. Luigi Guarnieri

ISTITUTI RIUNITI DI VIGILANZA s.r.l.

Riepilogo Costi e Condizioni di Vendita per l'Impianto d'Allarme

1. Validità dell'Offerta: 30 giorni dalla presente
2. Modalità di Fornitura: Vendita
3. Importo Totale Fornitura (a corpo): ***€ 3.200,00 + IVA (22%)***
4. Fatturazione: Termine Lavori
5. Pagamento: Vs. solito
6. Garanzia: ventiquattro (24) mesi data collaudo
7. Tempi di installazione e collaudo: Tre (3) giorni lavorativi con due/tre (2/3) tecnici specializzati

Verrà inoltre installato, in comodato d'uso, l'apparato radio per il collegamento alla nostra Centrale Operativa.

Il Direttore Tecnico
Ing. Massimo De Luca

Per Accettazione (Timbro e Firma)

Data _____

Firma _____