










 <p>ABC Acqua Bene Comune Napoli</p>	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC</p>			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 1 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

**SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER
L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC**

 <p>ABC Acqua Bene Comune Napoli</p>	<p align="center">SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC</p>			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 2 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

INDICE

<u>1.</u>	<u>SCOPO DI FORNITURA</u>	<u>3</u>
<u>2.</u>	<u>DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO</u>	<u>4</u>
<u>3.</u>	<u>CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA</u>	<u>4</u>
<u>4.</u>	<u>COMUNICAZIONE CON ABC</u>	<u>11</u>
<u>5.</u>	<u>DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC</u>	<u>11</u>
<u>6.</u>	<u>PROVE/CONTROLLI/COLLAUDI</u>	<u>12</u>
<u>7.</u>	<u>NON CONFORMITÀ</u>	<u>12</u>
<u>8.</u>	<u>ALLEGATI</u>	<u>12</u>

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 3 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

1. SCOPO DI FORNITURA

Affidamento della realizzazione ex novo e manutenzione quadriennale di allestimento per nuovi furgoni operativi da effettuarsi sui nuovi automezzi operativi del parco auto di ABC, da assegnare in dotazione alle squadre di manutenzione della Direzione Operazioni e smontaggio di allestimento presente nei corrispondenti furgoni da dismettere. I suddetti furgoni ad allestimento avvenuto, dovranno essere riconsegnati ad ABC corredati di tutte le certificazioni di legge che ne consentano il normale utilizzo (omologazione alla circolazione stradale).





Gli automezzi in consegna, oggetto della presente specifica sono in totale in numero di dodici (n. 12), marca Fiat, numero 2 (n. 2) modello Nuovo Doblò Cargo 1.3 Multijet 16v 90CV Euro 5+ e numero 10 (n.10) modello Ducato 28 CH1 Multijet 16v 115 cv. Le attività da implementare sono riconducibili alle tipologie di seguito riportate;

- Per **n. 2** autoveicoli **Nuovo Doblò Cargo**, la Ditta dovrà porre in essere la seguente attività:
 - Realizzazione allestimento interno ex novo per autoveicoli da due posti con vano di carico medio, montaggio portapacchi, porta scale e portatubi da precedente autoveicolo avente la stessa tipologia di segmento, con realizzazione ex novo del Pianale di Carico.
- Per **n. 9** autoveicoli **Ducato 28 CH1**, la Ditta dovrà porre in essere le seguenti attività:
 - Realizzazione allestimento interno ex novo per autoveicoli da tre posti con vano di carico grande, montaggio portapacchi, porta scale e portatubi da precedente autoveicolo avente la stessa tipologia di segmento, con realizzazione ex novo del Pianale di Carico.
- Per **n. 1** autoveicoli **Ducato 28 CH1**, la Ditta dovrà porre in essere le seguenti attività:
 - Realizzazione ex novo del Pianale di Carico, montaggio portapacchi, porta scale e portatubi da precedente autoveicolo avente la stessa tipologia di segmento.

Tutti gli autoveicoli dovranno, ad allestimento montato/realizzato, essere riconsegnati ad ABC corredati della avvenuta omologazione alla circolazione su strada. L'iter per la richiesta omologazione cede pertanto a carico della Ditta affidataria.

Per quanto riguarda gli automezzi da dismettere le attività da implementare sono riconducibili ad un'unica categoria, ovvero

- Per **n. 11** autoveicoli **Peugeot Boxer**, la Ditta dovrà porre in essere le seguenti attività:
 - Smontaggio portapacchi, porta scale e portatubi oltre alla rimozione e trasporto a rifiuto di allestimento esistente ad esclusione di quello valutato utile dall'azienda, per il quale sarà indicata la sede aziendale opportuna al deposito.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 4 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

La fornitura del servizio dovrà essere svolta conformemente alle seguenti normative e/o procedure ABC:

- D.Lgs. n.285/92_Nuovo Codice della Strada
- D.P.R. n. 495/92_Regolamento di attuazione del Codice della strada
- L. n. 122/92_Disposizioni in materia di autoriparazione e circolazione
- D.P.R. 387/94_Regolamento di iscrizione al registro imprese autoriparazione
- D.M. 406/97_Regolamento dotazioni attrezzature e strumentazioni autofficine
- D.Lgs. n. 81/2008
- Norme UNI EN ISO 9001:2008
- D. Lgs: 152/2006_Decreto Ambiente

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Pianificazione delle attività

La Ditta effettuerà una Pianificazione delle attività, ove per ogni autoveicolo dovrà segnalare la tempistica di esecuzione, ovvero data di inizio e fine attività.

La Pianificazione verrà comunicata per approvazione al Responsabile di Contratto di ABC. ABC comunicherà alla Ditta incaricata, la data che ritiene opportuna per dare inizio alle attività; la Ditta confermerà l'inizio dei lavori oppure comunicherà nuova data motivandola.

La Ditta non potrà in alcun caso sub appaltare i lavori di cui alla presente Specifica.

✓ Ritiro/consegna degli autoveicoli





Il ritiro/consegna degli autoveicoli, sia quelli nuovi che quelli sui quali effettuare lo smontaggio, avverrà a cura della Ditta affidataria, nella data concordata nella pianificazione, presso i siti aziendali indicati da ABC.

✓ Requisiti /competenze degli operatori:

Per potere eseguire le opere in affidamento la Ditta dovrà disporre di operatori specializzati, di cui invierà elenco con relativa qualifica.

La Ditta appaltatrice, in ottemperanza alle disposizioni del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, deve provvedere affinché il suo personale che eseguirà i servizi di cui alla presente specifica tecnica, abbia ricevuto una adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri della loro attività, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

La Ditta appaltatrice dovrà inoltre dotare il proprio personale di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi, quali, a titolo di esempio, elmetti, cinture di sicurezza,

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 5 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

guanti, occhiali di sicurezza, etc in relazione alla tipologia delle attività oggetto dei servizi di cui alla presente specifica tecnica.

✓ Requisiti dei mezzi d'opera/delle macchine/delle attrezzature utilizzate:

La Ditta dovrà garantire di possedere i mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione delle attività conformi alla normativa applicabile in materia di SSL, essere in grado di reintegrare le succitate attrezzature secondo le esigenze delle attività che le saranno affidate e mantenerle in efficienza per tutta la durata del contratto. Su richiesta di ABC delle predette manutenzioni dovranno all'uopo prodursi le evidenze oggettive

✓ Requisiti di eventuali materiali/sostanze pericolose:

La Ditta nello svolgimento delle attività, qualora necessario, è tenuta ad utilizzare materiali/sostanze conformi alla normativa vigente delle quali trasmetterà elenco e copia delle schede di sicurezza aggiornate, redatte in lingua italiana e completa dei 16 punti previsti dalla normativa applicabile.

✓ Requisiti del fornitore:

La Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008, avente come scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile. ABC si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione, le attività oggetto dell'affidamento e il settore EA di accreditamento dichiarato. La certificazione di cui sopra deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) nel settore EA di riferimento e deve essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto.

La Ditta dovrà svolgere la propria attività conformemente alle norme riportate al punto 2 della presente specifica.





3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto della fornitura

Si riportano di seguito nello specifico la modalità di esecuzione delle attività a farsi a seconda della tipologia di attività individuata al punto 1.





✓ Per Per n. 2 autoveicoli **Nuovo Doblò Cargo**, la Ditta dovrà porre in essere le seguenti attività:

• ALLESTIMENTO INTERNO:

1. **Pianale** – il pianale di carico (pavimento interno) dovrà essere sicuro e durevole, consentire l'ancoraggio dei vari elementi, avere finiture antisdrucciolo in superficie. Sarà realizzato in compensato fenolico sagomato su misura dello spessore di almeno 9 mm con battuta fresata in acciaio inox.
2. **Parete Sinistra** – la parete verticale sinistra del volume di carico interno sarà allestita con un mobile da lavoro del tipo componibile (di dimensioni min. in cm 120 x 105 x 36) i cui elementi costitutivi sono così individuati:

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 6 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- a) Base con sportello + Zoccolo (eventuale) – la base costituisce il supporto portante del mobile e per questo dovrà essere robusta e resistente senza appesantire il veicolo. Ancorata al pianale di carico, dovrà sormontare il passaruota del veicolo. In caso di passaruota di dimensioni fuori standard si utilizzerà uno zoccolo di rialzo. Sul frontale dovrà essere installato uno sportello ad alzata verticale con apertura assistita attraverso un pistoncino a gas, in modo da evitare intralci al passaggio a terra degli operai e creare un ulteriore vano per lo stivaggio del materiale.
 - b) Scaffali intermedi – n. 2 ripiani a scaffali, per circa la metà larghezza del mobile, con divisori mobili per alloggiamento attrezzature a vista e per un rapido prelievo, dotati di tappetini in gomma che attutiscono rumori e vibrazioni all'interno del veicolo.
 - c) Armadio – avente la stessa altezza degli scaffali, occupante l'altra metà larghezza circa del mobile, per custodire in sicurezza indumenti protettivi da lavoro e/o strumentazioni importanti, dovranno avere due ante dotati di ripiani con chiusura tipo cremonese.
 - d) Vasca terminale – a chiusura superiore del mobile (ripiani a scaffali + armadio), dovrà essere suddivisa con inserzione di divisori mobili.
 - e) Alloggiamento per estintore da kg. 6
 - f) Alloggiamento per cassetta di pronto soccorso
 - g) Kit ancoraggio
3. **Parete Destra** – la parete verticale destra del volume di carico interno sarà allestita con un mobile da lavoro del tipo componibile (di dimensioni min. in cm 60 x 105 x 36) i cui elementi costitutivi sono così individuati:
- a) Base con sportello + Zoccolo (eventuale) – la base costituisce il supporto portante del mobile e per questo dovrà essere robusta e resistente senza appesantire il veicolo. Ancorata al pianale di carico, dovrà sormontare il passaruota del veicolo. In caso di passaruota di dimensioni fuori standard si utilizzerà uno zoccolo di rialzo. Sul frontale dovrà essere installato uno sportello ad alzata verticale con apertura assistita attraverso un pistoncino a gas, in modo da evitare intralci al passaggio a terra degli operai e creare un ulteriore vano per lo stivaggio del materiale.
 - b) Scaffali intermedi – n. 3 ripiani a scaffali, a tutta larghezza del mobile, con divisori mobili per alloggiamento attrezzature a vista e per un rapido prelievo, dotati di tappetini in gomma che attutiscono rumori e vibrazioni all'interno del veicolo.
 - c) Vasca terminale – a chiusura superiore del mobile (ripiani a scaffali + armadio), dovrà essere suddivisa con inserzione di divisori mobili.
- inoltre, sulla fiancata laterale del mobile, dovrà essere fissato la seguente attrezzatura:
- d) Banco da lavoro con morsa – il banco da lavoro dovrà essere del tipo ribaltabile pesante, adatto per lavori in cui si richieda una superficie d'appoggio solida e robusta; un puntone di sostegno regolabile in altezza e governato da una molla a gas lo dovrà mantenere in posizione durante la fase

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 7 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

di utilizzo; la maniglia a scatto assicurerà il bloccaggio definitivo del banco in posizione retratta durante la marcia del veicolo. Il banco dovrà essere accessorizzato con una morsa parallela in acciaio a ganasce.

e) Kit ancoraggio

inoltre si dovranno prevedere lungo tale parete:

f) Struttura fissaggio n. 3 chiavi a T

g) Struttura fissaggio n. 4 transenne a soffietto

h) Struttura fissaggio n. 5 cartelli stradali

4. **Accessori** – a completamento dell'allestimento così come sopra riportato si dovranno prevedere i seguenti accessori:

a) Rifrangenti porte posteriori

b) Cassetta Pronto Soccorso

c) Tanica acqua lavamani

d) Erogatore crema lavamani

e) Base rotolo asciugamani

f) Illuminazione supplementare esterna

g) Serratura di sicurezza supplementare per portelloni posteriori e porta laterale;

h) Applicazione di n. 4 loghi aziendali (n. 2 laterali grandi e n. 2 anteriore e posteriore piccolo).

5. **Tetto** – a completamento dell'allestimento finale dell'opera andrà smontato e rimontato da veicolo analogo:

a) Portascala automatico con sponde

b) Tubo porta fioretto in acciaio inox

c) Bauletto su misura con apertura laterale

d) Sostituzione staffe di ancoraggio





✓ Per Per n. 9 autoveicoli **Ducato CH1**, la Ditta dovrà porre in essere le attività:

• **ALLESTIMENTO INTERNO:**

1. **Pianale** – il pianale di carico (pavimento interno) dovrà essere sicuro e durevole, consentire l'ancoraggio dei vari elementi, avere finiture antisdrucciolo in superficie. Sarà realizzato in compensato fenolico sagomato su misura dello spessore di almeno 9 mm con battuta fresata in acciaio inox. Si prevede un rialzo per alloggio chiavi stradali con annesso sistema di bloccaggio delle stesse.

2. **Parete Sinistra** – la parete verticale sinistra del volume di carico interno sarà allestita con due mobili da lavoro del tipo componibile (di dimensioni min. in cm 120 x 105 x 36) i cui elementi costitutivi sono così individuati:

a) Base con sportello + Zoccolo (eventuale) – la base costituisce il supporto portante del mobile e per questo dovrà essere robusta e resistente senza appesantire il veicolo. Ancorata al pianale di carico, dovrà sormontare il passaruota del veicolo. In caso di passaruota di dimensioni fuori standard si

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 8 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

utilizzerà uno zoccolo di rialzo. Sul frontale dovrà essere installato uno sportello ad alzata verticale con apertura assistita attraverso un pistoncino a gas, in modo da evitare intralci al passaggio a terra degli operai e creare un ulteriore vano per lo stivaggio del materiale.

- b) Scaffali intermedi – n. 2 ripiani a scaffali, per circa la metà larghezza del mobile, con divisori mobili per alloggiamento attrezzature a vista e per un rapido prelievo, dotati di tappetini in gomma che attutiscono rumori e vibrazioni all'interno del veicolo.
- c) Armadio – avente la stessa altezza degli scaffali, occupante l'altra metà larghezza circa del mobile, per custodire in sicurezza indumenti protettivi da lavoro e/o strumentazioni importanti, dovranno avere due ante dotati di ripiani con chiusura tipo cremonese.
- d) Vasca terminale – a chiusura superiore del mobile (ripiani a scaffali + armadio), dovrà essere suddivisa con inserzione di divisori mobili.
- e) Alloggiamento per estintore da kg. 6
- f) Alloggiamento per cassetta di pronto soccorso
- g) Kit ancoraggio





3. **Parete Destra** – la parete verticale destra del volume di carico interno sarà allestita con un mobile da lavoro del tipo componibile (di dimensioni min. in cm 120 x 105 x 36) i cui elementi costitutivi sono così individuati:

- a) Base con sportello + Zoccolo (eventuale) – la base costituisce il supporto portante del mobile e per questo dovrà essere robusta e resistente senza appesantire il veicolo. Ancorata al pianale di carico, dovrà sormontare il passaruota del veicolo. In caso di passaruota di dimensioni fuori standard si utilizzerà uno zoccolo di rialzo. Sul frontale dovrà essere installato uno sportello ad alzata verticale con apertura assistita attraverso un pistoncino a gas, in modo da evitare intralci al passaggio a terra degli operai e creare un ulteriore vano per lo stivaggio del materiale.
- b) Scaffali intermedi – n. 3 ripiani a scaffali, a tutta larghezza del mobile, con divisori mobili per alloggiamento attrezzature a vista e per un rapido prelievo, dotati di tappetini in gomma che attutiscono rumori e vibrazioni all'interno del veicolo.
- c) Vasca terminale – a chiusura superiore del mobile (ripiani a scaffali + armadio), dovrà essere suddivisa con inserzione di divisori mobili.

inoltre, sulla fiancata laterale del mobile, dovrà essere fissato la seguente attrezzatura:

- d) Banco da lavoro con morsa – il banco da lavoro dovrà essere del tipo ribaltabile pesante, adatto per lavori in cui si richieda una superficie d'appoggio solida e robusta; un puntone di sostegno regolabile in altezza e governato da una molla a gas lo dovrà mantenere in posizione durante la fase di utilizzo; la maniglia a scatto assicurerà il bloccaggio definitivo del banco in posizione retratta durante la marcia del veicolo. Il banco dovrà essere accessoriato con una morsa parallela in acciaio a ganasce.

- e) Kit ancoraggio

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO: DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 9 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

inoltre si dovranno prevedere lungo tale parete:

- f) Struttura fissaggio n. 3 chiavi a T
- g) Struttura fissaggio n. 4 transenne a soffietto
- h) Struttura fissaggio n. 5 cartelli stradali
- i) In corrispondenza del portellone laterale andrà inserito un armadio con serratura affacciante verso l'apertura e mensole per accogliere generatore di corrente ed eventuale saldatrice.

4. **Accessori** – a completamento dell'allestimento così come sopra riportato si dovranno prevedere i seguenti accessori:

- a) Rifrangenti porte posteriori
- b) Cassetta Pronto Soccorso
- c) Tanica acqua lavamani
- d) Erogatore crema lavamani
- e) Base rotolo asciugamani
- f) Illuminazione supplementare esterna
- g) Serratura di sicurezza supplementare per portelloni posteriori e porta laterale;
- h) Applicazione di n. 4 loghi aziendali (n. 2 laterali grandi e n. 2 anteriore e posteriore piccolo).

5. **Tetto** – a completamento dell'allestimento finale dell'opera andrà smontato e rimontato da veicolo analogo:

- a) Portascala automatico con sponde
- b) Tubo porta fioretto in acciaio inox
- c) Bauletto su misura con apertura laterale
- d) Sostituzione staffe di ancoraggio




✓ Per Per **n. 1 autoveicoli Ducato**, la Ditta dovrà porre in essere le seguenti attività:

• **ALLESTIMENTO INTERNO:**

1. **Pianale** – il pianale di carico (pavimento interno) dovrà essere sicuro e durevole, consentire l'ancoraggio dei vari elementi, avere finiture antisdrucchiolo in superficie. Sarà realizzato in compensato fenolico sagomato su misura dello spessore di almeno 9 mm con battuta fresata in acciaio inox.

2. **Accessori** – a completamento dell'allestimento così come sopra riportato si dovranno prevedere i seguenti accessori:

- a) Rifrangenti porte posteriori
- b) Cassetta Pronto Soccorso
- c) Tanica acqua lavamani
- d) Erogatore crema lavamani
- e) Base rotolo asciugamani

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 10 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	





- f) Illuminazione supplementare esterna
- g) Serratura di sicurezza supplementare per portelloni posteriori e porta laterale;
- h) Applicazione di n. 4 loghi aziendali (n. 2 laterali grandi e n. 2 anteriore e posteriore piccolo)
- i) Rimontaggio struttura porta trabattello da analogo furgone da dismettere.

3. **Tetto** – a completamento dell'allestimento finale dell'opera andrà smontato e rimontato da veicolo analogo:

- a) Portascala automatico con sponde
- b) Tubo porta fioretto in acciaio inox
- c) Bauletto su misura con apertura laterale
- d) Sostituzione staffe di ancoraggio

Con l'assunzione del presente affidamento, la Ditta assume i seguenti oneri:

- rispettare la pianificazione concordata
- provvedere a proprie spese a mezzi di trasporto, attrezzi e quant'altro dovesse essere necessario per la corretta esecuzione del servizio
- eseguire tutte le opere necessarie sia per la realizzazione del servizio affidato, sia per la sicurezza sul lavoro
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie di qualsiasi natura riscontrate sulle autovetture
- provvedere alla pulizia/lavaggio finale delle autovetture
- raccogliere, trasportare e smaltire, presso impianto autorizzato, i rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. e conferire prodotti, impianti e beni durevoli (contenenti eventuali sostanze lesive) arrivati al termine della loro durata operativa a centri di raccolta autorizzati, dandone evidenza ad ABC
- segnalare tempestivamente ad ABC eventuali eventi incidentali con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e/o con impatto ambientale accaduti durante le lavorazioni,
- attuare specifiche procedure di emergenza (per es. messa in sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose)
- segnalare tempestivamente ad ABC il rinvenimento di eventuali situazioni con impatto o potenziale impatto ambientale
- fornire e fare esporre a tutto il suo personale presente sui luoghi di lavoro ABC il tesserino di riconoscimento, corredato dei dati previsti in conformità alla normativa vigente.
- adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione acquisita in ragione della conclusione e/o nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente specifica, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:
				DATA EMISSIONE:
				08.04.2016
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):
				PAGINA 11 DI 12
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

4. COMUNICAZIONE CON ABC

La Ditta è tenuta ad affidare la direzione tecnica dei lavori ad un tecnico che la rappresenterà con ampio mandato presso ABC.

Il predetto tecnico assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa alla carica e dovrà rendersi reperibile anche al di fuori del normale orario di ufficio a mezzo di telefono cellulare. La Ditta ha altresì l'obbligo di farsi rappresentare da un proprio incaricato che abbia il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dal responsabile del contratto, ed al quale la stessa farà riferimento per le comunicazioni comunque attinenti alla esecuzione delle opere. Il suddetto avrà il compito particolare di impartire agli operai ed al personale tutto della Ditta le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini ricevuti dall'Azienda.

ABC potrà in qualsiasi momento chiedere la sostituzione del personale nominato dalla Società senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese di alcun genere.

La Ditta dovrà fornire ad ABC in fase di attivazione del contratto i nominativi e recapiti dei referenti del contratto.

I referenti ABC per le comunicazioni da parte della Ditta, i cui nominativi e recapiti telefonici saranno comunicati da ABC ad attivazione del contratto, sono:

- Il Responsabile dell'Area Patrimonio.
- Il Responsabile Operativo dell'Area Patrimonio.

5. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC

5.1 Documenti da consegnare in fase di offerta (pre-affidamento)

- Certificazione di Sistema Qualità ISO 9001:2008 come descritto al punto 3.1;

5.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività





- Piano delle attività per approvazione ABC
- Comunicazione dei soggetti di cui al paragrafo 3.4 con recapiti telefonico/fax per comunicazioni inerenti alla gestione del contratto.

5.3 Documenti da consegnare in corso d'opera

- Documentazione attestante ogni eventuale variazione relativa ai documenti di cui al paragrafo 4.1 e 4.2 che si verificherà nel corso della fornitura.

5.4 Documenti da consegnare unitamente al prodotto

- Documentazione attestante l'esito della prova di collaudo/primo funzionamento effettuata in sede di installazione.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA IN OPERA DI COMPONENTI PER L'ALLESTIMENTO DEI FURGONI OPERATIVI DI ABC			STATO DOCUMENTO:	
				DATA EMISSIONE: 08.04.2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01):	
				PAGINA 12 DI 12	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

6. PROVE/CONTROLLI/COLLAUDI

ABC si riserva di effettuare, prima dell'approvazione allo svolgimento dell'intera fornitura in opera, una prova di collaudo e di verifica dell'allestimento completo di un furgone tipo.

7. NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di una Non Conformità relativa alle caratteristiche della fornitura di cui alla presente specifica, ABC provvede a notificare la non conformità al fornitore, provvedendo alle azioni di conseguenza (applicazione penali, rescissione contratto, rifiuto della fornitura) previste nell'ordine/contratto.

8. ALLEGATI

n.a.