



	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 1 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT	<i>[Signature]</i>	DT/FI	<i>[Signature]</i>
		DG/DT	<i>[Signature]</i>

SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA
SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCO URBANO AFFERENTE
ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO E DI
COROGLIO

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCUO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 2 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT	<i>[Signature]</i>	DT/FI	DG/DT
		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

I N D I C E

1. SCOPO DEL SERVIZIO.....	3
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	4
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	4
3.1 Descrizione dell'Impianto	4
3.2 Pianificazione delle attività.....	5
3.3 Modalità di esecuzione delle attività oggetto delle forniture.....	7
3.4 Controlli.....	9
3.5 Comunicazione con ABC Napoli.....	9
4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC NAPOLI	9
4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta	9
4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio dell'attività	10
4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera	10
5. NON CONFORMITÀ	10
6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)	11
7. ALLEGATI	11

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCOU URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 3 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI 	DG/DT 

1. SCOPO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto tutte le attività necessarie all'espletamento del servizio, periodico e su richiesta, da parte di *Acqua Bene Comune Napoli* – azienda speciale del Comune di Napoli (di seguito indicata con ABC Napoli), di *pulizia della galleria scolmatrice* del sistema fognario promiscuo urbano afferente all'Impianto di sollevamento fognario e pre-trattamento di Coroglio, sito in Napoli alla via Cattolica n. 381.

Il servizio avrà durata pari a 12 (dodici) mesi, ovvero sino all'esaurimento dell'importo contrattuale e sarà computato e valutato "a misura", sulla scorta del *prezzo orario* offerto dal Fornitore e della *durata degli interventi di pulizia* commissionati da ABC Napoli.


Il *prezzo orario offerto* dovrà intendersi remunerativo per il Fornitore e comprensivo degli oneri e spese occorrenti per l'espletamento delle attività riportate ai successivi paragrafi 3.2 e 3.3 e per quelle relative:

- al trasporto, sino all'interno dell'impianto, delle macchine da impiegarsi, allo scarico e carico dagli/sugli automezzi che le trasportano e, infine, alla discesa/salita in/dalla galleria;
- ai materiali di consumo (carburante, lubrificanti, ecc) occorrenti, in aderenza a quanto prescritto dalle relative case produttrici e riportato sui rispettivi manuali di uso e manutenzione;
- all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per operare nel rispetto della normativa vigente e applicabile nel caso specifico e per la gestione delle emergenze ambientali derivanti dalle attività in carico al Fornitore.

Il Fornitore, nel contempo:

- dovrà provvedere ad utilizzare personale opportunamente formato/informato/addestrato in rapporto al servizio in oggetto da espletare, allontanando dal luogo di lavoro, temporaneamente o definitivamente, quello che a giudizio di ABC Napoli assuma un comportamento non consono o irrispettoso o pregiudizievole del corretto andamento delle lavorazioni;
- sarà responsabile in relazione:
 - ai danni o sinistri che dovessero verificarsi, a persone o beni per mancanza di adeguate cautele operative o inosservanza delle prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni;
 - alla pulizia dei luoghi di lavoro alla conclusione di ciascun intervento;
- sarà tenuto all'osservanza della riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso nel corso delle attività oggetto della presente specifica.

Restano comunque a carico di ABC Napoli gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti e l'illuminazione della galleria (dotata di impianto proprio).

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 4 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI 	DG/DT 

Prima della presentazione dell'offerta economica il Fornitore concorrente dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso l'Impianto di sollevamento fognario e pre-trattamento di Coroglio, in modo da acquisire tutti gli elementi utili alla sua formulazione. L'attestazione del caso, che sarà consegnata da ABC Napoli, dovrà poi essere inserita tra i documenti da trasmettere alla Stazione Appaltante entro il termine ultimo che sarà indicato nel bando di gara.

Il servizio oggetto dell'affidamento non può essere subappaltato a terzi.

2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per l'esecuzione del servizio in esame il Fornitore dovrà rispettare tutte le leggi, decreti, regolamenti, circolari, ordinanze applicabili al caso di specie e vigenti, emanate dallo Stato o da Amministrazione/Enti che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le attività.

A mero scopo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito le principali norme di riferimento:



- D. L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. - Testo unico sulla sicurezza;
- D.P.R. n. 177/2011;
- UNI EN ISO 9001:2008.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Descrizione dell'Impianto

Si riportano, di seguito, le principali caratteristiche della galleria scolmatrice del sistema fognario promiscuo urbano, afferente all'impianto pre-trattamento e sollevamento di Coroglio in argomento, all'interno della quale il Fornitore espletterà il servizio di pulizia:

- a. tracciato planimetrico non rettilineo, per uno sviluppo complessivo di circa 585 m, un dislivello tra le sezioni di estremità di circa 1,50 m e una pendenza media pari a circa il - 2,6 per mille;
- b. sezione trasversale variabile lungo il tracciato:
 - sezione tipo "A", nella tratta di monte di lunghezza pari a circa 65 m, di forma rettangolare, larghezza pari a circa 9,00 m ed altezza pari a circa 3,10 m;
 - sezione tipo "B", nella tratta restante di valle di lunghezza pari a circa 520 m, di forma policentrica, larghezza ed altezza pari a circa 9,00 m;
- c. delimitata a monte dalla vasca di confluenza dei reflui grezzi convogliati dal collettore Arena S. Antonio e dall'Emissario Coroglio e a valle da una scogliera emergente, realizzata sul fondale;

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCUO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 5 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI 	DG/DT 

- d. accesso "pedonale", lato monte, da un chiusino posto tra il comparto "stoccaggio rifiuti" e la "vasca di confluenza reflui grezzi";
- e. accesso "carrabile", a circa 260 m dalla sezione terminale lato valle, da un'altra galleria avente tracciato planimetrico rettilineo e lunghezza pari a circa 100 m, con accesso dalla linea di costa (via Nisida). Tale galleria "di servizio" risulta, in ogni caso, non utilizzabile all'atto della redazione del presente documento e, presumibilmente, per l'intera durata del servizio, se non per consentire l'esodo delle maestranze in casi eccezionali;
- f. presenza di impianto illuminazione artificiale costituito da proiettori da 400 W disposti ad un interasse di circa 50 m;
- g. presenza di due griglie in prossimità della sezione terminale lato mare:
 - la prima, in corrispondenza della sezione terminale;
 - la seconda, arretrata rispetto alla precedente di circa 4,00 m.

3.2 Pianificazione delle attività

L'ABC Napoli attiverà il singolo intervento indirizzando la richiesta ai recapiti (fax ed e-mail forniti dall'appaltatore in sede di gara), con un preavviso minimo di 2 (due) giorni lavorativi.

In un anno si stimano n. 20 (venti) interventi, che avranno inizio alle ore 7.00 del giorno stabilito e si dovranno concludere entro le 15.00 del medesimo giorno, a meno di differenti disposizioni da parte del *Responsabile di Contratto* di ABC Napoli, anche in corso d'opera.




Il numero di interventi va inteso come puramente indicativo e non vincolante per ABC Napoli: potrà variare in più o in meno senza che il fornitore possa vantare compensazioni economiche, fermo restando il numero di ore complessivo dell'affidamento, pari a 160 (centosessanta) ore/anno.

In tale monte ore sono comprese le ore dedicate alle attività propedeutiche (dalle 7.00 alle 7.30) e quelle per il ripristino dello stato dei luoghi (dalle 14.30 alle 15.00).

Il personale utilizzato per lo svolgimento delle attività deve essere in possesso dei necessari requisiti di formazione e addestramento, per le rispettive mansioni, e per il lavoro in ambienti confinati, ed il relativo elenco sarà fornito ad ABC Napoli, preventivamente, completo di tutti i dati identificativi, comprese le qualifiche.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza di quanto segue:

- approvvigionare il proprio personale di tutta la dotazione necessaria per l'espletamento di ciascun intervento di pulizia (d.p.i., radio ricetrasmittenti idonee, ecc), in funzione delle necessità di servizio e di accesso;
- assortire la squadra che dovrà espletare l'intervento in modo tale che n. 2 risorse siano destinate alla conduzione delle minipale caricatori e n. 1 risorsa sia presente all'esterno della galleria, pronta a dare il cambio ad una delle prime due, in caso di necessità;

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1
			DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 6 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI 	DG/DT 

- far esporre a tutto il suo personale presente in ambiente di lavoro ABC Napoli, un tesserino di riconoscimento, corredato di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, nonché la data di assunzione, in conformità alla normativa vigente;
- trasmettere al *Responsabile di Contratto* di ABC Napoli, prima dell'inizio del servizio, l'elenco degli automezzi e delle macchine operatrici che intende impiegare, che dovranno risultare correttamente sottoposti a manutenzione/verifica, in conformità alla normativa vigente;
- osservare la riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso nel corso delle attività oggetto della presente specifica;
- fornire le evidenze documentali le verifiche periodiche di legge sulle macchine da impiegarsi, ove previsto.

3.2.1 *Requisiti specifici per attività in ambienti di lavoro confinati o sospetti di inquinamento*

Il Fornitore è tenuto alla integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

Il Fornitore è, inoltre, tenuto a dare evidenza all'ABC Napoli del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR n. 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o di sospetto inquinamento; in particolare, deve trasmettere all'ABC Napoli, in sede di offerta, la documentazione di seguito specificata:

- a. Elenco del personale addetto, anche con funzioni di preposto, alle lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento, con evidenza che non sia inferiore al 30 per cento della intera forza lavoro, che abbia esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- b. Evidenza che il personale di cui al punto "a." sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- c. Evidenza di avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, riportato nell'elenco di cui al punto "a.", ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. Tale attività di formazione e informazione deve essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
- d. Evidenza del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento, per tutto il personale di cui al punto a), all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCUO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 7 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI 	DG/DT 

- e. Evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f. Specifica procedura scritta per l'esecuzione dei lavori in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in ambiente confinato o con sospetto inquinamento.

3.3 Modalità di esecuzione delle attività oggetto delle forniture

Il Fornitore dovrà garantire alle ore 7.00 del giorno stabilito dal *Responsabile di Contratto* di ABC Napoli, presso l'impianto di Coroglio, la presenza di:

- a. n. 2 (due) minipale caricatori gommate, per la movimentazione in galleria dei rifiuti cod. CER 19.08.02 (sabbia);
- b. n. 1 (una) gru, eventualmente montata su uno degli autocarri impiegati per il trasporto in impianto delle minipale caricatori gommate, per consentire la movimentazione delle macchine medesime la discesa e la salita in e dalla galleria, munita delle evidenze documentali circa la prima verifica e le verifiche successive periodiche (annuali) previste da legge;
- c. n. 3 (tre) operai, opportunamente formati ed addestrati alla guida degli autocarri e delle minipale caricatori gommate ed alla manovra della gru e provvisti dei dispositivi di protezione individuali e collettivi del caso previsti dal proprio DVR;
- d. n. 3 (tre) big-bag da n. 1 mc/ciascuna.




Tutte le fasi lavorative saranno coordinate e supportate da personale dell'ABC Napoli, le cui generalità saranno riportate nella comunicazione formale che il *Responsabile di Contratto* di ABC Napoli invierà al Fornitore per l'attivazione del servizio.

3.3.1 Tempi e modalità dell'attività di pulizia

3.3.1.1 Operazioni preliminari

Gli automezzi ed il personale del Fornitore dovranno essere presenti in impianto alle ore 700 del giorno stabilito e comunicato formalmente dal *Responsabile di Contratto* di ABC Napoli.

Il Responsabile dell'impianto di Coroglio o suo delegato, verificate le buone condizioni meteorologiche sui bacini tributari dei collettori che convogliano nella vasca di confluenza i reflui grezzi, disporrà l'inizio dell'intervento con la discesa in galleria delle minipale caricatori gommate dagli autocarri che le hanno trasportate in impianto.

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 8 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI 	DG/DT 

Attesa la momentanea indisponibilità del varco di accesso "carrabile" alla galleria, l'accesso delle minipale avverrà dalla vasca di confluenza, con l'ausilio della gru messa a disposizione dal Fornitore e manovrata da suo personale dal piazzale dell'Impianto.

Prima della discesa delle minipale, il personale del Fornitore deputato alla manovra della gru provvederà a calare in vasca una struttura di carpenteria metallica (pedana) nella disponibilità di ABC Napoli, da vincolare alla struttura in carpenteria metallica della stazione dei reflui grezzi presente in vasca (da un lato) ed alla platea della galleria (dall'altro lato).

Una volta predisposta la struttura di carpenteria metallica (pedana), il personale del Fornitore darà corso alla discesa delle minipale ed al loro ingresso nella galleria.

3.3.1.2 Attività di pulizia

Tale attività consiste nella asportazione dei rifiuti tipo "grigliato" (corpi grossolani) e tipo "sabbia" accumulatisi, rispettivamente, sulle griglie e sulla platea della galleria scolmatrice nel corso dei deflussi dei reflui avutisi in precedenza nella medesima infrastruttura.

Mentre i rifiuti tipo "grigliato" (corpi grossolani) saranno manualmente inseriti nelle big-bag in dotazione e trasportati fino all'area stoccaggio rifiuti dell'Impianto in oggetto, i rifiuti tipo "sabbia", posati sulla platea, saranno movimentati mediante le minipale caricatori in dotazione fino alla vasca di confluenza.

Al termine del singolo intervento giornaliero, il Fornitore registrerà i dati principali del servizio espletato su idoneo modello, da consegnare al *Responsabile di Contratto* di ABC Napoli.

3.3.1.3 Produzione giornaliera




Nel corso dell'intervento di pulizia, il Fornitore movimenterà rifiuti per un quantitativo pari a circa 35÷40 mc, equivalente a circa 40÷45 tonnellate.

3.3.1.4 Principali caratteristiche delle macchine operatrici

Le minipale caricatori gommate dovranno possedere caratteristiche tali da garantire la produzione giornaliera di cui al punto precedente, oltre che avere ingombri compatibili con la struttura su cui dovranno poggiare prima dell'ingresso in galleria e, precisamente:

- Larghezza massima (compreso ingombro dei pneumatici): ≤ 1.500 mm;
- Portata nominale: ≥ 895 kg;
- Peso operativo: ≤ 2.900 kg;
- Benne da scavo: ≥ 0,7 mc.

Per quanto concerne le caratteristiche che deve possedere l'autogrù o l'autocarro con gru da impiegarsi per la movimentazione (in orizzontale e in verticale) delle minipale caricatori, dovranno essere rispettati i requisiti minimi di seguito elencati:

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 9 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI	
		DG/DT	

- Portata gancio: 10 tonnellate;
- Lunghezza minima braccio telescopico: 15 m;
- Portata minima grù con gancio alla distanza di circa 10 m ed all'altezza di circa 10 m: 5 tonnellate.

3.3.1.5 Operazioni conclusive

Gli interventi di pulizia dovranno concludersi entro le ore 15.00 del giorno stabilito per la pulizia della galleria, a meno di differenti indicazioni del *Responsabile di Contratto* di ABC Napoli, anche in corso d'opera.

Entro la successiva ora, i mezzi ed il personale del Fornitore dovranno uscire dall'impianto, avendo cura di lasciare il sito almeno nelle condizioni in cui l'hanno trovato all'inizio delle attività.

3.4 Controlli

L' ABC Napoli effettuerà tutti i controlli ritenuti necessari a verificare il rispetto della normativa vigente da parte del Fornitore, durante le singole fasi del servizio.

3.5 Comunicazione con ABC Napoli

Il riferimento per l' ABC Napoli è il *Responsabile di Contratto*, di cui saranno forniti gli estremi e i recapiti telefonici ad attivazione del servizio.

Il Fornitore dovrà indicare i nominativi ed i relativi recapiti per i contatti del caso da parte dell' ABC Napoli.

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC NAPOLI


4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta

Il Fornitore consegnerà ad ABC Napoli, nel plico contenente l'offerta economica, la documentazione di seguito riportata:

- *Attestazione di avvenuto sopralluogo presso gli Impianti in oggetto;*
- *Copia della Certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità*

Il Fornitore che si aggiudica il servizio deve possedere certificazione di sistema qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008, avente come scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti. L' ABC Napoli si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio l'effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione e le attività oggetto dell'affidamento.

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF).

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCO URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO		STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016
			CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D
			PAGINA 10 DI 11
ELABORAZIONE		VERIFICA	APPROVAZIONE
DT/FI/IT		DT/FI 	DG/DT 

La certificazione UNI EN ISO 9001:2008 deve essere mantenuta per tutta la durata del servizio.

4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio dell'attività

Il Fornitore consegnerà ad ABC Napoli, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di seguito riportata:

- *Nominativo del referente "amministrativo" per il servizio di cui trattasi, unitamente ai suoi recapiti (numero di telefono, fax, e-mail), a cui fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle presente specifiche;*
- *Nominativo del referente "tecnico" per il servizio di cui trattasi, unitamente ai suoi recapiti (numero di telefono, fax, e-mail), a cui fare riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, contestazione o chiarimento che si rendesse opportuno;*
- *Elenchi specifici e dettagliati riportanti i nominativi degli operatori con indicazione delle specifiche qualifiche/mansioni (es: addetti ai lavori in spazi confinati, addetti all'emergenza, etc.);*
- *Elenco e documentazione degli automezzi, macchine operatrici ed attrezzature che intende impiegare per l'espletamento del servizio, unitamente alla documentazione attestante l'esito positivo delle verifiche di legge (prima verifica e verifiche successive annuali) effettuate dai soggetti pubblici o privati ad esse deputate sulle gru;*
- *Documento di valutazione dei rischi di cui al D. L.vo n. 81/2008 e ss.mm.ii. relativo al servizio in oggetto;*
- *Documenti elencati al paragrafo 3.2.1 per l'espletamento di attività in spazi confinati;*
- *Procedura di emergenza in relazione ai possibili scenari di pericolo che possono aversi in galleria.*

4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera

Il Fornitore consegnerà ad ABC Napoli, in corso d'opera, la documentazione di seguito riportata:

- *Rapporto d'intervento;*
- *Documentazione attestante ogni variazione concernente i documenti di cui ai paragrafi precedenti, per tutta la durata del servizio oggetto della presente specifica.*

5. NON CONFORMITÀ

In caso di riscontro di una Non Conformità nell'esecuzione delle attività di cui alla presente specifica, l'ABC Napoli provvede ad aprire una non conformità.

	SPECIFICHE TECNICHE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA GALLERIA SCOLMATRICE DEL SISTEMA FOGNARIO PROMISCOU URBANO AFFERENTE ALL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO E PRE-TRATTAMENTO DI COROGLIO			STATO DOCUMENTO: REV. 1 DATA EMISSIONE: 22/02/2016	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): D	
				PAGINA 11 DI 11	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	
DT/FI/IT		DT/FI		DG/DT	

Il Fornitore dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione all' ABC Napoli entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di notifica della "non conformità". In caso contrario verranno applicate le penali come da contratto.

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

Il Fornitore è tenuto a dichiarare la propria disponibilità a far eseguire verifiche ispettive (audit) da parte di ABC Napoli, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate dalla medesima Azienda, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso di svolgimento dell'audit.

In tal caso, il Fornitore s'impegna a fornire all' ABC Napoli le informazioni inerenti ai rischi per la salute e sicurezza presenti sui propri luoghi oggetto di audit.

7. ALLEGATI

- Specifiche di salute e sicurezza.