



	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 1 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

1. SCOPO DI FORNITURA.....
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....
 - 3.1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....
 - 3.1.1 Requisiti specifici per lavori in ambienti confinati o con sospetto inquinamento.....
 - 3.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO.....
 - 3.3 CONTROLLI.....
 - 3.4 COMUNICAZIONE CON ABC.....
4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC.....
 - 4.1 DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN FASE DI OFFERTA (PRE-AFFIDAMENTO).....
 - 4.2 DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITÀ.....
 - 4.3 DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN CORSO D'OPERA.....
5. NON CONFORMITÀ.....
6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT).....
7. ALLEGATI.....

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 2 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

1. SCOPO DI FORNITURA

Oggetto del presente affidamento sono le attività di manutenzione programmata biennale delle aree a verde ornamentale e degli annessi impianti di irrigazione, ove esistenti, nei siti ABC ubicati nella provincia di Napoli ed Avellino così come di seguito riportati:

- 1) Sede di via Argine ed annesso Asilo Nido – via Argine n. 929 - Napoli,
- 2) Complesso Scudillo – via del serbatoio 10/11 – Napoli,
- 3) Complesso di via Manzoni – via Manzoni 208 – Napoli,
- 4) Complesso di Q100 – via San Domenico a corso Europa 27 – Napoli,
- 5) Complesso Arenella – Via Giacinto Gigante 57 – Napoli,
- 6) Complesso S. Rocco – via Emilio Scaglione – Napoli,
- 7) Complesso Cabina Ponticelli – via Censi dell’arco - Napoli
- 8) Complesso Serbatoio di S. Sebastiano – Via Buongiovanni 3 – S. Sebastiano al Vesuvio (NA),
- 9) Complesso Magazzino di Volla - via Nazionale delle Puglie accosto civ. 294 - Casoria
- 10) Comprensorio Sorgenti Acquaro-Pelosi – Serino (AV),
- 11) Comprensorio Sorgenti Urciuoli – S. Stefano del Sole (AV).

Il servizio in affidamento prevede sia interventi programmati, da eseguirsi con le cadenze indicate al punto 3.1 ed ai quali corrisponde il pagamento del canone mensile pattuito e sia interventi spot, “su chiamata”, alle condizioni indicate al punto 3.2.



2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per l’esecuzione delle opere di cui al presente affidamento la Società dovrà rispettare tutte le norme imperative, leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., vigenti in materia di lavori, di salute e sicurezza sul lavoro, di salvaguardia dell’ambiente e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali, da Enti pubblici, da Aziende autonome, ecc., che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere.

In particolare la fornitura del servizio di diserbamento dovrà essere svolta conformemente alle seguenti principali normative:

- D.Lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza e s.m.i.
- D.Lgs 152/2006 testo unico ambientale e s.m.i.

L’importo riconosciuto per l’erogazione del servizio comprende e compensa gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze vigenti alla data del contratto. Si precisa, in particolare, che gli stessi sono comprensivi degli oneri della sicurezza inclusi. Gli oneri di sicurezza per la gestione delle interferenze sono stati stimati sulla base del

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 3 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

documento "Specifiche di Salute e Sicurezza" che viene allegato alla presente specifica tecnica al fine di consentire alla Società la valutazione sull'adeguatezza degli stessi.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Pianificazione delle attività

La Società effettuerà una pianificazione annuale delle attività contenente, per ogni sito di intervento, almeno: la tempistica di esecuzione (data presunta di inizio e fine), la composizione delle squadre di intervento, attrezzature e mezzi impiegati. Il crono programma dovrà tenere conto delle periodicità minime di intervento di seguito riportate e dovrà essere sottoposto per approvazione preventiva al responsabile di contratto ABC entro 15 gg dalla sottoscrizione del contratto prima dell'inizio dell'attività, dovrà prevedere gli interventi in conformità a quanto di seguito riportato specificamente per ogni sito.

L'impresa, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dovrà inviare ad abc il piano annuale delle attività tenendo conto delle periodicità minime degli interventi per sedi di seguito riportate.

SEDE CENTRALE ED ASILO NIDO DI VIA ARGINE

- N. 1 intervento di sostituzione del prato per complessivi mq 1400 circa, compreso il prato sul tetto dell'asilo nido e quello nell'aiuola esterna su via argine comprendente l'eliminazione delle infestanti e la risemina/rizollatura del prato stesso con miscela resistente al calpestio ivi comprese tutte le fasi intermedie necessarie, a giudizio della Ditta, per una buona riuscita dell'operazione.
- Taglio dei prati per complessivi mq 1400 circa, compreso il prato sul tetto dell'asilo nido e quello nell'aiuola esterna su via Argine, da effettuarsi ogni 15 giorni naturali per il periodo marzo/settembre compresi (tot. N. 14 interventi) ed ogni mese nel periodo ottobre/febbraio compresi (tot. N. 5 interventi).
- Manutenzione di n. 2 Magnolie grandiflora compreso n. 1 intervento annuale di potatura nel periodo vegetativo più opportuno.
- Manutenzione di n. 1 Palma Washingtonia filifera ivi compreso n. 1 intervento annuale di potatura nel periodo vegetativo più opportuno.
- Manutenzione di ml 100 circa di siepi di lauro (Laurus Nobilis) mediante potatura e sagomatura a cadenza trimestrale.
- Potatura/sagomatura con cadenza trimestrale di complessivi mq 18 circa di Pittosporum tobira nanum (zona antistante vigilantes)




	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
PAGINA 4 di 20				

- Manutenzione trimestrale delle piante da interno ubicate negli uffici e costituite prevalentemente da ficus benjamin, yucca, gelsomino e similari mediante pulizia del fogliame secco, potatura, ecc..
- Verifica mensile della funzionalità degli impianti automatici di irrigazione dei prati e del gelsomino al 1° piano sede centrale zona bar ivi compresa la programmazione/riprogrammazione delle centraline di comando e l'eventuale fornitura in opera di nuove batterie di qualsiasi tipo.

COMPLESSO SERBATOIO DELLO SCUDILLO:

AREA MUSEALE:

- N. 1 intervento di sostituzione del prato della zona museale per un totale di mq 1200 (di cui mq 650 zona gazebo, mq 250 area "rosmarini", mq 100 primo terrazzamento, mq 200 aiuole viali pedonali palazzina museale) comprendente l'eliminazione delle infestanti e la risemina/rizollatura del prato stesso con miscela resistente al calpestio ivi comprese tutte le fasi intermedie necessarie, a giudizio della Ditta, per una buona riuscita dell'operazione.
- Taglio con cadenza quindicinale del prato zona museale, come sopra individuata per complessivi mq 1200 circa oltre a mq 1100 lungo i terrazzamenti a vigneto e mq 500 su area a vigneto vicino cassa d'aria museale.
- Taglio mensile con decespugliatore o qualsiasi altro mezzo a giudizio della Ditta delle erbe infestanti, ivi comprese le rampicanti, rovi, ecc dai muri, cordoli e cancelli delle aree scoperte della zona museale come meglio individuata nell'allegata planimetria e sull'esterno del muro a confine con la strada comunale (per una lunghezza di ml 20 ca ed altezza media di m 3,00) ;
- N. 19 interventi all'anno (di cui n. 14 quindicinali nel periodo marzo/settembre e n. 5 mensili nel periodo ottobre/febbraio) di pulizia da infestanti e sagomatura di mq 120 ca di pittosporum tobira nanum in aiuola e di ml 16 circa di pittosporum tobira in siepe all'entrata della zona museale;
- N. 2 interventi di potatura all'anno di n. 9 glicini in pergolato zona museale (zona coperta gazebo complessiva mq 50 ca tra gazebo e zona vigilantes) e di n. 4 piante di gelsomino in pergolato verticale.
- Sagomatura a palla ed eliminazione dei polloni, con cadenza bimestrale, di n. 47 piante di arancio amaro (Citrus x aurantium) della zona museale,

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 5 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- N. 2 interventi annuali di potatura degli alberi di arancio, mandarino e limone (tot. N. 12 alberi),
- N. 1 interventi annuali di potatura di n. 1 albero di prugna (*Prunus domestica*),
- N. 1 intervento annuale di potatura di una Palma *Washingtonia filifera* di basso fusto,
- N. 1 interventi annuali di potatura di n. 1 albero di noce (*Juglans regia*),
- Potatura e sagomatura trimestrale dei rosmarini in siepe della zona museale per un fronte di circa ml 20;
- Potatura semestrale di n. 10 camelie (*Cammelia sasanqua*) nei viali pedonali della zona museale;
- N. 1 intervento all'anno di potatura di n. 2 alberi di camelia (*Cammelia*),
- N. 2 potature all'anno agli alberi di robinia pseudoacacia su un fronte di ml. 100 lungo la strada comunale confinante l'ingresso al sito ivi compresi l'eventuale fornitura a caldo di autocestello e le operazioni di sgombero da rovi lungo la strada comunale;
- N. 2 potature all'anno agli alberi di robinia pseudoacacia e pioppo (*populus nigra*) su un fronte di ml. 100 lungo il muro in calcestruzzo armato sulla discesa interna al sito al fine di liberare la visuale alle barriere anti-intrusione ivi compresa l'eventuale fornitura a caldo di autocestello.
- N. 1 potatura all'anno di n. 2 alberi di Pioppo (*populus nigra*) ad alto fusto ivi compresi gli oneri e mezzi per il raggiungimento delle quote necessarie,
- N. 1 intervento all'anno di potatura di n. 70 alberi da frutta (prugni, albicocchi, ciliegi) presso il fondo denominato "ex Allegretti"
- Verifica mensile della funzionalità degli impianti automatici di irrigazione dei prati e delle siepi di pitospori ivi compresa la programmazione/riprogrammazione delle centraline di comando e l'eventuale fornitura in opera di nuove batterie di qualsiasi tipo.

VIGNETI SCUDILLO (Zona museale e zona "ex propr. Allegretti")




Presso il sito in questione sono presenti aree destinate a vigneto didattico che vanno mantenute con gli obiettivi di garantire un giusto raccolto minimizzando l'impatto sull'ambiente, ottenere un vigneto equilibrato nel quale la qualità dell'uva sia al massimo livello ottenibile nel contesto ambientale, creare le condizioni per ridurre al minimo la pressione delle malattie e gli interventi di difesa.

Il Vigneto della cd. "zona Museale" si estende per una superficie complessiva di mq 1600 di cui circa mq 1100 sui terrazzamenti che dalla zona museale vanno verso la centrale di sollevamento e mq 500 in un'aiuola vicino alla cassa d'aria museale. Complessivamente sono presenti circa 230 barbatelle di "Sciascinoso" con la tecnica ad alberello su paletto in legno.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C
				PAGINA 6 di 20
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE
				

Il Vigneto della cd. Zona "ex Allegretti" si estende su una superficie complessiva di mq 10.000 di cui mq 5000 pianeggianti impiantati a "piedirosso" in filare, mq 600 pianeggianti impiantati a "sciascinoso" in filare, mq 4400 a terrazzamenti impiantati a "piedirosso" ad alberello. Complessivamente sono presenti circa 600 barbatelle.

La manutenzione delle aree a vigneto comprende tutte le operazioni riportate nella seguente tabella con l'indicazione delle relative frequenze di intervento.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 8 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

Sono altresì comprese le seguenti operazioni:


- eventuali temporanee irrigazioni manuali che dovessero rendersi necessarie per eventi di eccezionale siccità od in caso di impianto di nuove barbatelle,
- taglio d'erba per tutta le superficie impegnata della zona "ex Allegretti" (mq 10000 circa) e cioè su piani liberi, su zone sottofila ed interfila da eseguirsi con cadenza bimestrale da ottobre ad aprile e mensile da maggio ad ottobre.

SITO DI VIA MANZONI

- Taglio d'erba con cadenza mensile per complessivi mq 70 di prato ivi comprese le aiuole lungo il confine,
- potatura ed eliminazione di polloni basali con cadenza semestrale delle seguenti piante: n. 4 mandarini (citrus reticulata), n. 1 caco (diospyros kaki), n. 4 nespoli (mespilus germanica), n. 1 fico (ficus carica), n. 1 limone (citrus limon), n. 1 lauro (laurus nobilis), n. 1 arancio (citrus cinensis), n. 2 noccioli (corylus avellana), n. 1 yucca.
- Taglio iniziale a raso di terreno di n. 7 robinie pseudoacacia di altezza variabile fino a m 6 e successiva regimentazione mediante potatura semestrale,
- Manutenzione ordinaria (potatura, ingabbiatura, trattamenti antiparassitari, ecc.) di filari di vite lungo il confine per circa ml 40.

SITO DENOMINATO Q100 – VIA SAN DOMENICO

- N. 1 intervento di recupero del prato della zona antistante la palazzina per un totale di mq 500 comprendente l'eliminazione delle infestanti e la risemina/rizollatura del prato stesso con miscela resistente al calpestio ivi comprese tutte le fasi intermedie necessarie, a giudizio della Ditta, per una buona riuscita dell'operazione,
- Taglio del prato antistante la palazzina per un totale di mq 500 con cadenza quindicinale nel periodo aprile/ottobre e con cadenza mensile nel periodo novembre/marzo,
- Taglio e smaltimento di n. 6 alberi secchi di varie specie,
- Taglio a raso di terra di tutte le piante giovani di robinia pseudoacacia presenti,
- Taglio d'erba e decespugliamento/potatura di alberi dai muri e dalle recinzioni di confine per uno sviluppo di circa ml 500 compresi il viale di accesso ed il piazzale sfiato lato Tangenziale. Da eseguirsi con cadenza bimestrale.
- N. 2 potature all'anno delle seguenti piante ad alto fusto: n. 1 eucalipto (eucalyptus), n. 6 pioppi (populus nigra), n. 1 mimosa (acacia dealbata), n. 3 lauri (laurus nobilis), n. 1 quercia (quercus), n. 1 nespolo (mespilus germanica), n. 1 magnolia (magnolia grandiflora), n. 2 noci (juglans regia),





	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 9 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- N. 2 potature all'anno delle seguenti piante a fusto medio/basso: n. 2 oleandri (nerium oleander), n. 3 trombone d'angelo (Brugmansia arborea), n. 4 fico (figus carica), n. 14 limoni (citrus limon), n. 3 mandarini (citrus reticulata), n. 2 palme (arecacea), n. 1 palma Washingtonia filifera, n. 7 olivi (Olea europaea), n. 3 aranci (citrus aurantium), n. 1 aloe (aloe barbadensis Miller), n. 2 cachi (diospyros kaki), n. 1 melograno (punica granatum), n. 3 albicocchi (prunus almeniaca), n. 1 quercia (quercus), n. 2 noccioli (corylus avellana), n. 1 prugno (prunus domestica),
- Potatura semestrale di n. 4 glicini e n. 2 gelsomini su pergolato e di n. 1 siepe di lauro ad alto sviluppo (sviluppo circa 20 lunghezza su muro in cemento armato),
- Potatura e sagomatura trimestrale di siepe di pittosporo e bella di notte (mirabilis japata) per uno sviluppo lineare di circa m 25
- Taglio annuale di canneto per uno sviluppo lineare di circa m 20,
- Manutenzione e regimentazione di n. 7 piante di ficus rampicante (figus pumila)

VIGNETO Q100 – VIA SAN DOMENICO

Presso il sito in questione sono presenti aree destinate a vigneto didattico, per un'estensione di circa mq 4500, che vanno mantenute con gli obiettivi di garantire un giusto raccolto minimizzando l'impatto sull'ambiente, ottenere un vigneto equilibrato nel quale la qualità dell'uva sia al massimo livello ottenibile nel contesto ambientale, creare le condizioni per ridurre al minimo la pressione delle malattie e gli interventi di difesa. Complessivamente sono piantate circa 400 barbatelle di "Sciascinoso" con tecnica a filare di ferro.

La manutenzione delle aree a vigneto comprende tutte le operazioni riportate nella seguente tabella con l'indicazione delle relative frequenze di intervento.

 Acqua Bene Comune Napoli	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.				STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:
					CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C
					PAGINA 11 di 20
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

Sono altresì comprese le seguenti operazioni:

- eventuali temporanee irrigazioni manuali che dovessero rendersi necessarie per eventi di eccezionale siccità od in caso di impianto di nuove barbatelle,
- taglio d'erba per tutta le superficie del sito (mq 6000 circa al netto dei mq 500 antistanti la palazzina) ivi comprese zone non coltivate, sottofila, interfila e nelle zone a frutteto da eseguirsi con cadenza bimestrale da ottobre a marzo e mensile da aprile a settembre.

SITO DENOMINATO "EX CENTRALE ARENELLA"




- N. 2 potature all'anno di n. 1 pianta di fico (ficus carica) compresa l'eliminazione di polloni basali;
- N. 2 potature all'anno di n. 1 albero di arancio (citrus sinensis) compresa l'eliminazione di polloni basali;
- Taglio dell'erba infestante su muri di confine e piazzale (circa mq 130 asfaltati) con cadenza bimestrale;
- trattamenti antiparassitari e concimazioni generali adeguate alle esigenze di ogni singola pianta sono a carico ed a giudizio della Ditta.

COMPLESSO "SAN ROCCO" – VIA EMILIO SCAGLIONE

- Primo intervento di taglio d'erba e disboscamento totale da piante di robinia pseudoacacia di varie età per una superficie di mq 600 circa compresi i terrazzamenti fronte strada, i muri di confine, le scale di accesso al sito ed il lastrico della palazzina;
- Taglio d'erba e potature di alberi di robinia pseudoacacia sulle aree sopra descritte con cadenza mensile nel periodo da maggio ad ottobre e bimestrale nel periodo novembre/aprile.

COMPLESSO CABINA PONTICELLI

- Potatura annuale di n. 1 pino (pinus pinea) ad alto fusto compresa la sagomatura della chioma,
- Taglio d'erba con cadenza bimestrale nel piazzale asfaltato (circa mq 600) e lungo il muro di confine (circa 120 ml),
- Potatura annuale di n. 1 albero di fico (ficus carica) e n. 1 prugno (prunus domestica)

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 12 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

COMPLESSO SERBATOIO S. SEBASTIANO





- Taglio bimestrale d'erba sulle aree scoperte e lungo il muro di confine ivi compresa il taglio di rami pendenti dalle proprietà confinanti (circa mq 800 – ml 500);
- Manutenzione annuale di n. 12 piante di yucca, n. 15 oleandri, n. 7 alberi di pioppo (populus nigra), n. 2 rosmarini in cespuglio.

MAGAZZINO VOLLA

- Taglio, a frequenza bimestrale, delle erbe infestanti nelle piazzole, nei viali e dai muri di confine, fino all'altezza di m 6, ivi compresi gli arbusti e le radici che provengono dalle proprietà confinanti per una superficie complessiva di mq 20.000 circa interamente asfaltata;
- Potatura e spollonatura basale di n. 6 Pioppo (populus nigra) e di n. 1 fico (Ficus carica) da eseguirsi con cadenza annuale;
- Potatura annuale di n. 3 limoni (citrus limon), n. 2 nespoli (mespillus germanica), n. 1 albicocco (prunus almeniaca),
- Potatura, tralicciatura e manutenzione ordinaria di tralci di vite disposti su un gazebo di dimensioni m 4x4 circa ivi compresi i trattamenti antiparassitari necessari,
- Sfoltimento annuale di n. 2 Agavi.

COMPENSORIO SORGENTI ACQUARO – PELOSI

- Taglio d'erba, eseguito con cadenza mensile nel periodo marzo/ottobre e bimestrale nel periodo novembre/febbraio, nell'aiuola destra entrando nel sito (circa mq 2000), al perimetro della palazzina e camera di raccolta e lungo il confine;
- Potatura quadrimestrale di ml 1000 circa di lauro (laurus nobilis) in siepe (compreso il viale fino al pozzo n. 5);
- Manutenzione annuale, comprese eventuali potature, di n. 1 caco (diospyros kaki), n. 20 noccioli (corylus avellana), n. 1 melograno (punica granatum), n. 1 pero (pyrus), n. 1 ortensia, n. 3 cespugli di rosa, n. 2 cespugli di yucca, n. 1 cespuglio di canna.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 13 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

COMPENSORIO SORGENTI URCIUOLI

- Manutenzione, potatura e sagomatura, con cadenza trimestrale, di m 300 circa di siepe dislocata attorno alla palazzina uffici, alla camera di raccolta e lungo i viali per la camera di raccolta e per il vecchio acquedotto romano,
- Manutenzione, potatura e sagomatura, con cadenza bimestrale, di ml 30 circa di siepe in lauro (*laurus nobilis*), n. 4 tassi (*taxus baccata*);
- Taglio d'erba, eseguito con cadenza mensile nel periodo marzo/ottobre e bimestrale nel periodo novembre/febbraio, di per una superficie di circa mq 10000 circoscritta tra la palazzina uffici ed annesse aiuole, la zona a confine posteriore della stessa, l'area circostante il camerone DN2000, la camera di raccolta, l'area acquedotto romano, il ponte in ferro.
- Manutenzione e potatura annuale di: n. 4 yucca, m. 10 circa di ortensia (*hydrangea macrophylla*) in siepe, n. 2 noccioli (*corylus avellana*), n. 1 amareno (*prunus cerasus*), n. 2 meli (*malus domestica*), n. 1 pero (*pyrus*)

Restano inoltre a carico della Ditta, in quanto compensati nel prezzo dell'Appalto, i seguenti oneri anche quando non specificati nei punti precedenti:

- concimazioni e trattamenti antiparassitari/antiinfestanti adeguati alle essenze da trattare con cadenza a giudizio della Ditta per il buon mantenimento delle piante,
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di irrigazione a goccia e/o pioggia ove esistenti le cui spese di intervento (materiali e manodopera) verranno compensati con le modalità indicate al punto 3.2.
- eventuali noli a caldo di autogru, auto cestelli e similari per il raggiungimento delle quote operative nei casi di potature, ecc.
- oneri di trasporto e smaltimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta vegetali prodotti durante le operazioni ordinarie, straordinarie ove richieste e di primo intervento (taglio di alberi secchi ed alberi infestanti, rimozione di vecchi prati, ecc) di cui al presente affidamento ivi comprese le eventuali spese per la caratterizzazione dei rifiuti. A tal proposito ABC si riserva di verificare in ogni momento il rispetto di tali norme e la mancata presentazione dei documenti di corretto smaltimento dei rifiuti sarà motivo di sospensione del pagamento dei lavori e di denuncia come da normativa vigente.
- eventuali maggiori costi derivanti da difficoltà di accesso alle zone da trattare, impossibilità all'utilizzo di mezzi meccanici quali trattori, ecc., tiro in alto e/o calo in basso di materiali occorrenti e/o di risulta delle operazioni,

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 14 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- rendicontazione dei lavori svolti con apposito verbale di cui al punto 3.2. e raccolta fotografica, anche digitale, di ogni intervento. Tali elaborati andranno consegnati ad ABC entro 15gg dall'avvenuto intervento.

La Società non potrà in alcun caso sub appaltare i lavori in oggetto.

✓ Requisiti /competenze degli operatori:

La Ditta deve nominare, per tutta la durata dell'appalto, un Responsabile Tecnico regolarmente iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali al quale faranno capo gli operatori impegnati nei lavori. Detto Responsabile Tecnico avrà inoltre l'onere, compensato nel prezzo dell'appalto, di indicare ad ABC, con sua relazione tecnica, eventuali modifiche correttive quali/quantitative degli interventi di manutenzione. Tali indicazioni restano comunque non vincolanti per ABC e non hanno effetti legali sull'appalto.

Gli operatori dell'Impresa devono essere regolarmente assunti come da CCNL Operatori del Verde ed inseriti nell'elenco che verrà inviato ad ABC per il controllo degli accessi.

La Società dovrà garantire il rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e del DLgs 152/06. A tal proposito si ribadisce che la Società sarà l'unico soggetto responsabile del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni oggetto del presente affidamento secondo la normativa vigente.

Il fornitore dovrà essere in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2008, avente come scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti, riferita al settore EA di accreditamento applicabile. ABC si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l'effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione, le attività oggetto dell'affidamento e il settore EA di accreditamento dichiarato. La certificazione di cui sopra deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) nel settore EA di riferimento e deve essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto.

Il fornitore è tenuto a recepire, su richiesta ABC, procedure/istruzioni utilizzate per l'esecuzione delle attività oggetto di fornitura e assicurare la riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso in conseguenza della specifica attività.

✓ Requisiti dei mezzi d'opera/delle macchine/delle attrezzature utilizzate:

La Società dovrà garantire di possedere i mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione delle attività, conformi alla normativa applicabile in materia di SSL, essere in grado di reintegrare le

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 15 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

succitate attrezzature secondo le esigenze delle attività che le saranno affidate e mantenerle in efficienza per tutta la durata del contratto. Su richiesta di ABC delle predette manutenzioni dovranno all'uopo prodursi le evidenze oggettive

✓ Requisiti di eventuali materiali/sostanze pericolose:

La Società nello svolgimento delle attività, qualora necessario, è tenuta ad utilizzare materiali/sostanze conformi alla normativa vigente delle quali trasmetterà elenco e copia delle schede di sicurezza aggiornate, redatte in lingua italiana e completa dei 16 punti previsti dalla normativa applicabile.

L'accesso ai siti aziendali della Società sarà consentito solo su autorizzazione di ABC. In particolare per i siti eventualmente non presidiati da personale ABC, il Responsabile ABC delle attività, congiuntamente al Responsabile del Sito di svolgimento delle stesse, autorizzeranno formalmente l'accesso della Società attraverso un Permesso di Lavoro.

Il Permesso di Lavoro verrà rilasciato alla Società dal Responsabile ABC delle attività prima dell'inizio delle stesse, verrà reso disponibile in copia sul luogo di lavoro dalla Società e riconsegnato a conclusione delle attività al Responsabile delle stesse a cura della Società. L'accesso ai luoghi di intervento sarà possibile solo in presenza di personale ABC, che provvederà ad accompagnare la Società sui luoghi ed alle operazioni di apertura e chiusura varchi ove necessario.

L'accesso ai siti di intervento sarà consentito, salvo casi eccezionali, dalle 8:00 alle 16:00, dal Lunedì al Venerdì e, solo su richiesta di ABC e senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per la Ditta Appaltatrice, anche di Sabato al solo personale qualificato, di cui la Società avrà trasmesso ad ABC i nominativi prima dell'inizio delle attività e munito di Tesserino di Riconoscimento corredato delle informazioni come previsto per legge.

3.1.1 Requisiti specifici per lavori in ambienti confinati o con sospetto inquinamento

"Requisito non applicabile, vista la tipologia dei siti presso i quali saranno svolte le attività oggetto della fornitura".

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 16 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

L'impresa ha facoltà di utilizzare qualsiasi mezzo meccanico e/o manuale che ritenga opportuno per il buon fine della manutenzione a patto che non arrechi danno alle strutture esistenti e non crei situazioni di pericolo per il personale ABC. In particolare, nelle zone in cui sono ubicati i serbatoi idrici non è consentito l'utilizzo di diserbanti e similari.

Nel prezzo dell'appalto non sono compresi interventi di irrigazione manuale e/o con autobotti salvo dove specificamente e diversamente riportato.

Data la particolarità del servizio e la possibile conseguente necessità di eseguire alcuni interventi in assenza di personale ABC, potrebbe essere necessario, in particolar modo nei siti con turni avvicendati, eseguire gli stessi in orari diversi da quelli indicati nel punto 3.1 e/o di sabato senza che ciò possa dare pretesto alla Ditta di accampare ulteriori oneri.

Di tutti gli interventi eseguiti dovrà essere redatto verbale in duplice copia originale, a mezzo di modulistica predisposta dalla Ditta, con l'indicazione dei seguenti dati: data ed ora di intervento, luogo di intervento, motivo dell'intervento, eventuale preparati medicinali utilizzati ed antidoto da utilizzare in caso di contatto, firma del tecnico esecutore e del sorvegliante ABC. Una copia originale del modulo di intervento resterà ad ABC.


Di tutti i prodotti fitosanitari eventualmente utilizzati la Ditta aggiudicataria dovrà fornire preventivamente ad ABC le fotocopie autenticate delle registrazioni presso il Ministero della Sanità, le schede di sicurezza e quelle tecniche.

Null'altro sarà dovuto all'impresa per i perditempo dovuti alla particolarità del sito di esecuzione dei lavori.

Sono a carico di ABC la fornitura di acqua, energia elettrica ed eventuali permessi c/o Enti Pubblici che si dovessero rendere necessari nell'esecuzione dell'Appalto.

E' inoltre obbligo dell'Impresa segnalare ad ABC eventi incidentali (accaduti o potenziali) con impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e/o con impatto ambientale rilevati durante le lavorazioni ed, adottare ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione acquisita in ragione della conclusione e/o nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente specifica, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi, assicurare la garanzia per le attività eseguite come previsto nell'art. 1669 c.c..

L'Impresa dovrà dare conferma scritta o via mail di ogni intervento pianificato nel crono programma con un anticipo di tre giorni ed attendere il relativo nulla osta da ABC. Se nel corso degli interventi dovessero rendersi necessarie lavorazioni straordinarie non previste, ma necessarie per la corretta esecuzione del lavoro, anche a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori (es.: taglio di alberi pericolanti, potatura di rami/tronchi, ecc..), l'Impresa, su richiesta di ABC, è tenuta ad effettuarle e le stesse saranno contabilizzate come da seguente paragrafo impegnando il capitolo di spesa delle manutenzioni straordinarie "spot".

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 17 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

E' prevista inoltre la possibilità che ABC richieda interventi spot anche urgenti (in questo caso da eseguirsi entro massimo 36h dalla richiesta). La richiesta di tali attività sarà formalizzata da ABC esclusivamente per iscritto/mail e le stesse saranno contabilizzate mediante utilizzo del Prezziario Ufficiale Assoverde ed. 2015-2017 con l'applicazione del ribasso percentuale offerto in fase di gara. Nell'eventualità occorressero voci di contabilizzazione non previste nel predetto Prezziario si procederà alla formazione di Nuovi Prezzi (N.P.) omogeneamente al Prezziario Assoverde, al Prezziario Regione Campania vigente ed ai Mercuriali in ordine di applicazione ed agli stessi verrà applicato il medesimo ribasso percentuale di cui sopra. Il pagamento avverrà con le stesse modalità/tempistiche stabilite per la manutenzione ordinaria attingendo l'importo dal capitolo di spesa delle manutenzioni straordinarie "spot".

Essendo le attività di cui al presente paragrafo sviluppate solo dal personale della Società e non ricadendo i casi previsti per l'attivazione di un Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del Titolo IV del D.to Leg.vo 81/08 e ss.mm.ii, la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro sarà gestita attraverso l'estratto del DVR della Società relativo alle attività da svolgere ed ai rischi connessi alla gestione della fornitura e, per i rischi da interferenze, dalle Specifiche di Salute e Sicurezza; nel caso in cui la Società intendesse usufruire di eventuali fornitori di noleggi (per esempio per il trasporto dei rifiuti, auto elevatori e similari) la stessa dovrà farsi carico del coordinamento ai sensi della sicurezza (mediante redazione di un DUVRI per la gestione delle interferenze) e fornire, alla D.L., le conseguenti attestazioni delle attività di coordinamento e cooperazione tra l'appaltatore ed i suoi eventuali fornitori.

Oltre alle attività e agli oneri previsti dalle vigenti normative in materia ed agli altri specificati nelle presenti Specifiche Tecniche, per lo sviluppo di tutte le lavorazioni previste nel presente affidamento sono a carico della Società - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua piena e completa responsabilità, per tutta la durata dell'appalto - gli oneri e gli obblighi appresso specificati, che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, si intende compensato con la corresponsione dei prezzi unitari scaturenti dall'affidamento dell'appalto:

- Adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per la sicurezza sul lavoro relative alle attività specifiche di appalto; .
- Provvedere a tutti gli impianti di cantiere, mezzi di trasporto, ecc.
- Assumere l'onere per tutti i perditempi, intralci, e danni che ABC stessa o gli altri enti e società eroganti pubblici servizi potessero comunque arrecare.
- Provvedere alla raccolta delle fotografie a colori, opportunamente referenziate, circostanziate e datate, delle opere eseguite nel numero che sarà di volta in volta richiesto dal Responsabile di Contratto.





	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 18 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- Fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta dei responsabili di ABC, i capi cantieri e gli operai che non siano di gradimento di ABC.
- Segnalare eventuali anomalie di qualsiasi natura riscontrate sui luoghi.
- Provvedere alla pulizia finale dei luoghi segnalare tempestivamente eventuali anomalie di qualsiasi natura riscontrate sui luoghi.
- Raccogliere, trasportare e smaltire, presso impianto autorizzato, i rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. e conferire, quale produttore del rifiuto, tutti i materiali definibili come tali a centri di raccolta autorizzati (di cui occorre fornire copia dell'autorizzazione alla Direzione Lavori), dandone evidenza ad ABC. La Società, in ogni caso, dovrà garantire e, su richiesta, fornire adeguate evidenze documentali che attestino che gli stessi vengono raccolti e trasportati in maniera idonea ad impianto autorizzato, in conformità alla normativa vigente in termini di deposito, raccolta e trasporto ad impianto autorizzato. I trasportatori e gli impianti di destinazione che la Società utilizzerà dovranno essere regolarmente autorizzati per la categoria di appartenenza del rifiuto prodotto, che verrà identificata mediante caratterizzazioni prodotte dalla committente. Il fornitore dell'attività di trasporto rifiuti e l'impianto di destinazione dovrà essere preventivamente comunicato alla D.L. che fornirà la relativa autorizzazione. Copie di dette autorizzazioni, sia relative al trasporto che all'impianto di destinazione finale potranno in qualunque momento essere richieste dalla D.L. Questa ultima, inoltre, potrà richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione della registrazione della movimentazione dei rifiuti compresa la documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. La contabilizzazione degli oneri di discarica avverrà a valle della presentazione dei FIR da parte dell'impresa e delle fatture dell'impianto di destinazione.
- Attuare specifiche procedure di emergenza (per es. messa in sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose).
- Segnalare tempestivamente ad ABC il rinvenimento di eventuali situazioni con impatto o potenziale impatto ambientale.

3.3 Controlli

La Società è tenuta ad effettuare tutti i controlli necessari ed eventualmente richiesti dal Responsabile di Contratto per verificare la qualità del lavoro realizzato dalle sue maestranze (in particolare per quanto attiene al rispetto delle specifiche di esecuzione lavori e alla conformità dei materiali utilizzati), il rispetto delle prescrizioni ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali controlli dovranno essere idoneamente registrati e ABC potrà richiederne copia in qualunque momento.

L'attività ABC di verifica/consuntivazione del lavoro svolto in campo dalla Società sarà condotta dal responsabile di contratto di concerto con Responsabile Tecnico della Società.

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C	
				PAGINA 19 di 20	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

ABC si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento ed anche senza preavviso sulla avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori.

3.4 Comunicazione con ABC

La Società ha l'obbligo di farsi rappresentare da un proprio incaricato che abbia il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione dei Responsabili di Contratto ed al quale gli stessi faranno riferimento per le comunicazioni comunque attinenti alla esecuzione delle opere. Il suddetto incaricato avrà il compito particolare di impartire agli operai ed al personale tutto della Società le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini ricevuti da ABC. Altresì nell'ambito delle singole squadre la Società dovrà indicare il nominativo del caposquadra.

ABC potrà, in qualsiasi momento, chiedere la sostituzione del personale indicato dalla Società senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese di alcun genere.

La Società dovrà avere e mantenere, per tutta la durata del contratto, in Napoli, un recapito munito di telefono e presidiato, ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno ferialo o festivo ordini di lavoro.

Per qualunque tipo di comunicazione la società dovrà comunque fare riferimento ai Responsabili di Contratto, ai Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione oppure al Responsabile del Procedimento, i cui nominativi e recapiti telefonici saranno comunicati ad attivazione del contratto.

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC




4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta

- Dichiarazioni ed autocertificazioni previste all'art. 26 DLGS 81/2008.
- Certificazione UNI EN ISO 9001 di cui al paragrafo 3.1

4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività

Prima dell'inizio dei lavori, la società dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- nominativo del Responsabile tecnico come da par. 3.1;
- recapito telefono/fax dove inviare in qualsiasi momento Ordini di Lavoro;
- elenco degli operai (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni dipendente) che intende utilizzare nell'ambito del presente appalto evidenziando le specifiche qualifiche/mansioni, anche ai fini della SSL (addetti all'utilizzo di mezzi

	SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA DELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE ORNAMENTALE E DEGLI ANNESSI IMPIANTI DI IRRIGAZIONE PRESSO MANUFATTI AZIENDALI.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. PGES06): C
				PAGINA 20 di 20
ELABORAZIONE		VERIFICA 	APPROVAZIONE	

d'opera, addetti all'emergenza, addetti alle lavorazioni in spazi confinati) nonché le professionalità che verranno utilizzate come responsabili delle squadre;

- Piano delle attività per approvazione ABC
- Modello Rapporto Periodico di Attività di cui al punto 3.3 per approvazione di ABC
- Autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti dell'impianto individuato come impianto di destinazione dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni;
- Autorizzazione per il trasporto dei rifiuti prodotti del fornitore individuato per le attività di trasporto nel corso delle lavorazioni, nel rispetto dei codici CER individuati in fase di caratterizzazione;

4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera.

- Documentazione attestante ogni eventuale variazione relativa ai documenti di cui al paragrafo 4.1 e 4.2 che si verificherà nel corso della fornitura.
- Rapporto attività svolto entro 15 giorni dall'effettuazione attività come da punto 3.3 con foto
- Copia della IV copia dei FIR per i rifiuti eventualmente prodotti nonché copia delle fatture dell'impianto di destinazione finale.

5. NON CONFORMITÀ

In generale il mancato soddisfacimento di uno dei requisiti previsti nella presente Scheda Tecnica o comunque dei documenti contrattuali e della legislazione vigente, determina una Non Conformità.

In caso di riscontro di una Non Conformità il Responsabile di Contratto/Direttore dei Lavori provvede a darne comunicazione alla società che dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC entro dieci giorni dall'avvenuta notifica.

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

La società è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte di ABC, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate da ABC stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit.

7. ALLEGATI

ALLEGATO A: Specifiche di Salute e Sicurezza

1 PITTOSPORUM TOBIRA NA

2 PITTIOSPORUM TOBIRA

3 PRATO

4 GLICINE

5 ZONA ARANCI AMARI

IN ZONA 3 INSISTONO ANCH-

LE ALTRE ESSENZE ARBORE

