










	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 1 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

**SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC**

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.				STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:
					CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B
					PAGINA 2 di 17
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

1. SCOPO DI FORNITURA.....
2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO
3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA
 - 3.1 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....
 - 3.1.1 Requisiti specifici per lavori in ambienti confinati o con sospetto inquinamento.....
 - 3.2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO
 - 3.3 CONTROLLI
 - 3.4 COMUNICAZIONE CON ABC.....
4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC.....
 - 4.1 DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN FASE DI OFFERTA (PRE-AFFIDAMENTO)
 - 4.2 DOCUMENTI DA CONSEGNARE PRIMA DELL'INIZIO ATTIVITÀ
 - 4.3 DOCUMENTI DA CONSEGNARE IN CORSO D'OPERA.
5. NON CONFORMITÀ
6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT).....
7. ALLEGATI.....

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 3 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

1. SCOPO DI FORNITURA

Oggetto del presente affidamento sono le attività di manutenzione straordinaria di tipo edile, urgenti e non, ai manufatti ABC a destinazione edilizia/patrimoniale. La durata dell'affidamento è stabilita in 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori eventualmente prorogabili, ad insindacabile giudizio di ABC ed agli stessi prezzi, patti e condizioni, di ulteriori 60 giorni naturali e consecutivi. L'Impresa non potrà richiedere alcun indennizzo nel caso in cui ABC non utilizzi l'intero importo del contratto oppure qualora lo si raggiunga prima della scadenza temporale del contratto stesso.

Sono comprese nell'Appalto di manutenzione tutte le sedi ABC ricadenti in Regione Campania senza alcuna esclusione e senza che l'Impresa accampi diritti a maggiori compensi a seconda dell'ubicazione della sede di intervento. L'Appalto, inoltre, si intenderà esteso automaticamente ai beni immobili, ubicati in Regione Campania, che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio di ABC, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione del Contratto e per tutta la sua durata, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Ai fini puramente indicativi si elencano alcune delle lavorazioni che potrebbero essere richieste nel corso dell'Appalto sia come intervento programmato che come manutenzione straordinaria urgente: demolizioni, ricostruzioni, tinteggiature, ripristini strutturali, rifacimenti di pavimentazioni, manutenzione di infissi e serramenti in legno/alluminio, manutenzione e/o rifacimento di controsoffittature in cartongesso e fibra minerale, spostamento e/o nuova fornitura e/o riparazione di pareti divisorie mobili, assistenza manutenzione impianti tecnologici, ecc.. La tipologia dei lavori sopra elencati può comportare la necessità di allestimento di ponteggi fissi e/o mobili e/o di lavorare in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento e pertanto l'Impresa dovrà disporre dei requisiti e professionalità richiesti come per Legge e di seguito meglio specificati.





2. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente affidamento l'Impresa dovrà rispettare tutte le norme imperative, leggi, decreti e regolamenti, circolari, ordinanze, ecc., vigenti in materia di lavori, di salute e sicurezza sul lavoro, di salvaguardia dell'ambiente e che comunque possono interessare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività, emanate per le rispettive competenze dallo Stato, dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali, da Enti pubblici, da Aziende autonome, ecc., che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere.

In particolare la fornitura del servizio dovrà essere svolta conformemente alle seguenti principali normative:

- L. n. 221 del 17/12/2012 e ss.mm. ed ii.– Codice dei contratti Pubblici,

SSL-IGES01 R5 Manutenzione straordinaria edile ponte

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 4 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	





- Dlgs 18/04/2016 n. 50 – “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici,” c.d. “Nuovo codice degli Appalti Pubblici”,
- DPR 380/2001 testo unico dell’edilizia e ss.mm. ed ii.,
- D.Lgs. 81/08 testo unico sulla sicurezza e ss.mm. ed ii.,
- D.M. 37/08 regolamento installazione impianti,
- D.Lgs 152/2006 testo unico ambientale e ss.mm. ed ii.,
- DM Ambiente 24/12/2015 – Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione dei cantieri della P.A. ove applicabile,
- Normative ad emanazione Comunale in riferimento a lavori di tipo edile,
- Prezzario dei Lavori Pubblici Regione Campania edizione 2016 così come da Delibera della Giunta Regionale Campania n. 359 del 13/07/2016 ,
- Tabella dei Prezzi, riferita al periodo di interesse, redatta dal Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania ed il Molise (cd. Mercuriale),
- UNI EN ISO 9001 edizione corrente,
- Tutte le norme UNI EN ISO relative alla qualità dei materiali utilizzati ed alle procedure di corretta esecuzione dei lavori,
- Norme UNI EN 12810-1; 12810-2; 12811-1; 12811-2; 12811-3; UNI EN 74 “specifiche per i ponteggi”.

L’importo riconosciuto per l’esecuzione dei lavori comprende e compensa gli oneri conseguenti all’osservanza di dette leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze e comunque di quelle vigenti e applicabili, alla data del contratto. Si precisa, in particolare, che gli stessi comprensivi dovranno essere definiti valutando anche gli oneri della sicurezza inclusi. Gli oneri di sicurezza per la gestione delle interferenze sono stati stimati sulla base del documento “Specifiche di Salute e Sicurezza” che viene allegato alla presente specifica tecnica.

3. CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

3.1 Pianificazione delle attività

Stante la variabilità delle attività di cui al presente affidamento, i lavori non sono generalmente programmabili in senso stretto ma comunque la tipologia e le modalità degli interventi da eseguire e la successione delle fasi lavorative saranno preventivamente concordate con ABC. ABC richiederà, di volta in volta, l’intervento con ODL (Ordine di Lavoro), trasmesso a mezzo fax o e-mail, che conterrà almeno le seguenti voci: numero e data ODL, descrizione ed ubicazione intervento con evidenza se trattasi di intervento in luogo confinato e/o sospetto di inquinamento, note di intervento, data di inizio e durate previste, data di fine intervento, tabella SSL-IGES01 R5 Manutenzione straordinaria edile ponte

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 5 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

voci di Manodopera e Materiali (queste ultime da compilare a cura del fornitore a fine intervento ai fini della rendicontazione delle attività). L'ODL, a seconda dei casi di intervento, potrà essere integrato con eventuali allegati quali progetti, schede tecniche ed indicazioni di specifici materiali da utilizzare, ecc, se ritenute necessarie da ABC.

L'ODL in questione andrà firmato, per chiusura lavori e per validazione dell'intervento, congiuntamente dal Responsabile Operativo ABC e dal Responsabile Tecnico dell'Impresa.

La Ditta garantirà l'intervento entro le 12h dalla richiesta di ABC e, nel caso in cui la riparazione non fosse immediatamente eseguibile, metterà in sicurezza il manufatto fino all'esecuzione dell'intervento definitivo. In tal caso la ditta ne darà tempestiva comunicazione ad ABC indicando la data entro cui eseguirà l'intervento richiesto.

Nei casi classificabili come "somma urgenza" per motivi di sicurezza di persone e/o cose, la Ditta, stante la reperibilità telefonica h24, dovrà intervenire ad horas almeno per la messa in sicurezza del cantiere. Le condizioni economiche stabilite alla stipula del contratto si intenderanno comprensive degli oneri di reperibilità telefonica 24h e di intervento urgente mentre i lavori effettivamente eseguiti saranno contabilizzati e pagati secondo quanto appresso specificato.

In ogni caso gli ODL dovranno essere di norma eseguiti nell'ordine cronologico di invio, ancorchè ciò non risulti conveniente: l'Appaltatore non potrà ritardare l'avvio degli interventi in funzione dell'accorpamento di più interventi che insistono sullo stesso sito ordinati in tempi successivi a meno che ciò non sia preventivamente concordato con ABC.





Nel caso in cui, nel corso dei lavori, la Ditta valutasse necessario servirsi in subappalto di altre imprese e/o artigiani dovrà preventivamente chiedere l'autorizzazione ad ABC, che potrà approvare o meno a suo insindacabile giudizio la suddetta possibilità anche ai fini dell'aggiornamento delle Specifiche di Salute e Sicurezza.

L'Impresa è tenuta a recepire, su richiesta ABC, procedure/istruzioni utilizzate per l'esecuzione delle attività oggetto di appalto e ad assicurare la riservatezza delle informazioni delle quali entrerà in possesso in conseguenza della specifica attività.

✓ Requisiti minimi dell'Impresa.

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà:

- Essere in possesso di certificazione di sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, revisione corrente, avente come scopo le attività oggetto dell'affidamento o attività ad esso attinenti. ABC si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio,

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 6 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	





l'effettiva attinenza tra lo scopo di certificazione e le attività oggetto dell'affidamento. La certificazione di cui sopra deve essere rilasciata da ente accreditato ACCREDIA (o da altro ente firmatario di accordi di mutuo riconoscimento con ACCREDIA in ambito EA/IAF) e deve essere mantenuta per tutta la durata dell'appalto.

- Nominare un Responsabile Tecnico con i requisiti previsti dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207, al quale faranno capo gli operatori impegnati nei lavori. Tale nomina dovrà essere completata dall'accettazione di incarico da parte del suddetto Responsabile Tecnico. Il Responsabile Tecnico avrà inoltre l'onere, compensato nel prezzo dell'appalto, di indicare ad ABC, con sua relazione tecnica, eventuali modifiche correttive quali/quantitative agli interventi di manutenzione. Tali indicazioni restano comunque non vincolanti per ABC e non hanno effetti legali sull'appalto.
- Essere abilitata all'esecuzione di nuovi impianti, così come definiti al comma 2, art. 1 del D.M. 37/08 od alla loro modifica, così come da art. 3 del D.M. 37/08.
- Disporre di almeno due squadre composte da minimo due operai per far fronte ad eventuali interventi contemporanei. Inoltre, essendo possibile l'esecuzione di interventi in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento così come definiti nel Dlgs 81/2008, l'Impresa dovrà avere in forza lavoratori in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro addetta all'affidamento e comunque in numero non inferiore a tre operai, tutti in possesso dei requisiti previsti per tali lavori ai sensi di quanto disposto all'art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 177/2011.
- Disporre dei requisiti e professionalità, nei casi di bisogno, per la progettazione e l'allestimento di ponteggi e la relativa redazione del PIMUS così come previsto nel DPR 81/2008.

✓ Requisiti /competenze degli operatori

Gli operatori dell'Impresa devono essere regolarmente assunti come da CCNL di settore in vigore ed inseriti nell'elenco che verrà inviato ad ABC per il controllo degli accessi e con l'evidenza della mansione/incarico in relazione alle attività da svolgere per conto di ABC.

Tutti gli operai, inoltre, dovranno essere formati per l'esecuzione di lavori in quota ed in particolare tutti gli operai addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi (che dovranno essere specificamente individuati) dovranno avere ricevuto la formazione prevista al comma 7, art. 136 del DLgs 81/2008 effettuata come da specifiche riportate nell'allegato XXI del DLgs stesso.

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 7 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

✓ Requisiti dei mezzi d'opera/delle macchine/delle attrezzature utilizzate:

L'Impresa dovrà garantire di possedere i mezzi ed attrezzature necessari all'esecuzione delle attività, conformi alla normativa applicabile in materia di SSL, essere in grado di reintegrare le succitate attrezzature secondo le esigenze delle attività che le saranno affidate e mantenerle in efficienza per tutta la durata del contratto. L'evidenza delle predette manutenzioni dovrà essere prodotta su richiesta di ABC.

L'impresa dovrà garantire la disponibilità, sui luoghi di utilizzo di tali mezzi/macchine/attrezzature, della documentazione a corredo prevista dalla normativa vigente applicabile.

✓ Requisiti in caso di attrezzature/macchine con nolo a freddo o a caldo

Nel caso in cui nel corso dell'appalto dovessero verificarsi necessità di noleggio a freddo od a caldo di attrezzature e/o macchine dovranno essere rispettati i dettami previsti al comma 2, art. 72, all'art. 71 ed all'art. 73 del DLgs 81/2008 con particolare riferimento all'attestazione del buono stato di conservazione da parte dell'Azienda noleggiante ed alla regolare formazione all'uso da parte del personale dell'Azienda appaltatrice.





In ogni caso la Ditta Appaltatrice dovrà trasmettere ad ABC copia delle certificazioni di regolare manutenzione delle attrezzature noleggiate e quelle relative alla formazione ed informazione del personale impiegato dalla Ditta noleggiante.

✓ Requisiti di materiali in genere e/o sostanze pericolose

Qualora nello svolgimento delle attività si rendesse necessario l'utilizzo di materiali e/o sostanze pericolose, l'Impresa è tenuta ad utilizzare materiali/sostanze conformi alla normativa vigente delle quali trasmetterà elenco ed inoltre dovrà rendere disponibili, su richiesta di ABC, copia delle schede di sicurezza aggiornate, redatte in lingua italiana e completa dei 16 punti previsti dalla normativa applicabile.

L'Impresa inoltre, salvo differente comunicazione, è tenuta a fornire tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei lavori ordinati; tali materiali dovranno essere conformi a quanto specificato al capitolo 2.4 del DM Ambiente 24/12/2015 e ss. mm. e ii..

L'accesso dell'Impresa ai siti aziendali sarà consentito solo su autorizzazione di ABC. In particolare per i siti eventualmente non presidiati da personale ABC, il Responsabile ABC delle attività, congiuntamente al Responsabile del Sito di svolgimento delle stesse, autorizzeranno formalmente l'accesso dell'Impresa attraverso un Permesso di Lavoro.





	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 8 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

Il Permesso di Lavoro verrà rilasciato all'Impresa dal Responsabile ABC delle attività prima dell'inizio delle stesse, verrà reso disponibile in copia sul luogo di lavoro dalla Ditta e riconsegnato a conclusione delle attività al Responsabile delle stesse a cura della Ditta. L'accesso ai luoghi di intervento sarà possibile solo in presenza di personale ABC, che provvederà ad accompagnare l'Impresa sui luoghi ed alle operazioni di apertura e chiusura varchi ove necessario.

L'accesso ai siti di intervento sarà consentito, salvo casi eccezionali, dalle 8:00 alle 16:00, dal Lunedì al Venerdì e, solo su richiesta di ABC e senza che ciò dia diritto a maggiori compensi per la Ditta Appaltatrice, anche di Sabato, al solo personale qualificato, di cui l'Impresa avrà trasmesso ad ABC i nominativi prima dell'inizio delle attività e munito di Tesserino di Riconoscimento corredato di fotografia e riportante le informazioni previste dalla normativa vigente.

Essendo le attività di cui al presente paragrafo sviluppate solo dal personale dell'Impresa e non ricadendo i casi previsti per l'attivazione di un Coordinatore per la Sicurezza ai sensi del Titolo IV del D.to Leg.vo 81/08 e ss.mm.ii, la gestione degli aspetti inerenti la sicurezza sul lavoro sarà gestita attraverso l'estratto del DVR dell'Impresa relativo alle attività da svolgere ed ai rischi connessi alla gestione della fornitura e, per i rischi da interferenze, dalle Specifiche di Salute e Sicurezza; nel caso in cui l'Impresa intendesse usufruire di eventuali fornitori (per esempio per il trasporto dei rifiuti, noleggio autoelevatori e similari) e/o subappaltatori, la stessa dovrà trasmettere ad ABC le attestazioni delle attività di verifica di congruenza del DVR delle ditte subappaltanti con il proprio ed i DVR stessi ai fini dell'adeguamento, da parte di ABC, delle Specifiche di Salute e Sicurezza.

L'Impresa sarà inoltre l'unico soggetto responsabile della raccolta, trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, dei rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. e del conferimento, quale produttore del rifiuto, di tutti i materiali definibili come tali a centri di raccolta autorizzati (di cui occorre fornire copia dell'autorizzazione alla Direzione Lavori), dandone evidenza ad ABC. L'Impresa, in ogni caso, dovrà garantire e, su richiesta, fornire adeguate evidenze documentali che attestino che gli stessi vengono raccolti e trasportati in maniera idonea ad impianto autorizzato, in conformità alla normativa vigente in termini di registrazione, deposito, raccolta e trasporto ad impianto autorizzato. I trasportatori e gli impianti di destinazione che l'Impresa utilizzerà dovranno essere regolarmente autorizzati per la categoria di appartenenza del rifiuto prodotto, che verrà identificata mediante caratterizzazioni prodotte dalla committente. Il fornitore dell'attività di trasporto rifiuti e l'impianto di destinazione dovrà essere preventivamente comunicato alla D.L. che fornirà la relativa autorizzazione per il loro utilizzo. Copie di dette autorizzazioni, sia relative al trasporto che all'impianto di destinazione finale potranno in qualunque momento essere richieste dalla D.L. Questa ultima, inoltre, potrà richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione della

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 9 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	





registrazione della movimentazione dei rifiuti compresa la documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. A tal proposito, inoltre, ABC si riserva di verificare in ogni momento il rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti e la mancata presentazione dei documenti di corretto smaltimento sarà motivo di sospensione del pagamento dei lavori e di denuncia come da normativa vigente.

3.1.1 Requisiti specifici per lavori in ambienti confinati o con sospetto inquinamento

Si precisa che l'Impresa è tenuta all'integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze.

L'impresa è, inoltre, tenuta a dare evidenza ad Abc del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal DPR 177/2011, per le lavorazioni in ambienti di lavoro confinati o con sospetto inquinamento. In particolare, l'impresa deve trasmettere ad Abc, in sede di offerta, un'autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per le attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento. Ad attivazione del contratto il fornitore è tenuto poi a trasmettere la documentazione di seguito specificata:

- a) elenco del personale addetto alle lavorazioni in spazi confinati o sospetti di inquinamento, con evidenza che non sia inferiore al 30 per cento della forza lavoro impiegata per l'affidamento e comunque in numero non inferiore a tre operai, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (la suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando: la data di assunzione e di inizio attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, relativamente al personale avente le caratteristiche di esperienza qui richieste),
- b) evidenza che il personale di cui al punto a) sia assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (la suddetta attestazione può essere fornita anche mediante dichiarazione su carta intestata della ditta richiamando la data di assunzione e la tipologia contrattuale di ogni singolo lavoratore),
- c) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro, ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività. Tale formazione deve essere oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento (la suddetta attestazione può essere fornita mediante registro del corso di

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 10 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

informazione-formazione ed addestramento in merito al rischio per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, in cui compaiano le firme dei docenti e dei discenti, oltre che la durata ed il dettaglio delle argomentazioni trattate. Tale registro deve essere accompagnato dagli attestati rilasciati dal soggetto formatore. Si precisa che il corso dovrà avere avuto una durata minima 8 ore e prevedere esplicitamente attività di addestramento come riportato al punto e)),

d) evidenza del possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ed evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature (la suddetta attestazione può essere fornita mediante dichiarazione su carta intestata della ditta che espliciti l'elenco dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature in dotazione per le attività in spazi confinati, oltre che le schede tecniche delle stesse),

e) evidenza di avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81(suddetta attestazione può coincidere con le specifiche riportate alla lettera c)),





f) Specifica procedura scritta per l'esecuzione dei lavori in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento da attuare durante tutte le fasi di lavoro in ambiente confinato o con sospetto inquinamento (nel particolare si richiede copia della procedura di lavoro prodotta dalla ditta in merito alle modalità di accesso e svolgimento delle attività in spazi confinati o ambienti con sospetto inquinamento, datata e firmata dalle figure preposte alla sicurezza).

Si precisa che i requisiti sopra specificati, si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano eventualmente subappaltate/sub affidate previo nulla osta di ABC; si richiederà, in tal caso, la trasmissione ad ABC della medesima documentazione

3.2 Modalità di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto

ABC, tramite il Responsabile del Contratto od i Responsabili Operativi, richiederà l'intervento con ODL (Ordine di Lavoro) così come specificato al punto 3.1 al quale la Ditta dovrà dar seguito entro le 12h dalla ricezione previo accordo con la DL medesima e rendicontarlo nello stesso ODL alle voci corrispondenti. Tale ODL sarà redatto in duplice copia originale di cui una resterà all'Impresa ed una ad ABC.

La Ditta garantirà l'intervento entro le 12h dalla richiesta di ABC e, nel caso in cui la riparazione non fosse immediatamente eseguibile, metterà in sicurezza il manufatto fino all'esecuzione

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 11 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

dell'intervento definitivo. In tal caso la ditta ne darà tempestiva comunicazione ad ABC indicando la data entro cui eseguirà l'intervento richiesto.

Nei casi classificabili come "somma urgenza" per motivi di sicurezza di persone e/o cose, la Ditta, stante la reperibilità telefonica h24, dovrà intervenire ad horas almeno per la messa in sicurezza del cantiere. Il prezzo stabilito alla stipula del contratto si intenderà comprensivo degli oneri di reperibilità telefonica 24h e di intervento urgente mentre i lavori effettivamente eseguiti saranno contabilizzati e pagati secondo quanto appresso specificato.

L'Impresa dovrà eseguire gli interventi richiesti subordinatamente ed in coordinazione con le attività istituzionale di ABC, ancorchè ciò non risulti conveniente, senza diritto ad indennizzi di alcun genere; una volta iniziato, l'intervento non può essere sospeso dall'Impresa se non per eventuali difficoltà oggettive e documentabili riscontrate che dovranno essere comunicate alla D.L. al fine di concordare nuove modalità e tempistiche di esecuzione/ultimazione.





L'impresa ha facoltà di utilizzare qualsiasi mezzo meccanico e/o manuale che ritenga opportuno per il buon fine della manutenzione a patto che sia conforme alla normativa in materia e non arrechi danno alle strutture esistenti e non crei situazioni di pericolo per il personale ABC.

Data la particolarità del servizio effettuato da ABC e la possibile conseguente necessità di eseguire alcuni interventi in assenza di personale ABC, potrebbe essere necessario, in particolar modo nei siti con turni avvicendati, eseguire gli stessi in orari diversi da quelli indicati nel punto 3.1 e/o di sabato senza che ciò possa dare pretesto alla Ditta di accampare ulteriori oneri.

Null'altro sarà dovuto all'impresa per i perditempo dovuti alla particolarità del sito di esecuzione dei lavori.





Restano a carico di ABC la fornitura di acqua, energia elettrica ed eventuali permessi c/o Enti Pubblici che si dovessero rendere necessari nell'esecuzione dell'Appalto.

La contabilizzazione dei lavori sarà eseguita, a misura, con cadenza mensile previa attestazione da parte del Responsabile Tecnico dell'Impresa di esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite e/o consegna delle eventuali certificazioni previste per Legge utilizzando, in contraddittorio con l'impresa e nell'ordine di elencazione, il Prezzario LL.PP. Regione Campania ed. 2016 con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, la Tabella Prezzi redatta dal Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Campania ed il Molise con riferimento al periodo di esecuzione dei lavori e con l'applicazione del medesimo ribasso di cui sopra, formando nuovi prezzi omogeneamente al "Prezzario R.C." o con la contabilizzazione in economia. In quest'ultima ipotesi il pagamento dei materiali avverrà dietro presentazione di regolare fattura d'acquisto quietanzata mentre la manodopera verrà contabilizzata con le Tariffe del CCNL Edilizia vigente. Ad entrambe le voci saranno applicate le maggiorazioni del 15% per Spese Generali (SG) e del 10% per Utili di Impresa (UI) ed alla somma SG+UI verrà applicato il ribasso generale offerto in fase di aggiudicazione.





	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 12 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

In ogni caso il pagamento dei lavori non potrà avvenire in mancanza di fatture di acquisto quietanzate per il pagamento dal fornitore dell'Impresa e di tutta la documentazione prevista dalle Leggi vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori. Oltre alle attività e agli oneri previsti dalle vigenti normative in materia, per lo sviluppo di tutte le lavorazioni previste nel presente affidamento sono a carico dell'Impresa - che li assolverà, a sua cura e spese e sotto la sua piena e completa responsabilità, per tutta la durata dell'appalto - gli oneri e gli obblighi appresso specificati che, come ogni altro onere ed obbligo particolare e generale, si intende compensato con la corresponsione dei prezzi unitari scaturenti dall'affidamento dell'appalto:

- Allestimento di tutti gli impianti provvisori di cantiere, in relazione alla sua entità, comprese le relative certificazioni previste per Legge,
- Fornitura e manutenzione, per tutta la durata del cantiere, di estintori compatibili con la tipologia del cantiere ed in conformità al DVR,
- Installazione di idonea segnaletica di sicurezza a norma del DLGS 81/2008 e della segnaletica stradale eventualmente necessaria alla gestione del traffico interno ed esterno al cantiere,
- Installazione di tabelle e/o segnali luminosi ed eventuali ulteriori accorgimenti necessari per assicurare l'incolumità di persone e mezzi e per evitare pericoli per l'interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti,
- Realizzazione e manutenzione, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi interessati dall'esecuzione dei lavori, costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e recinzioni occorrenti per il servizio del cantiere, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni,
- Adozione di tutti i provvedimenti necessari affinché, nel caso di sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite e siano mantenute tutte le condizioni di sicurezza per le persone o cose,
- Campionatura di materiali, semilavorati, componenti ed impianti per le necessarie preautorizzazioni della D.L.,
- Redazione degli esecutivi di cantiere e/o schemi di montaggi da sottoporre all'autorizzazione della D.L.,
- Fornitura di tutte le certificazioni post-installazione eventualmente richieste per Legge,
- Permettere il libero accesso al cantiere a qualunque altra Impresa incaricata da ABC per l'esecuzione di opere necessarie ma escluse dal presente Appalto. In tal caso, ferma restando l'elaborazione del PSC da parte di ABC, l'Impresa non potrà accampare alcun diritto per eventuali perditempo e condivisione di spazi di cantiere,
- Collaborazione con la D.L. per la tenuta degli ODL e nella redazione delle relative contabilità,

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 13 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- Reperimento e noleggio di gru, auto cestelli elevatori e quant'altro dovesse occorrere per il raggiungimento delle quote operative, il cui costo verrà compensato in contabilità lavori,
- Assunzione di eventuali maggiori costi derivanti da difficoltà di accesso ai luoghi di intervento, impossibilità o limitazioni all'utilizzo di mezzi meccanici, tiro in alto e/o calo in basso di materiali occorrenti e/o di risulta delle operazioni,
- Raccolta fotografica opportunamente referenziata, circostanziata e datata, anche digitale, di ogni intervento e relativa consegna alla D.L. all'atto di ogni chiusura ODL.
- Esecuzione, presso Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D. L. sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano eventualmente ordinate dalla D.L. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, per eventuali lavori in calcestruzzo è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato.
- Allontanamento dalla zona dei lavori, dietro motivata richiesta scritta della D.L. del personale, operativo e non, che non sia di gradimento di ABC.
- Segnalazione di eventuali anomalie di qualsiasi natura riscontrate sui luoghi.
- Pulizia finale dei luoghi.
- Segnalazione tempestiva di eventuali anomalie di qualsiasi natura riscontrate sui luoghi.
- Raccolta, trasporto e smaltimento, presso impianto autorizzato, dei rifiuti prodotti in conformità a quanto previsto dal DLgs. 152/06 e ss.mm.ii. e conferimento, quale produttore del rifiuto, di tutti i materiali definibili come tali a centri di raccolta autorizzati (di cui occorre fornire copia dell'autorizzazione alla Direzione Lavori), dandone evidenza ad ABC. L'Impresa, in ogni caso, dovrà garantire e, su richiesta, fornire adeguate evidenze documentali che attestino che gli stessi vengono raccolti e trasportati in maniera idonea ad impianto autorizzato, in conformità alla normativa vigente in termini di registrazione, deposito, raccolta e trasporto ad impianto autorizzato. I trasportatori e gli impianti di destinazione che l'Impresa utilizzerà dovranno essere regolarmente autorizzati per la categoria di appartenenza del rifiuto prodotto, che verrà identificata mediante caratterizzazioni prodotte dalla committente. Il fornitore dell'attività di trasporto rifiuti e l'impianto di destinazione dovrà essere preventivamente comunicato alla D.L. che fornirà la relativa autorizzazione per il loro utilizzo. Copie di dette autorizzazioni, sia relative al trasporto che all'impianto di destinazione finale potranno in qualunque momento essere richieste dalla D.L. Questa ultima, inoltre, potrà richiedere in qualsiasi momento copia della documentazione della registrazione della movimentazione dei rifiuti compresa la documentazione rilasciata dall'impianto di destinazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti. A tal proposito,

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 14 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

inoltre, ABC si riserva di verificare in ogni momento il rispetto delle norme sullo smaltimento dei rifiuti e la mancata presentazione dei documenti di corretto smaltimento sarà motivo di sospensione del pagamento dei lavori e di denuncia come da normativa vigente. I soli oneri di smaltimento a discarica autorizzata restano a carico di ABC che li corrisponderà all'Impresa dietro presentazione di fattura regolarmente quietanzata maggiorata del 15% per Spese Generali (SG) e del 10% per Utili di Impresa (UI); alla somma SG+UI verrà applicato il ribasso generale offerto in fase di aggiudicazione.

- Previsione ed attuazione di specifiche procedure di emergenza connesse alle attività (per es. messa in sicurezza in caso di sversamento accidentale di sostanze pericolose).
- Segnalazione tempestiva ad ABC in caso di rinvenimento di eventuali situazioni con impatto o potenziale impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e/o ambientale rilevati durante le lavorazioni
- Adozione di ogni misura necessaria e possibile ad assicurare che ogni informazione acquisita in ragione della conclusione e/o nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente specifica, rimanga segreta e non venga divulgata a terzi
- Garanzia per le attività eseguite ai sensi dell'art. 1669 c.c..





3.3 Controlli

L'Impresa è tenuta ad effettuare tutti i controlli necessari ed eventualmente richiesti dal D.L. per verificare la qualità del lavoro realizzato dalle sue maestranze (in particolare per quanto attiene al rispetto delle specifiche di esecuzione lavori e alla conformità dei materiali utilizzati), il rispetto delle prescrizioni ambientali e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali controlli dovranno essere idoneamente registrati e ABC potrà richiederne copia in qualunque momento.

L'Impresa è inoltre tenuta ad eseguire, presso Istituti autorizzati, tutte le prove che verranno ordinate dalla D. L. sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni, anche su prove distruttive, e l'esecuzione di prove di carico che siano eventualmente ordinate dalla D.L. su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, per eventuali lavori in calcestruzzo è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato. Restano in capo all'Impresa anche gli oneri per i ripristini da prove distruttive dei campioni.

L'attività ABC di verifica/consuntivazione del lavoro svolto in campo dall'Impresa sarà condotta dal D.L. di concerto con Responsabile Tecnico dell'Impresa.

ABC si riserva di effettuare controlli in qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, sulla avvenuta esecuzione a regola d'arte dei lavori e, in generale, sulla corrispondenza – in termini

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 15 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

quali-quantitativi - tra il contenuto delle presenti specifiche tecniche e le attività svolte dal fornitore.

3.4 Comunicazione con ABC

L'Impresa ha l'obbligo di farsi rappresentare da un proprio incaricato che abbia il mandato di ricevere ogni disposizione, richiesta o comunicazione del Responsabile di Contratto ed al quale lo stesso farà riferimento per le comunicazioni comunque attinenti alla esecuzione delle opere. Il suddetto incaricato avrà il compito particolare di impartire agli operai ed al personale tutto dell'Impresa le necessarie istruzioni per poter adempiere agli ordini ricevuti da ABC. Altresì, nell'ambito delle singole squadre, l'Impresa dovrà indicare il nominativo del caposquadra.

ABC potrà, in qualsiasi momento, con motivazione scritta, chiedere la sostituzione del personale indicato dall'Impresa senza che la stessa possa opporsi o sollevare eccezioni ed avanzare pretese di alcun genere.





La Ditta dovrà comunicare, ad attivazione del contratto, i nominativi di cui sopra con i relativi recapiti ed avere e mantenere, per tutta la durata del contratto, in Napoli, un recapito munito di telefono e presidiato, ove sia possibile comunicare in qualsiasi ora, anche notturna, di giorno feriale o festivo gli ordini di lavoro.

Per la gestione del presente Appalto ABC prevede le seguenti figure facenti capo alla funzione Logistica e Patrimonio: Responsabile del Contratto, Responsabili Operativi. I relativi nominativi e contatti telefonici/mail saranno comunicati ad attivazione del contratto. Le suddette figure saranno le uniche ad essere autorizzate all'emissione di ODL ed alla Direzione sui cantieri ed all'inserimento dei lavori in contabilità. A tale scopo si precisa che eventuali ordini presi dalla Ditta da personale ABC differente dalle figure summenzionate saranno disconosciuti/non ammessi in contabilità a totale discrezione della D.L..

4. DOCUMENTI DA CONSEGNARE AD ABC

4.1 Documenti da consegnare in fase di offerta

- Dichiarazioni ed autocertificazioni previste all'art. 26, comma 1, lett. a) DLGS 81/2008 ,
- Copia delle certificazioni UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 o registrazione EMAS di cui al paragrafo 3.1.
- Autocertificazioni del possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.1.1, del D.M. 38/08 e dell'abilitazione alla redazione di progetto e di PIMUS nel caso di necessità di esecuzione di ponteggi nel corso dei lavori,

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 16 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	





4.2 Documenti da consegnare prima dell'inizio attività

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- nominativo del Responsabile Tecnico come da par. 3.1;
- recapito fax/email dove inviare in qualsiasi momento gli Ordini di Lavoro;
- elenco degli operai (completo di dati anagrafici e di una foto formato tessera di ogni dipendente) che intende utilizzare nell'ambito del presente appalto evidenziando le specifiche qualifiche/mansioni, anche ai fini della SSL (addetti all'utilizzo di mezzi d'opera, addetti all'emergenza, addetti alle lavorazioni in spazi confinati) nonché le professionalità che verranno utilizzate come responsabili delle squadre;
- originali o copie conformi dei documenti richiesti al punto 3.1.1, di quelli comprovanti l'abilitazione ai sensi del D.M. 38/08 e dell'abilitazione alla redazione di progetto e di PIMUS;
- autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti dell'impianto individuato come impianto di destinazione dei rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni;
- autorizzazione per il trasporto dei rifiuti prodotti del fornitore individuato per le attività di trasporto nel corso delle lavorazioni, nel rispetto dei codici CER individuati in fase di caratterizzazione;
- elenco macchine/attrezzature che intende utilizzare
- elenco eventuali sostanze con relative copie delle schede di sicurezza
- piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi del DPR 81/2008.

4.3 Documenti da consegnare in corso d'opera.

- Documentazione attestante ogni eventuale variazione relativa ai documenti di cui al paragrafo 4.1 e 4.2 che si verificherà nel corso della fornitura.
- ODL dei lavori eseguiti, compilati come specificato nel par. 3.1, da consegnare con cadenza settimanale ai fini della contabilizzazione mensile come previsto al par. 3.2.
- Documentazione fotografica dei singoli lavori eseguiti,
- Attestazione da parte del Responsabile Tecnico dell'Impresa di esecuzione a regola d'arte delle opere eseguite e/o consegna delle eventuali certificazioni previste per Legge,
- Dichiarazione di conformità degli impianti così come previsto all'art. 7 del D.M. 37/2008,
- Certificazioni di regolare manutenzione delle attrezzature noleggiate a freddo ed a caldo oltre alle attestazioni di avvenuta formazione del personale impiegato nei noli a caldo così come previsto agli artt. 71, 72, 73 del DLgs 81/2008,
- Copia dell'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 131 del DLgs 81/08 dei ponteggi eventualmente utilizzati in cantiere,

	SPECIFICHE TECNICHE PER L'ATTIVITA' DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE PRESSO LE SEDI ABC.			STATO DOCUMENTO: PRIMA EMISSIONE DATA EMISSIONE:	
				CODICE TIPOLOGIA ACQUISTO (RIF. IGES01): B	
				PAGINA 17 di 17	
ELABORAZIONE		VERIFICA		APPROVAZIONE	

- Copia del progetto dei ponteggi, a firma di Ingegnere od Architetto regolarmente abilitato, se necessaria nei casi previsti dalla Legge,
- PIMUS (Piano di Manutenzione, Uso e Smontaggio) dei ponteggi in tutti i casi di utilizzo di ponteggi,
- Copia della IV copia dei FIR/copia schede SISTRI per rifiuti pericolosi e, su richiesta ABC, copia relativa autorizzazione, per i rifiuti eventualmente prodotti nonché copia delle fatture dell'impianto di destinazione finale.
- In cantiere, inoltre, ogni mezzo ed automezzo dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione prevista per Legge (libretti di circolazione, assicurazione RCA, ecc) che, su richiesta di ABC dovrà essere esibita per eventuali controlli.
- Certificazioni od autocertificazioni nei casi previsti, ai sensi del cap. 2.4 del DM Ambiente 24/12/2015 e ss.mm. e ii., dei materiali forniti dall'Impresa nel corso dei lavori.

5. NON CONFORMITÀ

In generale il mancato soddisfacimento di uno dei requisiti previsti nella presente Scheda Tecnica o comunque dei documenti contrattuali e della legislazione vigente, determina una Non Conformità.

In caso di riscontro di una Non Conformità il Responsabile di Contratto provvede a darne comunicazione all'Impresa che dovrà individuare le azioni correttive e i relativi tempi di applicazione e darne comunicazione ad ABC entro dieci giorni dall'avvenuta notifica della Non Conformità.

6. VERIFICHE ISPETTIVE (AUDIT)

L'Impresa è tenuta a dichiarare la propria disponibilità a far effettuare verifiche ispettive (audit) da parte di ABC, secondo date e modalità che saranno preventivamente comunicate da ABC stessa, garantendo disponibilità di risorse e accesso ai documenti necessari nel corso dello svolgimento degli audit. L'impresa si impegna, in tal caso, a fornire preventivamente ad ABC informazioni dettagliate sui rischi specifici presenti nei propri siti oggetto di verifica.

7. ALLEGATI

ALLEGATO A: Specifiche di Salute e Sicurezza

