

Risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura delle opere annesse all'impianto di sollevamento di Quartu e idrovore di Proxiumini e Mardexiu

Progetto Esecutivo

Computo metrico

Il Direttore Generale Ing. Roberto Meloni	Il Commissario Straordinario Dott. Giovanni Pilia	Allegato 4
Dirigente del Servizio Agrario F.F. Ing. Roberto Meloni	Capo Settore Programmazione Risorse Idriche Progettazione e Gestione Impianti Ing. Andrea Mandras	Data Maggio 2015
Il Capo Sezione Gestione Irrigua Centrale Ing. Paolo Zara		Revisione:
Il progettista Geom. Mauro Orrù		15.09.2015

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Risanamento di calcestruzzo e ferri di armatura delle opere annesse all'impianto di sollevamento di Quartu e idrovore di Proxiumini e Mardexiu

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale - Cagliari


Data, 15/09/2015

IL TECNICO

Geom. Mauro Orrù



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								
LAVORI A CORPO								
1	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:							
D.0012.0024.	demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;							
0003	spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... elle schede							
21/07/2015	tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2							
	Risanamento locali idrovora Proxiuini				30,000	30,0000		
	SOMMANO m2					30,0000	93,83	2'814,90
2	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:							
D.0012.0024.	demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;							
0003	spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... elle schede							
21/07/2015	tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2							
	Risanamento locali idrovora Mardexiu				85,000	85,0000		
	SOMMANO m2					85,0000	93,83	7'975,55
3	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni:							
D.0012.0024.	demolizione di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco;							
0003	spazzolatura manuale o meccanica delle armat ... elle schede							
21/07/2015	tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm2							
	Risanamento cabina ENEL distretto di Quartu				27,000	27,0000		
	SOMMANO m2					27,0000	93,83	2'533,41
4	Compenso per conferimento a discarica autorizzata del materiale di							
D.0001.0002.	risulta proveniente dagli scavi, demolizioni e costruzioni, non							
0046	riutilizzabile in cantiere ne in altri lavori per ... eristiche intrinseche							
21/07/2015	dei materiali, valutato a metro cubo per il volume effettivamente							
	conferito, escluso il trasporto.					16,5000		
	Peso totale materiale di risulta					16,5000	8,23	135,80
	SOMMANO t							
5	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,							
D.0012.0018.	proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni eseguito in zone							
0013	disagiate con motocarro di portata fino ad 1 metro cubo o ... dalità							
21/07/2015	previste per l'impianto nonchè il viaggio di andata e di ritorno con							
	esclusione dei relativi oneri di smaltimento					7,500	7,5000	
	Volume totale materiale di risulta					7,5000	64,49	483,68
	SOMMANO m3							
6	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio							
D.0013.0001.	metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR, diam.							
0002	48 mm, sp. 4,75 mm							
04/11/2015	Onere relativo al 2° mese di noleggio					302,4000		
	SOMMANO m2					302,4000	3,29	994,90
7	Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio							
D.0013.0001.	metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR, diam.							
0002	48 mm, sp. 4,75 mm							
04/11/2015	Onere relativo al 3° mese di noleggio					302,4000		
	SOMMANO m2					302,4000	3,29	994,90
8	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso							
A RIPORTARE								
								15'933,14

Num.Ord. LARIFFA	DE SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	Il peso		unitario	TOTALE
RIPORTIO								15'933,14
D.0013.0001 0001 04/11/2015	a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.							
						302,4000		
SOMMANO m2						302,4000	22,90	6'924,96
Parziale LAVORI A CORPO euro								22'858,10
T O T A L E euro								22'858,10
Data, 15/09/2015								
<p>Il Tecnico Geom. Mauro Orrù</p> 								
A RIPIARTIRE								