



<b>COMUNE DI CREMA</b>	
PROGETTO DELIBERATO ESISTENTE	
MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO	
2014	
"PARCHI E GIARDINI"	
DATA	2014
PROGETTISTA	Gen. Silvio Nigam
REALIZZAZIONE	Gen. Silvio Nigam
SCALE	1:1000
PRODOTTORE	Gen. Silvio Nigam



**COMUNE DI CREMA**  
**Area 2 – Pianificazione e Gestione del Territorio**

*Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio*

---

**Manutenzione aree a verde anno 2015**

**“PARCHI E CIMITERI”**

Progetto Definitivo/Esecutivo

Relazione e Quadro Economico



# RELAZIONE

## PARCHI

Il presente progetto è stato redatto in base alle necessità di intervenire con operazioni di manutenzione ordinaria del verde per l'anno 2015 da eseguirsi nei parchi, in alcune aree di pregio e in alcune aree attrezzate adibite a parco giochi .

L'appalto è da considerarsi a misura e così suddiviso in aree omogenee in base alle diverse modalità d'intervento previste

I GIARDINI PUBBLICI COMUNALI sono costituiti da aiuole verdi inframmezzate da percorsi pedonali in pietrisco ed un viale pavimentato in pietra, presentano numerose ed importanti alberature ed alcune macchie di arbusti; all'interno corre la roggia Rino.

L'irrigazione delle suddette aree potrà essere effettuata sia con carbotte oppure mediante tubazioni in gomma a carico della ditta appaltatrice, utilizzando l'impianto idrico comunale. **E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO ATTINGERE ACQUA PER L'USO IRRIGUO DEL PRESENTE APPALTO DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL REGOLATORE DEL CAVO INTERESSATO.**

LA "BUCA" è un parcheggio di circa 15.000 mq. costituito da stalli realizzati in autobloccanti in cls filtranti, inframmezzati da aiuole pacciamate con corteccia. I percorsi carrali e pedonali sono stati eseguiti con autobloccanti in cls. In lato ovest vi sono delle scarpate rivestite di telo pacciamante; oltre ad alcune aree a prato poste sui lati est e sud.

Tutte le aree a verde sono dotate dell'impianto d'irrigazione automatico, ad eccezione delle fasce seminate a prato poste sul lato est.

PARCO BONALDI è un parco cittadino di circa 21.000 mq. delimitato da una recinzione. E' costituito da una parte pianeggiante e da alcuni rilievi morfologici, il più alto dei quali raggiunge l'altezza di mt. 12. Inoltre è caratterizzato da un laghetto artificiale ed è attraversato da un percorso pedonale in calcestruzzo. L'impianto di irrigazione automatico copre tutta l'area. Si segnala la presenza di alberi di alto fusto e la collocazione di giochi per bambini.

### **Parchi cittadini, alcune aree di pregio ed aree attrezzate adibite a parco giochi .**

L'elenco dei siti, suddiviso per aree omogenee si può così indicativamente elencare:

**PARCHI:** di Via F. DONATI, di Via NENNI, di Via del FANTE, di Via del NOVELLETTO e di Via XI FEBBRAIO,

**AREE ATTREZZATE:** GIARDINI DI PIAZZA FULCHERIA, di Via BRAGUTI, di Via PAVESE, di Via PANDINO, di Via RAMPAZZINI, di Via D' ANDREA,

**AIUOLE DI PREGIO:** del PALAZZO BENZONI, del SAN DOMENICO, del complesso del C.C.S.A., di P.zza MORO, del RONDO' di Viale EUROPA.

I lavori previsti di manutenzione riguardano il mantenimento dei tappeti erbosi, delle siepi, dei cespugli ed in presenza di percorsi pedonali costituiti da inerti, la fornitura e stesa manuale di pietrisco o spaccato di marmo. Le operazioni richieste sono quelle meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle voci dell'Elenco Prezzi. Per lo smaltimento del materiale di risulta, si segnala il centro di raccolta consortile ubicato a Castelleone; detto centro si è reso disponibile al ricevimento, previo i necessari accordi di tipo economico e sulla qualità e quantità del prodotto.

Tutta la segnaletica e la manovalanza necessaria per l'esecuzione dei lavori è a carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

## CIMITERI

Il presente progetto è stato redatto in base alle necessità di intervenire con le consuete operazioni di manutenzione del verde per l'anno 2015 nei seguenti cimiteri cittadini: CIMITERO MAGGIORE – CIMITERO DI S. MARIA – CIMITERO DI S. BERNARDINO – CIMITERO DI S. BARTOLOMEO AI MORTI. L'appalto, che prevede un solo ed unico intervento, è da considerarsi a misura in merito alle quantità di lavorazioni eseguite.

CIMITERO MAGGIORE: è il cimitero principale della città ed è il più esteso come superficie. E' composto da numerosi percorsi in pietrisco, da parecchie aiuole verdi, da 5 aree verdi di una discreta consistenza e da importanti alberature (conifere), filari di arbusti sempreverdi e a foglia caduca.

All'esterno della cinta cimiteriale, in lato ovest si trovano le aree adiacenti alla serra comunale, mentre il lato est si trova l'area adibita a ex vivaio.

Sempre all'esterno, si trovano le aiuole dei parcheggi, altre in prossimità del distributore Agip e del sottopasso di Via Libero Comune, altre in Via Crespi, le aree del vivaio e della serra comunale:

come meglio evidenziato nella planimetria allegata al capitolato; queste aree sono in parte piantumate con varie essenze ed in parte con vari arbusti anche del tipo tappezzante .

CIMITERO DI S. MARIA:e' composto da percorsi ed aree in pietrisco ed aree a verde con alcune alberature. All'esterno in lato est, tra la strada statale e la strada ciclopedonale vi è un parcheggio in ghiaia la cui manutenzione è inclusa nell'appalto come pure gli argini delle rogge Molinara e Morgola che corrono lungo un lato di detta strada ciclopedonale e davanti al cimitero (come meglio indicato nelle planimetria allegate al capitolato). Inoltre dovrà essere mantenuto anche il tratto di banchina stradale in fregio alla S.S. 591, per il tratto che delimita il suddetto parcheggio. Anche all'esterno vi sono degli alberi la cui manutenzione è inclusa nel presente appalto.

CIMITERO DI S. BERNARDINO:e' composto prevalentemente da percorsi inghiaati, di n°2 aree a verde prive di vegetazione arborea ed arbustiva ed alcune aiuole verdi in lato ovest. Altri alberi sono ubicati all'interno del cimitero stesso.

Il viale d'accesso ed il parcheggio antistante ubicati in lato sud, presentano delle alberature di conifere che dovranno essere mantenute come previsto dal presente progetto.

Ad est si trova la parte nuova del cimitero. L'appalto prevede la tosatura dell'erba della parte a verde e la pulizia della parte inghiaata.

CIMITERO DI S. BARTOLOMEO AI MORTI:e' il più piccolo tra i cimiteri frazionali. All'interno vi sono alcune piccole aiuole a verde; per il resto è costituito da percorsi in pietrisco. All'esterno in lato nord ed est vi sono delle aree a verde con alcune alberature ed una porzione di siepe in Lauroceraso che corre tra dette aree e una pista ciclopedonale. Dovranno essere mantenute anche la banchina stradale ed il colo posti in fregio alla via Visconti.

Le operazioni richieste sono quelle meglio specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto e nelle voci dell'Elenco Prezzi.

Per lo smaltimento del materiale di risulta, si segnala il centro di raccolta consortile ubicato in Via Colombo a Crema; detto centro si è reso disponibile al ricevimento, previo i necessari accordi di tipo economico e sulla qualità e quantità del prodotto.

Tutta la segnaletica e la manovalanza necessaria per l'esecuzione dei lavori è a carico esclusivo della ditta aggiudicataria.

**MANUTENZIONE AREE A VERDE ANNO 2015**  
**"PARCHI E CIMITERI"**  
**QUADRO ECONOMICO**

PARCHI		
Per lavori a base d' appalto	€ 38.195,19	
Costi della sicurezza	€ 1.131,81	
<b>Totale appalto</b>		<b>€ 39.327,00</b>
Somme a disposizione		
Iva 22%	€ 8.651,94	
	€ -	
<b>Sommano</b>		<b>€ 8.651,94</b>
Altro		€ -
<b>COMPLESSIVO Parchi</b>		<b>€ 47.978,94</b>

CIMITERI		
<b>DISPONIBILITA'</b>		
Per lavori a base d' appalto	€ 38.545,65	
Costi della sicurezza	€ 1.099,35	
<b>Totale appalto</b>		<b>€ 39.645,00</b>
Somme a disposizione		
Iva 22%	€ 8.721,90	
	€ -	
<b>Sommano</b>		<b>€ 8.721,90</b>
Altro		€ -
<b>COMPLESSIVO Cimteri</b>		<b>€ 48.366,90</b>

<b>DISPONIBILITA'</b>		<b>€ 96.345,84</b>
LAVORI Parchi, Cimiteri	€ 76.740,84	
C.S.	€ 2.231,16	
		€ 78.972,00
IVA 22%	€ 17.373,84	€ 17.373,84
<b>SOMMA Parchi e Cimiteri</b>		<b>€ 96.345,84</b>
Arrotondamenti		€ -
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>		<b>€ 96.345,84</b>

L'Assistente Tecnico  
 Geom. Gianluigi Mapelli

Il Progettista  
 Geom. Daniele Maggioni



**COMUNE DI CREMA**  
**Area 2 – Pianificazione e Gestione del Territorio**  
Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio

---

**Manutenzione aree a verde anno 2015**

**“PARCHI E CIMITERI”**

Progetto Definitivo/Esecutivo

Capitolato Speciale d' Appalto



# PARTE PRIMA

## Art. 1

### OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato disciplina l'appalto avente per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, prestazioni e forniture per la manutenzione di parchi, alcune aree di pregio, alcune aree attrezzate adibite a parco giochi, ed i cimiteri cittadini come da computo metrico e planimetrie illustrative allegate al presente Capitolato del quale formano parte integrante .

L'appalto viene aggiudicato per l' anno 2015, nei limiti dell' importo di aggiudicazione fatto salvo quel quinto in piu' o in meno di cui all' art. 2.

## Art. 2

### AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo dei lavori e forniture, da appaltare a misura - come meglio specificato nel Computo Metrico e nell' Elenco Prezzi allegati - soggetto a ribasso, ammonta a complessive €. **78.972,00** (di cui €. 76.740,84 a base d' appalto, €. 2.231,16 per costi della sicurezza) cosi' suddiviso:

**PARCHI** € 38.195,19 a base di gara oltre €. 1.131,81 per i costi della sicurezza -quindi non soggetti a ribasso- pari a €. 39.327,00 oltre naturalmente l'I.V.A. di legge

**CIMITERI** € 38.545,65 a base di gara oltre €. 1.099,35 per i costi della sicurezza -quindi non soggetti a ribasso- pari a complessive €. 39.645,00 oltre naturalmente l'I.V.A. di legge,

La cifra precedentemente riportata a base d'appalto, che indica gli importi presunti dei lavori, potrà variare nelle quantità assolute che nelle rispettive proporzioni senza che ciò costituisca per l'impresa appaltatrice argomento valido per richiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi genere, in ottemperanza e nei limiti previsti dal D.Lgs n°163 del 12.04.2006 e dal D.P.R. 207 del 05.10.2010 . Il committente si riserva dunque la possibilità di apportare al progetto varianti, aggiunte e soppressioni, entro e non oltre il limite del 20% dell'importo contrattuale, sempre nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le operazioni di manutenzione del verde sopra elencate da valutare a misura dovranno essere eseguite nei mesi di Giugno-Luglio con la tempistica prevista dal successivo Art. 19 ( 30 giorni lavorativi continuativi).Salvo diversa indicazione della stazione appaltante il materiale di risulta delle suddette lavorazioni dovrà essere trasportato e smaltito secondo la normativa vigente.

## Art. 3

### GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione; deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione presentata a corredo dell'offerta pari al 2% dell'importo posto a base di gara.

L'esecutore dei lavori è obbligato altresì a stipulare una polizza assicurativa per l'importo minimo di €. 100.000,00, che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, nel rispetto delle modalità, condizioni generali e particolari.

La polizza deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante l'esecuzione dei lavori, per un importo minimo di €. 500.000,00.In questo caso l' Amministrazione Comunale deve rientrare nei terzi

Le suddette polizze assicurative decorrono dalla data di consegna dei lavori e cessano alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; il tutto come meglio specificato nell'art.125 del D.P.R. n° 207/2010.

#### **Art. 4**

### **SUBAPPALTO E DISTACCAMENTO PERSONALE**

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle norme previste dall'art.118 del D.Lgs n°163/2006 e dall'art. 170 del Regolamento di cui al D.P.R. n° 207/2010 oltre a tutte le norme di carattere assicurativo e previdenziale vigenti in materia.

E' vietato il distacco di personale dipendente da altre ditte

#### **Art. 5**

### **CONSEGNA LAVORI**

All' impresa aggiudicatrice verra' comunicato il giorno ed il luogo in cui dovra' presentarsi per ricevere la consegna dei lavori.

La consegna dei lavori, di cui verra' redatto verbale, potra' avvenire anche immediatamente dopo l' aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto ai sensi del comma 10 dell' art. 11 del D.Lgs 163/2006

#### **Art. 6**

### **PREZZI CONTRATTUALI E REVISIONE**

I prezzi unitari in base ai quali verranno pagati i lavori appaltati, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera con gli operatori necessari, manodopera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, e noli e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto e finito a regola d'arte.

Tali prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i lavori, si intendono fissi ed invariabili.

#### **Art. 7**

### **IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO**

I prezzi e gli importi sono sempre al netto dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Anche l'offerta dell'impresa non dovrà tener conto dell'I.V.A., in quanto l'ammontare di detta imposta da conteggiarsi con voce separata, sarà versata all'impresa dall'Ente come previsto dalle vigenti norme di legge.

#### **Art. 8**

### **DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore dovrà eleggere per tutta la durata del contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Le comunicazioni inerenti ai lavori verranno fatte all'Impresa dalla D.L. mediante ordini di servizio. L'Impresa dovrà darne ricevuta entro otto giorni ed in mancanza di ciò la comunicazione si riterrà accettata senza eccezioni e riserve.

L'Impresa appaltatrice, nell'eseguire i lavori, dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle istruzioni della D.L., salvo esprimere per iscritto le proprie riserve sui registri di contabilità, nonché sul certificato di regolare esecuzione (come stabilito dal Regolamento di cui al D.P.R. . del 05.10.2010 n° 207

#### **Art. 9**

### **CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali l'ubicazione delle aree, la quantità, la tipologia e le dimensioni delle stesse, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, l'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto sui prezzi stabiliti dall'Appaltante. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di Leggi, Regolamenti e di tutte

le norme vigenti in materia di LL.PP. ed alla loro incondizionata accettazione; in particolare l'Appaltatore, con la firma del contratto, dovrà specificatamente accettare, a norma degli artt.1341 e 1342 del C.C., tutte le clausole contenute nel presente Capitolato.

Le norme contenute nel presente Capitolato sono da ritenersi valide a tutti gli effetti anche contrattuali; in caso di sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, in contrasto con le succitate norme, dovranno essere applicate queste ultime.

## **Art. 10**

### **SICUREZZA DEI LAVORI**

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

E' compito e onere dell'Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Impresa dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, consegnare al Direttore dei lavori copia del proprio Documento di Valutazione Rischi (se redatto ai sensi dell'art. 28 del predetto D.Lgs. 81/2008), copia della comunicazione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

L'impresa è altresì obbligata, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 del D.Lgs n° 163 del 12.04.2006 e successive modifiche, di inserire nel Piano Operativo di Sicurezza:

- il nome e cognome degli operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso ecc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:
  - particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in situazioni comunque particolari;
  - quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

## Art. 11

### QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE E DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'appaltatore è responsabile della disciplina nel cantiere e si obbliga ad osservare e far osservare dai suoi operai e tecnici le prescrizioni e le ordinanze ricevute.

Il personale dell'Appaltatore impiegato nel lavoro dovrà essere assunto come dipendente, abile, pratico ed adeguato numericamente e qualitativamente ad eseguire il lavoro nel rispetto del Contratto.

1. I datori di lavoro provvedono affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
  - a) alle condizioni d'impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
  - b) alle situazioni prevedibili.

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

2. Il datore di lavoro assicura che:
  - a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature stesse;
  - b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.

3. I lavoratori:
  - a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di loro iniziativa;
  - c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.

L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza, nonché dalla malafede e dalla frode dei suoi dipendenti, nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore è tenuto a sottoporre al controllo tutti i materiali e le attrezzature che introduca o faccia uscire dal cantiere.

## Art. 12

### OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato Speciale d'Appalto anche:

- dal Decreto Legislativo del 12.04.2006, n°163 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.M. 19.04.2000, n°145 e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.P.R. 05.10.2010, n° 207 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti inerenti la prevenzione degli infortuni e la sicurezza negli ambienti di lavoro;
- c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali, dalle Amministrazioni dalle Strade Statali, dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante, essendosi tenuto conto di ciò nello stabilire i patti ed i prezzi del presente Capitolato;

L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego dei materiali e quant'altro attinente ai lavori;

- d) delle leggi e regolamenti relativi all'impiego di prodotti fitosanitari per la salvaguardia della salute nonché di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente contratto e nell'allegato Capitolato Speciale d'Appalto;

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si impegna ed obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende agricole ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il Contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi. Il D.L. ha la facoltà di verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

In caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispektorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di danni.

A lavori ultimati l'Appaltatore è tenuto a dimostrare con regolare dichiarazione di avere ottemperato ai versamenti dei contributi spettanti agli Istituti previdenziali di categoria.

I datori di lavoro, durante l'esecuzione dei lavori osserveranno le misure generali di tutela di cui all'art.15 del D.Lgs. n°81/2008 ed in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

L'Impresa esecutrice, su richiesta della Committente o della D.L., nell'ipotesi di cui all'art.99 comma 1 D.Lgs. 81/2008, dovrà produrre:

- l'iscrizione alla C.C.I.A.A.;

- l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

- la dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

### **Art.13**

#### **ONERI DIVERSI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte del Capitolato generale d'appalto ed a quanto specificato nel presente, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori a misura di cui al precedente art. 2 e dall'elenco prezzi:

a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, e ogni altra imposta inerente ai lavori;

b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonchè per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà pertanto sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da esso preposto alla Direzione e sorveglianza. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare in qualunque circostanza fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

c) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che serali, sulle strade in qualsiasi modo interessate dalle operazioni previste dal presente appalto;

d) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;

e) le spese per eventuali analisi microscopiche e di laboratorio, compreso il prelievo e l'invio dei campioni da analizzare agli Istituti di analisi indicati dall'Amministrazione appaltante, nonchè il pagamento delle relative spese e tasse.

f) la fornitura all'U.T.C. o alla Direzione Lavori, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera. In particolare si precisa che l'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori o al Responsabile dell'U.T.C. il proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonchè il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo;

g) la predisposizione e la consegna prima dell'inizio dei lavori del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, così come prescritto dall' art. 131 del D.Lgs n°163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni.

h) i costi da sostenere per eventuali accordi con i Consorzi irrigui in merito al pagamento dei precari per l'emungimento di acqua dai corsi d'acqua superficiali dagli stessi Amministratori. Copia dell'autorizzazione al precario rilasciata dal Regolatore dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante.

**E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI ATTINGERE ACQUA PER L'USO IRRIGUO DEL PRESENTE APPALTO DAI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI SENZA LA SOPRA INDICATA AUTORIZZAZIONE.**

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore; in caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, i suddetti obblighi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Appaltante.

Tale penale è ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

## **Art. 14**

### **DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte del contratto d'appalto e pertanto sono parte integrante e sostanziale anche se non allegati allo stesso:

- Il Capitolato Speciale;
- L'Elenco Prezzi;
- Il Computo Metrico Estimativo;
- Le planimetrie
- Il D.Lgs n°163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.M. 19.04.2000, n°145 e successive modifiche ed integrazioni
- D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e successive modifiche ed integrazioni;
- La ditta dovrà essere iscritta all' Albo Gestori Ambientali di cui al DLgs 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni
- Tutte le leggi, norme disposizioni e regolamenti in materia di OO.PP. vigenti e che venissero emanate durante l'esecuzione dei lavori

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà all'Appaltatore gli elaborati tecnici ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa dei lavori da eseguirsi.

Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, in quanto compatibili, dalle disposizioni del Codice Civile relative alla somministrazione (art. 1559 e seguenti) e da tutte le norme di contabilità di Stato ed altre leggi amministrative afferenti alla esecuzione di opere pubbliche, compatibili e non con la natura del presente contratto.

## **Art. 15**

### **LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI**

Qualora, in caso di interventi di manutenzione previsti dall'art. 2, si rendesse necessario eseguire categorie di lavori non previste dall'elenco prezzi, si potrà procedere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, al concordamento di nuovi prezzi secondo quanto previsto dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207.

## **Art. 16**

### **TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NON PREVISTI**

Il tempo utile per dare ultimati gli interventi non previsti dai succitati articoli, ma che possono essere richiesti dalla direzione lavori è stabilito nel verbale di consegna in forza del tipo di lavoro periziato.

Pertanto sarà concretamente determinato, secondo il superiore criterio, dall'Ufficio Tecnico Comunale o dalla Direzione Lavori, all'atto della consegna dei lavori suppletivi e quindi accettato dall'Impresa all'atto di firmare il relativo verbale.

L'Appaltatore per il tempo che impiegherà nell'esecuzione dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione, deve sottostare ad una penale pecuniaria pari al 5% dell'importo periziato per ogni giorno di ritardo.

## **Art.17**

### **DANNI DI FORZA MAGGIORE**

Il verificarsi di un danno alle opere in corso di esecuzione o alle provviste dovute a caso fortuito o forza maggiore nell'accezione di cui al Codice Civile, deve essere denunciato immediatamente, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell'avvenimento, al fine di corrispondere un compenso per danni, limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto. Per opere si intendono i lavori eseguiti, oggetto del contratto e destinati a costituire parte integrante dell'opera stessa.

## **Art. 18**

### **SOSPENSIONI E PROROGHE DEI LAVORI**

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche e altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano regolarmente a regola d'arte, la Direzione dei Lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'impresa, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

La durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non fosse in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe, che, se riconosciute giustificate, saranno concesse dall'Amministrazione, purchè la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto.

## **Art. 19**

### **TEMPI DI ESECUZIONE LAVORI E PENALITA'**

I lavori devono essere eseguiti in 30 (trenta) giorni lavorativi continuativi.

Rimane stabilito che, per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori oggetto del presente appalto rispetto al periodo indicato, si applicherà la penale giornaliera pari all'1 per mille (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale. La stessa penale giornaliera verrà applicata anche per ogni mancata rimozione del materiale di risulta non regolarmente asportato alla fine della giornata.

Le penali massime applicabili saranno comunque quelle previste dall' art. 145 del D.P.R. 207/2010.

Le succitate penali potranno sommarsi e verranno computate in detrazione in fase di liquidazione dei lavori,

Verrà inoltre applicata una penale giornaliera di €.50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del Piano della Sicurezza per l'incolumità fisica dei lavoratori.

Le succitate penali verranno computate in detrazione in fase di contabilità dei lavori, previa formale contestazione degli addebiti.

## **Art. 20**

### **VALUTAZIONE DEI LAVORI**

La valutazione dei lavori verrà eseguita in base alla corretta esecuzione dei lavori descritti all'art.2, e meglio specificati nell' Elenco Prezzi, al rispetto delle norme tecniche ed alla tempistica indicate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, compresi gli allegati.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, la D.L. rilevasse la necessità di rifare o migliorare qualche operazione (tosatura, potatura, irrigazione, pulizia vialetti ecc. ecc.) per imperfetta esecuzione, l'Appaltatore dovrà eseguire i lavori che gli verranno indicati, nel tempo prescritto, che verrà considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della penale prevista per i ritardi e fatta salva comunque la facoltà dell'esecuzione d'ufficio con relative conseguenze.

## **Art. 21**

### **PAGAMENTI**

I pagamenti avverranno secondo 3 stati d'avanzamento lavori, redatti dalla D.L. entro 15 giorni dall' ultimazione lavori previsti per ogni singolo periodo, con le ritenute di legge .Il rimanente all' emissione del SAL Finale nel mese di Dicembre.

I pagamenti relativi ai suddetti certificati di pagamento saranno eseguiti dopo 30 giorni dalla presentazione delle fatture.

Ultimati i lavori e compilato l'ultimo stato di avanzamento dei lavori, si darà corso al pagamento dell'ultimo acconto, qualunque sia la somma netta di spettanza.

A garanzia degli obblighi di legge e contrattuali si opera sull'importo dei certificati di pagamento dei lavori una ritenuta dello 0,50% e se l'appaltatore trascura qualcuno degli adempimenti prescritti, vi provvede l'Amministrazione Comunale a carico del fondo formato con detta ritenuta, salvo maggiori responsabilità dell'appaltatore.

A lavori ultimati, dopo il pagamento dell'ultimo acconto, l'Appaltatore resterà in credito:

delle ritenute di legge, il cui saldo avrà luogo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione;

del deposito cauzionale.

## **Art. 22**

### **RESCISSIONE DEL CONTRATTO**

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di rescindere il contratto oltre che nei modi e termini previsti dal D.P.R. 05.10.2010 n° 207 anche nel caso di gravi inottemperanze alle disposizioni relative alla sicurezza di cui al D.Lgs. 09.04.2008, n°81 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Committente ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto anche nei seguenti casi:

1. Quando l'Impresa si renda responsabile di frode o di grave inadempienza nella condotta dei lavori per almeno 2 occasioni;
2. Quando l'Impresa, per trascuratezza o per inosservanza agli obblighi ed alle norme contrattuali, compromette la buona riuscita del lavoro e la possibilità di compimento dell'opera entro i termini stabiliti.
3. Quando l'Impresa, per sopravvenuti dissensi circa la condotta tecnica del servizio, la loro compatibilità o per n°2 contestazioni scritte da parte della D.L. in merito ai ritardi nell'esecuzione delle opere od alla loro male esecuzione.

La risoluzione per le cause sopra esposte opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In tal caso, l'Impresa avrà diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, a meno che il Committente non avanzi richiesta di risarcimento per danni subiti per il mancato completamento del servizio e per altri motivi imputabili all'inadempienza dell'Impresa.

All'atto della risoluzione è obbligo dell'Impresa riconsegnare immediatamente i lavori e le opere nello stato in cui si trovano.

## **Art. 23**

### **SVINCOLO DELLA CAUZIONE**

Lo svincolo della cauzione avverrà con atto dirigenziale da parte dell'Amministrazione Comunale alla fine del rapporto contrattuale, una volta adempiute regolarmente tutte le singole prestazioni previste negli articoli precedenti, previa certificazione redatta dal Direttore dei Lavori, previo nulla-osta liberatorio pervenuto dagli Enti Previdenziali preposti (DURC e INPS, INAIL, ecc.).

## **Art. 24**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore iscriva negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale la D.L. attiverà la procedura prevista dall'art. 240 del D.Lgs. n°163 del 12.04.2006.

In caso di mancato accordo tra le parti per i casi di cui sopra e per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra Comune e Appaltatore relative all'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, si esclude la possibilità di ricorso all'arbitrato.

## PARTE SECONDA

### Art. 25

#### DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

Vengono qui di seguito elencate sommariamente le lavorazioni oggetto dell'appalto; resta inteso che in caso di discordanze, imprecisioni o contraddizioni con le voci incluse nell'Elenco Prezzi, fanno fede queste ultime.

Il taglio dell' erba dovrà essere eseguito mediante macchine semoventi con apparato di taglio rotativo o flail, omologate per l' uso urbano, munite di silenziatori ed idonee strutture di protezione. Il taglio dell' erba dovrà essere eseguito mediante macchine semoventi con apparato di taglio rotativo o flail, omologate per l' uso urbano, munite di silenziatori ed idonee strutture di protezione.

Gli interventi dovranno essere eseguiti in condizioni di tempo non piovoso e su terreno in grado di sostenere le macchine operatrici senza cedimenti.

**IL COMPENSO E' FISSO PER OGNI INTERVENTO, INDIPENDENTEMENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA**

I lavori devono essere ultimati nei tempi indicati dall' Art. 19.

Durante le operazione di taglio e rifilatura dovrà essere posta la massima attenzione per evitare urti o danneggiamenti vari ad alberi, arbusti, manufatti, persone e mezzi presenti nell' area oggetto dell' intervento.

In occasione dei tagli si dovrà provvedere all' eliminazione della vegetazione spontanea infestante (arborea , arbustiva ed erbacea ) che arrechi danno fisiologico, meccanico ed estetico alle superfici erbose ed alle strutture.

La raccolta della vegetazione recisa dovrà essere eseguita contestualmente al taglio o successivamente, e comunque evacuata dalle zone d' intervento entro la giornata lavorativa.

#### **PARCHI , AREE A VERDE ATTREZZATE:TOSATURA ERBA E LAVORI ACCESSORI**

-TOSATURA ERBA, PULIZIA AIUOLE:"Tosatura erba, altezza 3/5 cm.. (area come da planimetria) da eseguire ,previa pulizia dell' area da detriti, immondizie, ramaglie etcc. in condizioni di tempo non piovoso e su terreno in grado di sostenere le macchine operatrici senza cedimenti secondo indicazione della D.L. con idonei mezzi meccanici.Non è consentito nell'ambito di ogni singolo sfalcio, procedere con l' uso solo di motofalciatrice; si dovrà procedere alla regolarizzazione (o al taglio) con tosaerba. E' compreso nel sottoelencato importo, l'onere per la perfetta rifilatura dei tappeti erbosi, la sarchiatura o la zappatura ai piedi delle siepi e dei cespugli, il trasporto alle pubbliche discariche e lo smaltimento di tutto il tagliato e/o raccolto, del fogliame, rami secchi eventuali detriti ed immondizie, la pulizia dei cespugli. Gli alberi devono avere il fusto pulito (da rami, polloni, ricacci, rampicanti etcc.) fino ad un'altezza di mt.3,00. Le aree delimitate con cordonatura devono essere rifilate anche esternamente per una larghezza minima di mt. 1,00.

In concomitanza delle suddette tosature dovrà essere eseguita anche la pulizia delle fioriere e delle aiuole, in presenza di pacciamatura, con le stesse modalita' su menzionate per le aree a verde, compreso la raccolte foglie. Diserbo totale con principio attivo sistemico più residuale, da eseguire su indicazione della D.L., mediante pompa a basso volume sui corselli di manovra e sui percorsi pedonali compreso le aree con fondo in ghiaia/pavimentate,con estirpazione , anche a mano delle erbe infestanti., la dove per motivi di sicurezza non e' possibile usare prodotti diserbanti.E' compreso nel prezzo l' onere per il mantenimento in piano del ghiaietto in loco, mediante rastrellatura manuale, su tutte le superfici inghiaiate.

**COMPENSO FISSO PER OGNI INTERVENTO- INDIPENDENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA-**

Salvo più precise indicazioni che, in sede esecutiva, verranno fornite dalla D.L., l'appaltatore dovrà eseguire la manutenzione delle aree a verde secondo una serie di altre operazioni sotto elencate.

#### **LAVORI ACCESSORI**

##### **GIARDINI PUBBLICI DI P.LE RIMEMBRANZE**

Taglio, pulizia e mantenimento in ordine ripe, scarpate,vialetti, piazzole e Mura Venete ed eliminazione di erbe infestanti dall'alveo roggia Rino.

L' onere e' comprensivo della rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta.

Diserbo totale con principio attivo sistemico più residuale, da eseguire su indicazione della D.L., mediante pompa a basso volume sui corselli di manovra e sui percorsi costituiti da massetti in cls.

##### **PARCHEGGIO INTERSCAMBIO V.LE DI S.MARIA – "BUCA"**

Il parcheggio è completamente dotato di impianto d'irrigazione automatico per tutte le zone interessate dall'appalto. Diserbo totale con principio attivo sistemico più residuale, da eseguire su indicazione della D.L., su tutta la superficie pavimentata, mediante pompa a basso volume sui corselli di manovra e sui percorsi pedonali.

GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI IN DUE TEMPI, IN MODO TALE CHE IL PARCHEGGIO POSSA COMUNQUE FUNZIONARE AL 50% DELLA SUA CAPACITA'. LE AREE OGGETTO D'INTERVENTO DOVRANNO ESSERE PREVENTIVAMENTE SEGNALATE CON ALMENO 48 ORE DI ANTICIPO, A SEGUITO DI APPOSITA ORDINANZA CHE DOVRA' ESSERE RICHIESTA ALLA POLIZIA LOCALE DALLA DITTA APPALTATRICE.

## **CIMITERI**

### CIMITERO MAGGIORE, CIMITERI FRAZIONALI .aree interne ed esterne

- al Cimitero Maggiore Aree interne ed esterne agricole Sempre all'esterno, si trovano le aiuole dei parcheggi, altre in prossimità del distributore Agip e del sottopasso di Via Libero Comune, altre in Via Crespi, le aree del vivaio e della serra comunale:

- a) Tosatura erba: altezza mantenuta tra i 3-5. cm. (area come da planimetria) da eseguire secondo indicazione della D.L. con idonei mezzi meccanici. Non è consentito nell'ambito di ogni singolo sfalcio, procedere con l'uso solo di motofalciatrice; si dovrà procedere alla regolarizzazione o al taglio con tosaerba. L'onere per la perfetta rifilatura dei tappeti erbosi, la sarchiatura o la zappatura ai piedi delle siepi e dei cespugli, il trasporto alle pubbliche discariche e lo smaltimento di tutto il tagliato e/o raccolto, del fogliame, rami secchi eventuali detriti ed immondizie, la pulizia dei cespugli. Gli alberi devono avere il fusto pulito (da rami, polloni, ricacci, rampicanti) fino ad un'altezza di mt.3,00. Le aree delimitate con recinzione (metallica o in muratura) o cordolatura devono essere rifilate anche esternamente per una larghezza minima di mt. 1,00. In concomitanza delle operazioni di tosatura dovrà essere eseguita anche la pulizia delle fioriere e delle aiuole in presenza di pacciamatura
- a) Pulizia vialetti e piazzole con fondo in ghiaia, previo intervento di diserbo, con estirpazione, anche a mano, delle erbe infestanti là dove, per motivi di sicurezza non è possibile usare prodotti diserbanti. E' compreso nel prezzo l'onere per il mantenimento in piano del pietrisco già in loco mediante rastrellatura manuale su tutte le superfici inghiaiate.
- b) Pulizia a manutenzione aiuole del parcheggio e fioriere-nell'onere è compresa la zappatura o sarchiatura ai piedi degli arbusti, con l'eliminazione delle erbe infestanti. Il materiale di risulta dovrà essere raccolto e smaltito alle pubbliche discariche.
- c) Irrigazione delle aree a verde interne ed esterne

### **Art. 26**

#### **QUALITA' E PROVENIENZA DEI PRODOTTI DA UTILIZZARE**

I concimi ed i diserbanti in genere occorrenti per la perfetta esecuzione di quanto oggetto del presente appalto dovranno essere delle migliori qualità e rispondere ai requisiti di norma ed a quanto stabilito dalla D.L.

### **Art. 27**

#### **RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI**

L' Appaltatore ha l'obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo legale rappresentante con ampio mandato. Detto rappresentante, se prescritto dalla legge dovrà essere un tecnico abilitato e dovrà essere anche autorizzato a far allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta verbale del Direttore dei Lavori o del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, assistenti ed operai che non riuscissero di gradimento all'Amministrazione appaltante.

L'Assistente Tecnico  
Geom. Gianluigi Mapelli

Il Progettista  
Geom. Daniele Maggioni

**Comune di Crema**  
Provincia di Cremona

pag. 1

# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Manutenzione aree a verde anno 2015 - " PARCHI E CIMITERI" Progetto D/E "PARCHI"  
Base di Gara €38.195,19 oltre €. 1.131,81 C.S. per complessive €. 39.327,00

**COMMITTENTE:** Comune di Crema - Area 2 Pianificazione e Gestione del Territorio  
-Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio

Crema, 08/05/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Gianluigi Mapelli

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1 000	PARCHI-TOSATURA ERBA, PULIZIA AIUOLE:"Tosatura erba, altezza 3/5 cm.. (area come da planimetria) da eseguire ,previa pulizia dell' area da detriti, immondizie, ramaglie etcc. in co ... manuale, su tutte le superfici inghiaiate. COMPENSO FISSO PER OGNI INTERVENTO- INDIPENDENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA- SOMMANO cadauno	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000
2 001	Tosatura erba Giardini di via Cadorna-p.le Rimembranze ed aree a verde parcheggio interscambio in v.le S. Maria Eccetto P.le Rimembranze e P.za Martiri della Liberta' SOMMANO cadauno	3,00	2'650,00	7'950,00	238,50	3,000
3 001A	Tosatura erba Giardini di via Cadorna-p.le Rimembranze nelle aree a verde dotate di impianto di irrigazione SOMMANO cadauno	3,00	550,00	1'650,00	49,50	3,000
4 002	VIALETTI-"Giardini di via Cadorna":Pulizia vialetti e piazzole-da eseguire contestualmente ai lavori di tosatura tappeti erbosi-con fondo in ghiaia con estirpazione, anche a mano d ... scarica del materiale di risulta, il tutto da eseguirsi dietro indicazioni della D.L." COMPENSO PER OGNI INTERVENTO SOMMANO cadauno	3,00	350,00	1'050,00	31,50	3,000
5 003	MURA VENETE, RIPE-Giardini di via Cadorna "-da eseguire contestualmente ai lavori di tosatura tappeti erbosi-Taglio, pulizia e mantenimento in ordine ripe, scarpate, Mura Venete ed ... ' onere e' comprensivo della rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD del materiale di risulta ." COMPENSO ANNUALE SOMMANO cadauno	3,00	200,00	600,00	18,00	3,000
6 004	"IRRIGAZIONE" :Giardini di via Cadorna ed area-A17- presso il parcheggio;compreso ogni onere, di tappeti erbosi, aiuole e piante,con carrobotte-considerando un tempo di 8 ore per n ... peratore- e e/o acquedotto comunale. Le modalita' ed i periodi dei trattamenti dovranno essere concordati con la D.L." SOMMANO cadauno	5,00	490,00	2'450,00	73,50	3,000
7 005	POTATURA SIEPI E CESPUGLI-Giardini di via Cadorna:"Potatura siepi, cespugli a foglia caduca, semperverdi e alberetti tipo Lagerstroemia Taxus o simili. Nell' onere e' compreso la ... porto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta.Il periodo e' da concordare con la D. L." PER INTERVENTO SOMMANO cadauno	2,00	840,00	1'680,00	50,40	3,000
	A R I P O R T A R E			15'380,00	461,40	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			15'380,00	461,40	
8 007	DISERBO-Parcheggio in v. le S. Maria" Esecuzione di trattamento diserbante con principio attivo sistemico più residuale , mediante pompa a basso volume e barra irroratrice, compres ... lle erbe infestanti, là dove per motivi di sicurezza , non è possibile usare prodotti diserbanti." COMPENSO ANNUALE SOMMANO a corpo	1,00	300,00	300,00	9,00	3,000
9 008	Tosatura erba PARCO BONALDI:Compreso Mantenimento e regolazione del l' impianto d' irrigazione, in modo che le aree siano regolarmente ed omogeneamente irrigate. MANUTENZIONE E PULIZIA DEL LAGHETTO E DELL' OASI PER LE FARFALLE CON IL MANTENIMENTO DELLE ESSENZE LORO ADATTE. SOMMANO cadauno	3,00	1'700,00	5'100,00	153,00	3,000
10 009	Tosatura erba Parco Chiappa.Pulizia Mura Venete Potatura siepi, cespugli a foglia caduca, sempreverdi e alberetti tipo Lagestroemia Taxus o simili SOMMANO cadauno	0,00	400,00	0,00	0,00	
11 010	Tosatura erba Campo di Marte compreso aiuole in Via Vailati, Medaglie d' Oro e pulizia Mura Venete SOMMANO cadauno	1,00	1'600,00	1'600,00	0,00	
12 010a	Aiuole vie VAILATI-MEDAGLIE D' ORO-CRISPI SOMMANO cadauno	3,00	170,00	510,00	15,30	3,000
13 010b	Aiuole vie VAILATI-MEDAGLIE D' ORO SOMMANO cadauno	0,00	110,00	0,00	0,00	3,000
14 014	Fornitura, stesa e rullatura di spaccato di marmo:asporto dello strato superficiale mediante l' utilizzo di raspe, recupero dell' inerte fuoriuscito dalle tavole di legno o dal p ... inerte; stesa di inerte-colore e pezzatura come l' esistente- rullatura meccanica in piu' passate ed abbondante innaffio SOMMANO m3	0,00	180,00	0,00	0,00	3,000
15 015	PALAZZO BENZONI:aiuole interne SOMMANO cadauno	1,00	110,00	110,00	3,30	3,000
16 016	PARCHI-AREE A VERDE ATTREZZATE SOMMANO cadauno	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000
17 017	SAN DOMENICO aiuole interne,Piazza TRENTO E TRIESTE: SOMMANO cadauno	3,00	200,00	600,00	18,00	3,000
18 018a	MUSEO aree interne,escluso chiostrì, aree esterne e piazza prospiciente SOMMANO cadauno	3,00	500,00	1'500,00	45,00	3,000
	A R I P O R T A R E			25'100,00	705,00	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			25'100,00	705,00	
19 019	Parco di Via DONATI SOMMANO cadauno	3,00	218,00	654,00	19,62	3,000
20 021	Aiuole di Piazza MORO ed area cortilizia FOLCIONI SOMMANO cadauno	3,00	20,00	60,00	1,80	3,000
21 022	Giardini di Piazza FULCHERIA SOMMANO cadauno	1,00	262,00	262,00	7,86	3,000
22 023	Parco Via NENNI compreso aiuola a Sud SOMMANO cadauno	3,00	262,00	786,00	23,58	3,000
23 024	Area attrezzata di Via BRAGUTI SOMMANO cadauno	3,00	131,00	393,00	11,79	3,000
24 025	RONDO' DI VIALE EUROPA SOMMANO cadauno	3,00	306,00	918,00	27,54	3,000
25 026	Lott. Via CESARE PAVESE SOMMANO cadauno	3,00	520,00	1'560,00	46,80	3,000
26 027	Area attrezzata presso la palestra di Via Pandino SOMMANO cadauno	3,00	350,00	1'050,00	31,50	3,000
27 028	Parco vittime della strada -Area attrezzata di Via RAMPAZZINI- SOMMANO cadauno	3,00	662,00	1'986,00	59,58	3,000
28 029	Aree in Via D' ANDREA SOMMANO cadauno	3,00	165,00	495,00	14,85	3,000
29 032	Aiuole esteene al Parco di V.le S. MARIA e Passaggio Adelmi, compreso diserbo-ex vicolo del Salò SOMMANO cadauno	3,00	120,00	360,00	10,80	3,000
30 033	Parco Via del FANTE SOMMANO cadauno	3,00	175,00	525,00	15,75	3,000
31 034	Parco di Via NOVELLETTO comprese aree in cessione Tosaerba e trattore tosaerba di piccole dimensioni SOMMANO cadauno	3,00	350,00	1'050,00	31,50	3,000
32 035	Parco di Via XI FEBBRAIO SOMMANO cadauno	3,00	306,00	918,00	27,54	3,000
33 036	Rifilatura aiuole piante a dimora in V. Battaglia di Lepanto, V. Cabini, V. IX Novembre 1989 SOMMANO cadauno	3,00	70,00	210,00	6,30	3,000
34 037	Tosatura/diserbo aree Lott.ne V. Carducci SOMMANO cadauno	3,00	100,00	300,00	9,00	3,000
35 051	Fornitura, stesa e rullatura di spaccato di marmo:asporto dello strato superficiale mediante l' utilizzo di raspe, recupero dell' inerte fuoriuscito dalle tavole di legno o dal p ... inerte; stesa di inerte-colore e pezzatura come l'					
	A R I P O R T A R E			36'627,00	1'050,81	





# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione aree a verde anno 2015 - " PARCHI E CIMITERI" Progetto D/E "PARCHI"  
Base di Gara €38.195,19 oltre €. 1.131,81 C.S. per complessive €. 39.327,00

**COMMITTENTE:** Comune di Crema - Area 2 Pianificazione e Gestione del Territorio  
-Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio

Crema, 08/05/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Gianluigi Mapelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 000 07/04/2015	PARCHI-TOSATURA ERBA, PULIZIA AIUOLE:"Tosatura erba, altezza 3/5 cm.. (area come da planimetria) da eseguire ,previa pulizia dell' area da detriti, immondizie, ramaglie etcc. in co ... manuale, su tutte le superfici inghiaiate. COMPENSO FISSO PER OGNI INTERVENTO- INDIPENDENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA-							
	SOMMANO cadauno					0,00	0,00	0,00
2 001 07/04/2015	Tosatura erba Giardini di via Cadorna- p.le Rimembranze ed aree a verde parcheggio interscambio in v.le S. Maria Eccetto P.le Rimembranze e P.za Martiri della Liberta'		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	2'650,00	7'950,00
3 001A 07/04/2015	Tosatura erba Giardini di via Cadorna- p.le Rimembranze nelle aree a verde dotate di impianto di irrigazione		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	550,00	1'650,00
4 002 07/04/2015	VIALETTI-"Giardini di via Cadorna":Pulizia vialetti e piazzole-da eseguire contestualmente ai lavori di tosatura tappeti erbosi-con fondo in ghiaia con estirpazione, anche a mano d ... scarica del materiale di risulta, il tutto da eseguirsi dietro indicazioni della D.L." COMPENSO PER OGNI INTERVENTO		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	350,00	1'050,00
5 003 07/04/2015	MURA VENETE, RIPE-Giardini di via Cadorna "-da eseguire contestualmente ai lavori di tosatura tappeti erbosi- Taglio, pulizia e mantenimento in ordine ripe, scarpate, Mura Venete ed							
	A R I P O R T A R E							10'650,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							10'650,00
	... ' onere e' comprensivo della rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD del materiale di risulta ." COMPENSO ANNUALE		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	200,00	600,00
6 004 07/04/2015	"IRRIGAZIONE" :Giardini di via Cadorna ed area-A17- presso il parcheggio;compreso ogni onere, di tappeti erbosi, aiuole e piante,con carrobotte-considerando un tempo di 8 ore per n ... peratore- e /o acquedotto comunale. Le modalita' ed i periodi dei trattamenti dovranno essere concordati con la D.L."		5,00			5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	490,00	2'450,00
7 005 07/04/2015	POTATURA SIEPI E CESPUGLI-Giardini di via Cadorna:"Potatura siepi, cespugli a foglia caduca, sempreverdi e alberetti tipo Lagerstroemia Taxus o simili. Nell' onere e' compreso la ... porto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta.Il periodo e' da concordare con la D. L." PER INTERVENTO		2,00			2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	840,00	1'680,00
8 007 07/04/2015	DISERBO-Parcheggio in v. le S. Maria" Esecuzione di trattamento diserbante con principio attivo sistemico più residuale , mediante pompa a basso volume e barra irroratrice, compres ... lle erbe infestanti, là dove per motivi di sicurezza , non è possibile usare prodotti diserbanti." COMPENSO ANNUALE		1,00			1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	300,00	300,00
9 008 07/04/2015	Tosatura erba PARCO BONALDI:Compreso Mantenimento e regolazione del l'							
	A R I P O R T A R E							15'680,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							15'680,00
	impianto d' irrigazione, in modo che le aree siano regolarmente ed omogeneamente irrigate. MANUTENZIONE E PULIZIA DEL LAGHETTO E DELL' OASI PER LE FARFALLE CON IL MANTENIMENTO DELLE ESSENZE LORO ADATTE.		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	1'700,00	5'100,00
10 009 07/04/2015	Tosatura erba Parco Chiappa.Pulizia Mura Venete Potatura siepi, cespugli a foglia caduca, sempreverdi e alberetti tipo Lagestroemia Taxus o simili							
	SOMMANO cadauno					0,00	400,00	0,00
11 010 07/04/2015	Tosatura erba Campo di Marte compreso aiuole in Via Vailati, Medaglie d' Oro e pulizia Mura Venete		1,00			1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	1'600,00	1'600,00
12 010a 07/04/2015	Aiuole vie VAILATI-MEDAGLIE D ORO-CRISPI		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	170,00	510,00
13 010b 07/04/2015	Aiuole vie VAILATI-MEDAGLIE D' ORO							
	SOMMANO cadauno					0,00	110,00	0,00
14 014 07/04/2015	Fornitura, stesa e rullatura di spaccato di marmo:asporto dello strato superficiale mediante l' utilizzo di raspe, recupero dell' inerte fuoriuscito dalle tavole di legno o dal p ... inerte; stesa di inerte-colore e pezzatura come l' esistente- rullatura meccanica in piu' passate ed abbondante inaffio							
	SOMMANO m3					0,00	180,00	0,00
15	PALAZZO BENZONI:aiuole interne							
	A R I P O R T A R E							22'890,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							22'890,00
015 07/04/2015	SOMMANO cadauno		1,00			1,00		
						1,00	110,00	110,00
16 016 07/04/2015	PARCHI-AREE A VERDE ATTREZZATE SOMMANO cadauno					0,00	0,00	0,00
17 017 07/04/2015	SAN DOMENICO aiuole interne,Piazza TRENTO E TRIESTE: SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	200,00	600,00
18 018a 07/04/2015	MUSEO aree interne,escluso chiostrì, aree esterne e piazza prospiciente SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	500,00	1'500,00
19 019 07/04/2015	Parco di Via DONATI SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	218,00	654,00
20 021 07/04/2015	Aiuole di Piazza MORO ed area cortilizia FOLCIONI SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	20,00	60,00
21 022 07/04/2015	Giardini di Piazza FULCHERIA SOMMANO cadauno		1,00			1,00		
						1,00	262,00	262,00
22 023 07/04/2015	Parco Via NENNI compreso aiuola a Sud SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	262,00	786,00
23 024 07/04/2015	Area attrezzata di Via BRAGUTI SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	131,00	393,00
	A RIPO RTARE							27'255,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'255,00
24 025 07/04/2015	RONDO' DI VIALE EUROPA  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	306,00	918,00
25 026 07/04/2015	Lott. Via CESARE PAVESE  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	520,00	1'560,00
26 027 07/04/2015	Area attrezzata presso la palestra di Via Pandino  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	350,00	1'050,00
27 028 07/04/2015	Parco vittime della strada -Area attrezzata di Via RAMPAZZINI-  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	662,00	1'986,00
28 029 07/04/2015	Aree in Via D' ANDREA  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	165,00	495,00
29 032 07/04/2015	Aiuole esteene al Parco di V.le S. MARIA e Passaggio Adelmi, compreso diserbo-ex vicolo del Salò  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	120,00	360,00
30 033 07/04/2015	Parco Via del FANTE  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	175,00	525,00
31 034 07/04/2015	Parco di Via NOVELLETTO comprese aree in cessione Tosaerba e trattore tosaerba di piccole dimensioni  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	350,00	1'050,00
	A RIPO RTARE							35'199,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'199,00
32 035 07/04/2015	Parco di Via XI FEBBRAIO  SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	306,00	918,00
33 036 07/04/2015	Rifilatura aiuole piante a dimora in V. Battaglia di Lepanto, V. Cabini, V. IX Novembre 1989  SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	70,00	210,00
34 037 07/04/2015	Tosatura/diserbo aree Lott.ne V. Carducci  SOMMANO cadauno		3,00			3,00		
						3,00	100,00	300,00
35 051 07/04/2015	Fornitura, stesa e rullatura di spaccato di marmo:asporto dello strato superficiale mediante l' utilizzo di raspe, recupero dell' inerte fuoriuscito dalle tavole di legno o dal p ... inerte; stesa di inerte-colore e pezzatura come l' esistente- rullatura meccanica in piu' passate ed abbondante innaffio  SOMMANO m3		10,00			10,00		
						10,00	180,00	1'800,00
36 052 07/04/2015	Pietrisco:"Fornitura e stesa manuale di pietrisco lavato (pezzatura cm. 3-6 peso specifico t. 1,5/m3)- per regolarizzazione vialetti pedonali, secondo le indicazioni della D.L."  SOMMANO m3		15,00			15,00		
						15,00	60,00	900,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							39'327,00
	<b>TOTALE euro</b>							39'327,00
	Crema, 08/05/2015  <b>Il Tecnico</b> Geom. Gianluigi Mapelli							
	A RIPORTARE							39'327,00

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Manutenzione aree a verde anno 2015 - " PARCHI E CIMITERI" Progetto D/E "PARCHI"  
Base di Gara €38.195,19 oltre €. 1.131,81 C.S. per complessive €. 39.327,00

**COMMITTENTE:** Comune di Crema - Area 2 Pianificazione e Gestione del Territorio  
-Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio

Crema, 08/05/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Gianluigi Mapelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>LAVORAZIONI AGRONOMICHE (SpCap 5)</b>			
Nr. 1 LA001	Ripuntatura del terreno con ripuntatore a 3 o 5 punte di altezza minimo 70 cm., trainato da motrice con potenza superiore ai 100 HP, in direzioni ortogonali, compreso operatore, consumi ed ogni altro onere inerente <b>euro (zero/04)</b>	m2	0,04
Nr. 2 LA002	Aratura,erpicoltura con erpice rotante ,- in presenza di ostacoli, profondità minima di lavoro 15 cm. portato da trattore gommata, passaggi ripetuti ed incrociati per ottenere uno sminuzzamento del terreno per la semina, compreso operatore e consumi, rifiniture a mano ed allontanamento del materiale eccedente e degli arbusti esistenti: <b>euro (zero/50)</b>	m2	0,50
Nr. 3 LA003	Erpicatura con erpice rotante, profondità minima di lavoro 15 cm. portato da trattore gommata, passaggi ripetuti ed incrociati per ottenere uno sminuzzamento del terreno per la semina, compreso operatore e consumi, rifiniture a mano: <b>euro (zero/08)</b>	m2	0,08
Nr. 4 LA004	Estirpatura con erpice a denti di altezza di 40 cm. trainata da motrice gommata, mediante passaggi incrociati eseguiti a distanza da vegetali esistenti per non danneggiare gli apparati radicali, compreso ogni altro onere inerente <b>euro (zero/05)</b>	m2	0,05
Nr. 5 LA005	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità del terreno di 25 cm.: <b>euro (uno/55)</b>	m2	1,55
Nr. 6 LA006	Sarchiatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura: <b>euro (zero/52)</b>	m2	0,52
Nr. 7 LA007	Rullatura del terreno manuale: <b>euro (zero/10)</b>	m2	0,10
Nr. 8 LA008	Esecuzione di pulizia su tutta l'area di cantiere, carico trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica da procurarsi a cura e spese dell'appaltatore: <b>euro (zero/52)</b>	m2	0,52
Nr. 9 LA010	Realizzazione di prato, Miscuglio tipo Spagna, - (10% Festuca pratense tipo Barsportivo, 35% Festuca arundinacea tipo Barbizon, 10% Festuca arundinacea tipo Barfelix, 35% Festuca arundinacea tipo Arminda, 5% Poa pratense tipo Barzan, 5% Poa pratense tipo Baronie) , opere fino alla semina: pulizia terreno dalle infestanti, lavorazioni, affinamento terreno, concimazione starter, livellamento meccanico o manuale come da progetto, semina miscuglio, copertura, rullatura: <b>euro (due/86)</b>	m2	2,86
Nr. 10 LA011	Cura del prato dalla germinazione alla completa formazione di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte, privo d'infestanti, comprensivo di 4 sfalci, una concimazione con concime a lenta cessione in dose di 40 gr./m², un diserbo selettivo antigerminello contro le infestanti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni: <b>euro (uno/19)</b>	m2	1,19
Nr. 11 LA015	Concimazioni di prati con concimi chimici compresa la fornitura del concime, distribuiti mediante spandiconcime centrifugo compresa macchina operatrice, escluso il successivo interrimento: <b>euro (zero/06)</b>	m2	0,06
Nr. 12 LA016	Concimazioni di prati con concimi organici, compresa la fornitura del concime, distribuiti mediante spandiconcime centrifugo compresa macchina operatrice, escluso il successivo interrimento: <b>euro (zero/08)</b>	m2	0,08
Nr. 13 LA017	Esecuzione di correzione granulometrica, con sabbia silicea, per alleggerire il terreno del sito, diametro mm. 0 - 4, miscelazione mediante numerosi passaggi con erpice rotante, fino ad una profondità media		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	cm.10 <b>euro (zero/77)</b>	m2	0,77
Nr. 14 LA018	Esecuzione di correzione granulometrica, con sabbia vulcanica, per alleggerire il terreno del sito, diametro mm. 0 - 4, miscelazione mediante numerosi passaggi con erpice rotante, fino ad una profondità media cm.10 <b>euro (uno/03)</b>	m2	1,03
Nr. 15 LA019	Esecuzione di carotatura del suolo del tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina detta "carotatrice" <b>euro (zero/25)</b>	m2	0,25
Nr. 16 LA020	Esecuzione di arieggiamento al tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina detta "verticut" che permetta l' asporto del feltro organico formatosi, compreso la raccolta e l' asporto del materiale <b>euro (zero/19)</b>	m2	0,19
<b>FORNITURE IN OPERA (SpCap 6)</b>			
Nr. 17 IN001	Fornitura e stesura manuale di terra di coltivo con caratteristiche: privo di scheletro diametro, >2 mm. e <20 mm. (max 25% del volume), assenza di rami, tronchi, radici; parti fine e/o argilla <40%; classificabile come franco - franco argillo: sabbioso - franco sabbioso : <b>euro (trenta/98)</b>	m3	30,98
Nr. 18 IN002	Fornitura e stesura meccanica, con rifinitura manuale, di terra di coltivo con caratteristiche: privo di scheletro diametro, >2 mm. e <20 mm. (max 25% del volume), assenza di rami, tronchi, radici; parti fine e/o argilla <40%; classificabile come franco - franco argillo: sabbioso - franco sabbioso : <b>euro (ventidue/00)</b>	m3	22,00
Nr. 19 IN003	Carico, trasporto e stesura meccanica con finitura manuale , di terra di coltivo fornita dall' A.C., stoccata nell' ambito del territorio comunale con trasporto presso il cantiere <b>euro (dodici/00)</b>	m3	12,00
<b>PENALI (SpCap 8)</b>			
Nr. 20 Z PENALE	Penale per ritardo nell' esecuzione dei lavori lavori <b>euro (zero/00)</b>	gg	0,00
<b>LAVORAZIONI ACCESSORIE PIANTE (SpCap 10)</b>			
Nr. 21 LA003	Rimozione di ceppaie-MF- radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde, di qualsiasi natura MEDIO FUSTO <b>euro (quaranta/00)</b>	n.	40,00
Nr. 22 LAP000	Rimozione di ceppaie: di qualsiasi natura, da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con tubo asportatore mediante più trivellate in modo da asportare la maggior quantità d'apparato radicale, carico e trasporto del materiale di risulta a discarica o a centro di recupero, ripristino dell'area d'intervento in modo da evitare fonti di pericolo, riporto d'idoneo materiale in modo da colmare la buca; compreso anche gli oneri di smaltimento esposti dalla PP.DD. <b>euro (zero/00)</b>	n.	0,00
Nr. 23 LAP001	Rimozione di ceppaie-BF- radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde BASSO FUSTO <b>euro (venti/00)</b>	n.	20,00
Nr. 24 LAP002	Rimozione di ceppaie, radicate in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all' interno di cordoli od aiuole		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 25 LAP004	BASSO FUSTO <b>euro (trenta/00)</b> Rimozione di ceppaie, MF, di qualsiasi natura, diccate in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all' interno di cordoli od aiuole	n.	30,00
Nr. 26 LAP005	MEDIO FUSTO <b>euro (cinquanta/00)</b> Rimozione di ceppaie -AF- di qualsiasi natura, radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde	n.	50,00
Nr. 27 LAP006	ALTO FUSTO <b>euro (cinquanta/00)</b> Rimozione di ceppaie -AF- di qualsiasi natura, radicate in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all' interno di cordoli od aiuole	n.	50,00
Nr. 28 LAP020	<b>euro (settanta/00)</b> Rimozione di ceppaie -AF- di qualsiasi natura, radicate in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all' interno di cordoli od aiuole	n.	70,00
Nr. 29 LAP021	Esecuzione di spollonatura al piede di alberature, compreso asporto e trasporto a discarica del materiale di risulta, livellamento del terreno. Intervento annuale: <b>euro (uno/91)</b>	n	1,91
Nr. 30 LAP022	Esecuzione di zappatura al piede di alberi, eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica , sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale: <b>euro (tre/07)</b>	n	3,07
Nr. 31 LAP023	Esecuzione di zappatura al piede di arbusti, eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale: <b>euro (tre/40)</b>	n	3,40
Nr. 32 LAP024	Esecuzione di zappatura al piede di arbusti in macchia continua; eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale: <b>euro (zero/92)</b>	m2	0,92
Nr. 33 LAP030	Esecuzione di zappatura al piede di siepi continue; eliminazione della vegetazione infestante ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento semestrale: <b>euro (zero/67)</b>	m2	0,67
Nr. 34 LAP031	Abbattimento alberi, BF, di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante,( escluso lievo ceppaie computate a parte) con carico, trasporto, scarico legno e ramaglie a discarica a cura dell'appaltore; compreso anche gli oneri di smaltimento esposti dalla PP.DD. BASSO FUSTO <b>euro (sessanta/00)</b>	n.	60,00
Nr. 35 LAP032	Abbattimento di Platano -BF-affetto da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a."": BASSO FUSTO <b>euro (duecento/00)</b>	n.	200,00
Nr. 35 LAP032	MEDIO FUSTO <b>euro (centosettanta/00)</b> Abbattimento alberi, MF, di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante,( escluso lievo ceppaie computate a parte) con carico, trasporto, scarico legno e ramaglie a discarica a cura dell'appaltore; compreso anche gli oneri di smaltimento esposti dalla PP.DD.	n.	170,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 36 LAP033	<p>Abbattimento di Platano, MF, affetto da Ceratocystus fimbriata in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a.":</p> <p>ALTO FUSTO MEDIO FUSTO <b>euro (cinquecento/00)</b></p>	n.	500,00
Nr. 37 LAP034	<p>Abbattimento alberi -AF- in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a.":</p> <p>ALTO FUSTO <b>euro (duecentotrenta/00)</b></p>	n.	230,00
Nr. 38 LAP035	<p>Abbattimento di Platano-AF- affetto da Ceratocystus fimbriata in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a.":</p> <p>ALTO FUSTO <b>euro (settecentocinquanta/00)</b></p>	n.	750,00
Nr. 39 LAPp000	<p>Rimozione di ceppaie di Platano affette da Ceratocystus fimbriata in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con tubo asportatore mediante più trivellate in modo da asportare la maggior quantità di apparato radicale, carico e trasporto del materiale di risulta a discarica o a centro di recupero, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, ripristino dell'area d'intervento con costituzione di eventuali cordoli o manufatti rotti e ripristino di quanto altro danneggiato in modo da evitare fonti di pericolo e danni alle strutture, disinfezione del terreno con idoneo P.a.; riporto di terra vegetale, in modo da colmare la buca."</p> <p><b>euro (zero/00)</b></p>	n.	0,00
Nr. 40 LAPp001	<p>Rimozione di ceppaie di Platano-BF- affette da Ceratocystus fimbriata radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde</p> <p>BASSO FUSTO <b>euro (cinquanta/00)</b></p>	n.	50,00
Nr. 41 LAPp002	<p>Rimozione di ceppaie di Platano-BF- affette da Ceratocystus fimbriata in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole,</p> <p>BASSO FUSTO <b>euro (settanta/00)</b></p>	n.	70,00
Nr. 42 LAPp003	<p>Rimozione di ceppaie di Platano-MF- affette da Ceratocystus fimbriata radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde</p> <p>MEDIO FUSTO <b>euro (centoventi/00)</b></p>	n.	120,00
Nr. 43 LAPp004	<p>Rimozione di ceppaie di Platano-MF- affette da Ceratocystus fimbriata in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole,</p> <p>MEDIOFUSTO <b>euro (centocinquanta/00)</b></p>	n.	150,00
Nr. 44 LAPp005	<p>Rimozione di ceppaie di Platano-AF- affette da Ceratocystus fimbriata radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde</p> <p>ALTO FUSTO <b>euro (centosettanta/00)</b></p>	n.	170,00
Nr. 45 LAPp006	<p>Rimozione di ceppaie di Platano-AF- affette da Ceratocystus fimbriata in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole,</p> <p>ALTOFUSTO <b>euro (duecentoventi/00)</b></p>	n.	220,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>IMPIANTI (SpCap 11)</b>			
Nr. 46 IM001	Esecuzione di scavo buche in sezione ristretta, compiuta manualmente o meccanicamente, con trasporto a discarica e costo smaltimento di ogni materiale di risulta <b>euro (dieci/00)</b>	m3	10,00
Nr. 47 IM010	Esecuzione di messa a dimora di cespugli in zolla con altezza fino a 100 cm. e/o in vaso diametro da 13 cm. a 18 cm. compreso scavo, 25 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 100 gr. di concime organico pellettato disidratato, 5 lt. di torba bionda: <b>euro (tre/51)</b>	n	3,51
Nr. 48 IM011	Esecuzione di messa a dimora, con piu' di una pianta al metro, di siepe con piante in zolla o vaso da 50 cm. fino a cm. 100 di altezza con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare: <b>euro (tre/20)</b>	n	3,20
Nr. 49 IM012	Esecuzione di messa a dimora di cespugli in zolla con altezza da 100 a 200 cm. e/o in vaso diametro da 18 cm. a 25 cm. compreso scavo, 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 150 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda: <b>euro (cinque/47)</b>	n	5,47
Nr. 50 IM013	Esecuzione di messa a dimora di siepe con piante in zolla o vaso fino a 50 cm. di altezza con più di 3 piante al m. con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare: <b>euro (cinque/42)</b>	n	5,42
Nr. 51 IM016	Esecuzione di messa a dimora, con paletto e filo di ferro, di siepe con piante in zolla o vaso fino a 50 cm. di altezza con più di 3 piante al m. con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare: <b>euro (cinque/42)</b>	n	5,42
Nr. 52 IM017	Esecuzione di messa a dimora con piu' di una pianta al metro di siepe con piante in zolla o vaso da 50 cm. fino a cm. 100 di altezza con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare paletto e filo di ferro: <b>euro (quattro/28)</b>	n	4,28
Nr. 53 IM018	Montaggio di pali di qualsiasi specie da disporre a 120° e fissati sulla parte superiore con barre lignee inchiodate, compresi legacci per il corretto posizionamento dell' albero da tutorare <b>euro (dieci/00)</b>	a corpo	10,00
Nr. 54 IM020	Formazione di adeguato tondello per l' irrigazione di soccorso <b>euro (cinque/00)</b>	cadauno	5,00
Nr. 55 IM021	Diserbo della superficie del tondello- n° 4 interventi annuali <b>euro (quattro/00)</b>	a corpo	4,00
Nr. 56 IM022	Fornitura in opera bio-disco in fibra di cocco e materiale degradabile, dimensioni >40X40, <b>euro (uno/00)</b>	cadauno	1,00
Nr. 57 IM023	Fornitura in opera di copertura (fusto pianta) h150-200 costituito da canne in bamboo, per potezione da sbalzi termici <b>euro (otto/00)</b>	cadauno	8,00
Nr. 58 IM024	Fornitura in opera di collari di protezione h cm. 15, regolabile, in materiale atossico che eviti le ferite causate da rasaerba e decespugliatori -dimensioni adeguate al fusto <b>euro (quattro/00)</b>	cadauno	4,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 59 IM025	Inaffiatura periodica da effettuare concordando le modalita' con la D.L., con volume d' adacquamento min. l.50 per esemplare, da effettuare alle essenze fornite e/o messe a dimora <b>euro (tre/00)</b>	cadauno	3,00
Nr. 60 IM026	Inaffiatura pianta -periodo biennale- da effettuare ogniqualvolta si renda necessario l' adacquamento,compreso la formazione ed il mantenimento di adeguato tonello <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
Nr. 61 IM030	Messa a dimora di siepe con piante in zolla o vaso da 50 cm. fino a cm. 100 di altezza con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare paletto e filo di ferro: <b>euro (cinque/08)</b>	n	5,08
Nr. 62 IM08-12-2/3	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 8/10cm. e 10/12 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 2/3 m.. compreso scavo di dimensioni 50 x 50 cm. profondità fino a 70 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 25 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,04 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 1 palo tutore di conifera tornito appuntito e trattato altezza di 2,5 m. e diametro 5 cm.: Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 8/10cm. e 10/12 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 2/3 m. <b>euro (ventisette/00)</b>	n	27,00
Nr. 63 IM10-12-3/4	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 10/12 cm. e 12/14 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 3/4 m., compreso scavo di dimensioni 50 x 50 cm. profondità fino a 70 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbialavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,04 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,5 m. diametro 5 cm.: <b>euro (quarantacinque/96)</b>	n	45,96
Nr. 64 IM14-18-4/5	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 12/14-14/16 cm. e 16/18 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 4/5 m., compreso scavo di dimensioni 60 x 60 cm. profondità fino a 80 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,05 m³ di ghiaino misto lavato diam. 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,5 m. diametro 5 cm.: <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	n	55,00
Nr. 65 IM18-25-5/6	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 18/20 cm. e 20/25 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 5/6 m., compreso scavo di dimensioni 70 x 70 cm. profondità fino a 80 cm.; compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,07 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,50 m. diametro 7 cm.: <b>euro (sessantasette/65)</b>	n	67,65
Nr. 66 IM25-30->6	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 25/30 cm. e 30/35 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 6/7 m., compreso scavo di dimensioni 100 x 100 cm. profondità fino a 100 cm.; compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 3 kg. di concime organico pellettato disidratato, 80 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,10 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati altezza di 2,5 m. e diametro 8 cm.: <b>euro (cento/00)</b>	n	100,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
<b>LAVORI DI POTATURA (SpCap 12)</b>			
Nr. 67 POT0	<p>Potatura pianta: Potatura di contenimento, formazione e risanamento pianta mediante il taglio dei rami - (deve essere evitato lo scosciamento), la spollonatura e la pulizia del tronco fino alle branche principali; - l'asporto di tutte le eventuali parti secche od ammalorate, compreso sgombero, trasporto e smaltimento a discarica di tutto il tagliato; la disinfezione del taglio da effettuare in giornata, con fungicida appropriato, mediante l'utilizzo di nebulizzatore; il tutto da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto La pulizia dei cantiere deve essere effettuata e conclusa entro le ore 18,00 per consentire la riapertura al traffico. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere consentito il transito dei mezzi di soccorso, degli autobus di linea ed il passaggio dei pedoni. Alla successiva stagione vegetativa ( mese di aprile, giugno e settembre ) si dovrà effettuare una ulteriore pulizia del tronco fino alle branche principali.Dopo aver eseguito la potatura di Platani, gli attrezzi dovranno sempre essere disinfettati con sali quaternari di ammonio al 2% oppure con iplocorito di sodio al 2%.Nel caso la Ditta aggiudicataria non seguisse tale procedimento, non verrà contabilizzato il lavoro di potatura. <b>euro (zero/00)</b></p>	n.	0,00
Nr. 68 POT1	<p>Potatura pianta:Basso fusto <b>euro (sessanta/00)</b></p>	n.	60,00
Nr. 69 POT1	<p>Potatura pianta 6-10 m d' altezza <b>euro (centootto/45)</b></p>	n.	108,45
Nr. 70 POT1a	<p>idem c.s. ...m d' altezza Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (ottanta/00)</b></p>	n.	80,00
Nr. 71 POT2	<p>Potatura piantatra 10-18 m d' altezza <b>euro (centocinquantesette/51)</b></p>	n.	157,51
Nr. 72 POT2a	<p>idem c.s. ...m d' altezza Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (centoquarantacinque/00)</b></p>	n.	145,00
Nr. 73 POT3	<p>Potatura pianta tra 18-25 m. d' altezza <b>euro (duecentocinquantacinque/12)</b></p>	n.	255,12
Nr. 74 POT3a	<p>idem c.s. ...m. d' altezza Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (duecentoventi/00)</b></p>	n.	220,00
Nr. 75 POT4	<p>Potatura pianta tra 25-35 m. d' altezza <b>euro (trecentonovantasei/12)</b></p>	n.	396,12
Nr. 76 POT4a	<p>idem c.s. ...m. d' altezza Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (trecentoquaranta/00)</b></p>	n.	340,00
Nr. 77 POT6	<p>Spalcatura e rimonda dal secco piante BASSO FUSTO mediante l'asporto di tutte le parti secche od ammalorate, condizioni come per operazioni di potatura comprese le successive pulizie del tronco: <b>euro (quaranta/00)</b></p>	n.	40,00
Nr. 78 POT7	<p>Spalcatura e rimonda dal secco piante MEDIO FUSTO:mediante l'asporto di tutte le parti secche od ammalorate, condizioni come per operazioni di potatura comprese le successive pulizie del tronco: <b>euro (cento/00)</b></p>	n.	100,00
Nr. 79 POT8	<p>Spalcatura e rimonda dal secco piante ALTO FUSTO:mediante l'asporto di tutte le parti secche od ammalorate, condizioni come per operazioni di potatura comprese le successive pulizie del tronco:</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 80 000	<p><b>euro (centocinquanta/00)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>OPERE DI MANUTENZIONE IN APPALTO (SpCap 16)</b></p> <p>PARCHI-TOSATURA ERBA, PULIZIA AIUOLE:"Tosatura erba, altezza 3/5 cm.. (area come da planimetria) da eseguire ,previa pulizia dell' area da detriti, immondizie, ramaglie etcc. in condizioni di tempo non piovoso e su terreno in grado di sostenere le macchine operatrici senza cedimenti secondo indicazione della D.L. con idonei mezzi meccanici.Non è consentito nell'ambito di ogni singolo sfalcio, procedere con l' uso solo di motofalciatrice; si dovrà procedere alla regolarizzazione (o al taglio) con tosaerba. E' compreso nel sottoelencato importo, l'onere per la perfetta rifilatura dei tappeti erbosi, la sarchiatura o la zappatura ai piedi delle siepi e dei cespugli, il trasporto alle pubbliche discariche e lo smaltimento di tutto il tagliato e/o raccolto, del fogliame, rami secchi eventuali detriti ed immondizie, la pulizia dei cespugli. Gli alberi devono avere il fusto pulito (da rami, polloni, ricacci, rampicanti etcc.) fino ad un'altezza di mt.3,00. Le aree delimitate con cordonatura devono essere rifilate anche esternamente per una larghezza minima di mt. 1,00.</p> <p>In concomitanza delle suddette tosature dovrà essere eseguita anche la pulizia delle mura e delle aiuole, in presenza di pacciamatura, con le stesse modalita' su menzionate per le aree a verde, compreso la raccolte foglie.</p> <p>Diserbo totale con principio attivo sistemico più residuale, da eseguire su indicazione della D.L., mediante pompa a basso volume sui corselli di manovra e sui percorsi pedonali compreso le aree con fondo in ghiaia/pavimentate,con estirpazione , anche a mano delle erbe infestanti., la dove per motivi di sicurezza non e' possibile usare prodotti diserbanti.E' compreso nel prezzo l' onere per il mantenimento in piano del ghiaietto in loco, mediante rastrellatura manuale, su tutte le superfici inghiaiate.</p> <p>COMPENSO FISSO PER OGNI INTERVENTO- INDIPENDENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA-</p> <p><b>euro (zero/00)</b></p>	n.	150,00
Nr. 81 001	<p>Tosatura erba Giardini di via Cadorna-p.le Rimembranze ed aree a verde parcheggio interscambio in v.le S. Maria</p> <p>Eccetto P.le Rimembranze e P.za Martiri della Liberta'</p> <p><b>euro (duemilaseicentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	0,00
Nr. 82 001A	<p>Tosatura erba Giardini di via Cadorna-p.le Rimembranze nelle aree a verde dotate di impianto di irrigazione</p> <p><b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	2'650,00
Nr. 83 002	<p>VIALETTI-"Giardini di via Cadorna":Pulizia vialetti e piazzole-da eseguire contestualmente ai lavori di tosatura tappeti erbosi-con fondo in ghiaia con estirpazione, anche a mano delle erbe infestanti, là dove per motivi di sicurezza , non è possibile usare prodotti diserbanti. E' compreso nel prezzo l'onere per il mantenimento in piano del ghiaietto già in loco, mediante rastrellatura manuale su tutte le superfici inghiaiate.</p> <p>L' onere e' comprensivo di n° 2 interventi di rettifica aiuole mediante rifilatura (con preventiva tracciatura) eseguita con idonea attrezzatura, rimozione, trasporto e smaltimento a discarica del materiale di risulta, il tutto da eseguirsi dietro indicazioni della D.L."</p> <p>COMPENSO PER OGNI INTERVENTO</p> <p><b>euro (trecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	550,00
Nr. 84 003	<p>MURA VENETE, RIPE-Giardini di via Cadorna "-da eseguire contestualmente ai lavori di tosatura tappeti erbosi-Taglio, pulizia e mantenimento in ordine ripe, scarpate, Mura Venete ed eliminazione di erbe infestanti dall'alveo roggia Rino.</p> <p>L' onere e' comprensivo della rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD del materiale di risulta ."</p> <p>COMPENSO ANNUALE</p> <p><b>euro (duecento/00)</b></p>	cadauno	350,00
Nr. 85 004	<p>"IRRIGAZIONE" :Giardini di via Cadorna ed area-A17- presso il parcheggio;compreso ogni onere, di tappeti erbosi, aiuole e piante,con carbotte-considerando un tempo di 8 ore per noleggio,conducente ed altro operatore- e e/o acquedotto comunale. Le modalita' ed i periodi dei trattamenti dovranno essere concordati con la D.L."</p> <p><b>euro (quattrocentonovanta/00)</b></p>	cadauno	200,00
			490,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 86 005	POTATURA SIEPI E CESPUGLI-Giardini di via Cadorna:"Potatura siepi, cespugli a foglia caduca, sempreverdi e alberetti tipo Lagerstroemia Taxus o simili. Nell' onere e' compreso la rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta.Il periodo e' da concordare con la D. L." PER INTERVENTO <b>euro (ottocentoquaranta/00)</b>	cadauno	840,00
Nr. 87 007	DISERBO-Parcheggio in v. le S. Maria" Esecuzione di trattamento diserbante con principio attivo sistemico più residuale , mediante pompa a basso volume e barra irroratrice, compresa fornitura del prodotto di tutte le aree completamente pavimentate con estirpazione, anche a mano delle erbe infestanti, là dove per motivi di sicurezza , non è possibile usare prodotti diserbanti." COMPENSO ANNUALE <b>euro (trecento/00)</b>	a corpo	300,00
Nr. 88 008	Tosatura erba PARCO BONALDI:Compreso Mantenimento e regolazione del l' impianto d' irrigazione, in modo che le aree siano regolarmente ed omogeneamente irrigate. MANUTENZIONE E PULIZIA DEL LAGHETTO E DELL' OASI PER LE FARFALLE CON IL MANTENIMENTO DELLE ESSENZE LORO ADATTE. <b>euro (millesettecento/00)</b>	cadauno	1'700,00
Nr. 89 009	Tosatura erba Parco Chiappa.Pulizia Mura Venete Potatura siepi, cespugli a foglia caduca, sempreverdi e alberetti tipo Lagerstroemia Taxus o simili <b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 90 010	Tosatura erba Campo di Marte compreso aiuole in Via Vailati, Medaglie d' Oro e pulizia Mura Venete <b>euro (milleseicento/00)</b>	cadauno	1'600,00
Nr. 91 010a	Aiuole vie VAILATI-MEDAGLIE D' ORO-CRISPI <b>euro (centosettanta/00)</b>	cadauno	170,00
Nr. 92 010b	Aiuole vie VAILATI-MEDAGLIE D' ORO <b>euro (centodieci/00)</b>	cadauno	110,00
Nr. 93 014	Fornitura, stesa e rullatura di spaccato di marmo:asporto dello strato superficiale mediante l' utilizzo di raspe, recupero dell' inerte fuoriuscito dalle tavole di legno o dal percorso naturale, carico, trasporto e smaltimento inerte alle PP.DD. autorizzate;successiva raschiatura del fondo per favorire l' amalgama con il nuovo inerte; stesa di inerte-colore e pezzatura come l' esistente- rullatura meccanica in piu' passate ed abbondante innaffio <b>euro (centoottanta/00)</b>	m3	180,00
Nr. 94 015	PALAZZO BENZONI:aiuole interne <b>euro (centodieci/00)</b>	cadauno	110,00
Nr. 95 016	PARCHI-AREE A VERDE ATTREZZATE <b>euro (zero/00)</b>	cadauno	0,00
Nr. 96 017	SAN DOMENICO aiuole interne,Piazza TRENTO E TRIESTE: <b>euro (duecento/00)</b>	cadauno	200,00
Nr. 97 018	MUSEO aree interne, esterne e piazza prospiciente <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 98 018a	MUSEO aree interne,escluso chiostrì, aree esterne e piazza prospiciente <b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 99 019	Parco di Via DONATI <b>euro (duecentodiciotto/00)</b>	cadauno	218,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 100 021	Aiuole di Piazza MORO ed area cortilizia FOLCIONI <b>euro (venti/00)</b>	cadauno	20,00
Nr. 101 022	Giardini di Piazza FULCHERIA <b>euro (duecentosessantadue/00)</b>	cadauno	262,00
Nr. 102 023	Parco Via NENNI compreso aiuola a Sud <b>euro (duecentosessantadue/00)</b>	cadauno	262,00
Nr. 103 024	Area attrezzata di Via BRAGUTI <b>euro (centotrentauno/00)</b>	cadauno	131,00
Nr. 104 025	RONDO' DI VIALE EUROPA <b>euro (trecentosei/00)</b>	cadauno	306,00
Nr. 105 026	Lott. Via CESARE PAVESE <b>euro (cinquecentoventi/00)</b>	cadauno	520,00
Nr. 106 027	Area attrezzata presso la palestra di Via Pandino <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 107 028	Parco vittime della strada -Area attrezzata di Via RAMPAZZINI- <b>euro (seicentosessantadue/00)</b>	cadauno	662,00
Nr. 108 029	Aree in Via D' ANDREA <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cadauno	165,00
Nr. 109 031	Parco di V.le S. MARIA <b>euro (settecentotrenta/00)</b>	cadauno	730,00
Nr. 110 032	Aiuole esteene al Parco di V.le S. MARIA e Passaggio Adelmi, compreso diserbo-ex vicolo del Salò <b>euro (centoventi/00)</b>	cadauno	120,00
Nr. 111 033	Parco Via del FANTE <b>euro (centosettantacinque/00)</b>	cadauno	175,00
Nr. 112 034	Parco di Via NOVELLETTO comprese aree in cessione Tosaerba e trattore tosaerba di piccole dimensioni <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 113 035	Parco di Via XI FEBBRAIO <b>euro (trecentosei/00)</b>	cadauno	306,00
Nr. 114 036	Rifilatura aiuole piante a dimora in V. Battaglia di Lepanto, V. Cabini, V. IX Novembre 1989 <b>euro (settanta/00)</b>	cadauno	70,00
Nr. 115 037	Tosatura/diserbo aree Lott.ne V. Carducci <b>euro (cento/00)</b>	cadauno	100,00
Nr. 116 051	Fornitura, stesa e rullatura di spaccato di marmo:asporto dello strato superficiale mediante l' utilizzo di raspe, recupero dell' inerte fuoriuscito dalle tavole di legno o dal percorso naturale, carico, trasporto e smaltimento inerte alle PP.DD. autorizzate;successiva raschiatura del fondo per favorire l' amalgama con il nuovo inerte; stesa di inerte-colore e pezzatura come l' esistente- rullatura meccanica in piu' passate ed abbondante innaffio <b>euro (centoottanta/00)</b>	m3	180,00
Nr. 117 052	Pietrisco:"Fornitura e stesa manuale di pietrisco lavato (pezzatura cm. 3-6 peso specifico t. 1,5/m3)- per regolarizzazione vialetti pedonali, secondo le indicazioni della D.L." <b>euro (sessanta/00)</b>	m3	60,00



# **STIMA INCIDENZA SICUREZZA**

**OGGETTO:** Manutenzione aree a verde anno 2015 "CIMITERI" Progetto D/E  
Base di gara €. 38.545,65 oltre €. 1.099,35 C.S. per complessive €. 39.645,00

**COMMITTENTE:** Comune di Crema - Area 2 Pianificazione e Gestione del Territorio  
-Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio

Crema, 08/05/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Gianluigi Mapelli

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1	Voce riservata!!!  SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 000	Tosatura aree a verde:"Tosatura erba, altezza 3/5 cm.. (a ... R OGNI INTERVENTO- INDIPENDENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA-  SOMMANO cadauno	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000
3 001	Tosatura tutte aree interne ed esterne al cimitero Maggiore  SOMMANO cadauno	3,00	2'800,00	8'400,00	252,00	3,000
4 003	Parcheggio Cimitero Maggiore"Tosatura/Pulizia e manutenzi ... o alle PP. DD. del materiale di risulta. PER INTERVENTO "  SOMMANO cadauno	4,00	550,00	2'200,00	66,00	3,000
5 004	Tosatura aree ai Cimiteri Frazionali  SOMMANO cadauno	3,00	950,00	2'850,00	85,50	3,000
6 005	Potatura: n° 1 intervento per cespugli a foglia caduca, s ... do e' da concordare con la D.L. PER INTERVENTI COMPLESSIVI  SOMMANO cadauno	1,00	2'310,00	2'310,00	69,30	3,000
7 005a	Potatura: siepi Ligustrum e Berberis. Nell' onere e' comp ... do e' da concordare con la D.L. PER INTERVENTI COMPLESSIVI  SOMMANO cadauno	1,00	400,00	400,00	12,00	3,000
8 005b	Potatura dei Cimiteri Frazionali PER INTERVENTO "  SOMMANO cadauno	1,00	1'400,00	1'400,00	42,00	3,000
9 008	Irrigazione aree c/o cimitero maggiore:"Irrigazione, comp ... i dovranno essere concordati con la D.L. PER INTERVENTO "  SOMMANO cadauno	5,00	600,00	3'000,00	90,00	3,000
10 011	Diserbo:" Esecuzione di trattamento diserbante con principi di sicurezza , non è possibile usare prodotti diserbanti."  SOMMANO a corpo	0,00	0,00	0,00	0,00	3,000
11 011a	Diserbo al Cimitero Maggiore compreso campi , fosse comuni ed area serra  SOMMANO a corpo	3,00	1'260,00	3'780,00	113,40	3,000
12 011c	Diserbo ai Cimiteri Frazionali  SOMMANO a corpo	3,00	550,00	1'650,00	49,50	3,000
13 020	Pulizia vialetti : "Pulizia vialetti e piazzole con fondo ... manuale su tutte le superfici inghiaiate. PER INTERVENTO					
	A R I P O R T A R E			25'990,00	779,70	





**Comune di Crema**  
Provincia di Cremona

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione aree a verde anno 2015 "CIMITERI" Progetto D/E  
Base di gara €. 38.545,65 oltre €. 1.099,35 C.S. per complessive €. 39.645,00

**COMMITTENTE:** Comune di Crema - Area 2 Pianificazione e Gestione del Territorio  
-Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio

Crema, 08/05/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Gianluigi Mapelli

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 / 1 08/04/2015	Voce riservata!!!  SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 / 2 000 08/04/2015	Tosatura aree a verde:"Tosatura erba, altezza 3/5 cm.. (a ... R OGNI INTERVENTO- INDIPENDENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA-  SOMMANO cadauno					0,00	0,00	0,00
3 / 3 001 08/04/2015	Tosatura tutte aree interne ed esterne al cimitero Maggiore  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	2'800,00	8'400,00
4 / 4 003 08/04/2015	Parcheggio Cimitero Maggiore"Tosatura/Pulizia e manutenzi ... o alle PP. DD. del materiale di risulta. PER INTERVENTO "  SOMMANO cadauno		4,00			4,00	550,00	2'200,00
5 / 5 004 08/04/2015	Tosatura aree ai Cimiteri Frazionali  SOMMANO cadauno		3,00			3,00	950,00	2'850,00
6 / 6 005 08/04/2015	Potatura: n° 1 intervento per cespugli a foglia caduca, s ... do e' da concordare con la D.L. PER INTERVENTI COMPLESSIVI  SOMMANO cadauno		1,00			1,00	2'310,00	2'310,00
7 / 7 005a 08/04/2015	Potatura: siepi Ligustrum e Berberis. Nell' onere e' comp ... do e' da concordare con la D.L. PER INTERVENTI COMPLESSIVI  SOMMANO cadauno		1,00			1,00	400,00	400,00
8 / 8 005b 08/04/2015	Potatura dei Cimiteri Frazionali PER INTERVENTO "  SOMMANO cadauno		1,00			1,00	1'400,00	1'400,00
9 / 9 008 08/04/2015	Irrigazione aree c/o cimitero maggiore:"Irrigazione, comp ... i dovranno essere concordati con la D.L. PER INTERVENTO "  SOMMANO cadauno		5,00			5,00	600,00	3'000,00
10 / 10 011 08/04/2015	Diserbo:" Esecuzione di trattamento diserbante con princi ... i sicurezza , non è possibile usare prodotti diserbanti."  SOMMANO a corpo					0,00	0,00	0,00
11 / 11 011a	Diserbo al Cimitero Maggiore compreso campi , fosse comuni ed area serra		3,00			3,00		
	A R I P O R T A R E					3,00		20'560,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,00		20'560,00
08/04/2015	SOMMANO a corpo					3,00	1'260,00	3'780,00
12 / 12 011c 08/04/2015	Diserbo ai Cimiteri Frazionali		3,00			3,00		
	SOMMANO a corpo					3,00	550,00	1'650,00
13 / 13 020 08/04/2015	Pulizia vialetti : "Pulizia vialetti e piazzole con fondo ... manuale su tutte le superfici inghiaiate. PER INTERVENTO							
	SOMMANO cadauno					0,00	0,00	0,00
14 / 14 020a 08/04/2015	Pulizia vialetti al cimitero maggiore		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	800,00	2'400,00
15 / 15 020b 08/04/2015	Pulizia vialetti ai Cimiteri Frazionali:		3,00			3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	500,00	1'500,00
16 / 16 025b 08/04/2015	Rettifica di tutte le aiuole 2° Intervento-Cimitero Maggi ... ulta; il tutto da eseguirsi dietro indicazione della D.L.		2,00			2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	1'000,00	2'000,00
17 / 17 025d 08/04/2015	Rettifica di tutte le aiuole 2° Intervento-Cimiteri Frazi ... ulta; il tutto da eseguirsi dietro indicazione della D.L.		2,00			2,00		
	SOMMANO a corpo					2,00	500,00	1'000,00
18 / 18 031 08/04/2015	Pietrisco: "Fornitura e stesa manuale di pietrisco lavato ... one vialetti pedonali, secondo le indicazioni della D.L."		35,00			35,00		
	SOMMANO t					35,00	42,00	1'470,00
19 / 19 032 08/04/2015	"Fornitura e stesa manuale di stabilizzante (pezzatura fi ... ica con piastra vibrante o rullo stradale in piu' passate		15,00			15,00		
	SOMMANO t					15,00	95,00	1'425,00
20 / 20 035 08/04/2015	"Fornitura e messa a dimora di Crisantemi - tipo Minoprio ... lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta. CD"		300,00			300,00		
	SOMMANO cadauno					300,00	12,00	3'600,00
21 / 21 035a 08/04/2015	"Fornitura e messa a dimora di 4 Crisantemi in ciotole di ... i Polizia, mon. caduti Carabinieri, Famedio-sotterraneo-)		4,00			4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	65,00	260,00
	A RIPORTARE							39'645,00



**Comune di Crema**  
Provincia di Cremona

pag. 1

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Manutenzione aree a verde anno 2015 "CIMITERI" Progetto D/E  
Base di gara €. 38.545,65 oltre €. 1.099,35 C.S. per complessive €. 39.645,00

**COMMITTENTE:** Comune di Crema - Area 2 Pianificazione e Gestione del Territorio  
-Servizio Manutenzione e Gestione Patrimonio

Crema, 08/05/2015

**IL TECNICO**  
Geom. Gianluigi Mapelli

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 000	<p>Tosatura aree a verde:"Tosatura erba, altezza 3/5 cm.. (area come da planimetria) da eseguire in condizioni di tempo non piovoso e su terreno in grado di sostenere le macchine operatrici senza cedimenti secondo indicazione della D.L. con idonei mezzi meccanici.E' compreso nel sottoelencato importo, n°3 raccolte del fogliame in tutte le aree i da eseguirsi manualmente e o con rastrello nei mesi di Novembre, Dicembre,Gennaio, da concordare con la D.L., l'onere per la perfetta rifilatura dei tappeti erbosi, la sarchiatura o la zappatura ai piedi delle siepi e dei cespugli, il trasporto alle pubbliche discariche e lo smaltimento di tutto il tagliato e/o raccolto, del fogliame, rami secchi eventuali detriti ed immondizie, la pulizia dei cespugli. Gli alberi devono avere il fusto pulito (da rami, polloni, ricacci, rampicanti etc.) fino ad un'altezza di mt.3,00. Le aree delimitate con cordatura devono essere rifilate anche esternamente per una larghezza minima di mt. 1,00.</p> <p>In concomitanza delle suddette tosature dovra' essere eseguita anche la pulizia delle aiuole in presenza di pacciamatura con le stesse modalita' su menzionate per le aree a verde, compreso la raccolte foglie.</p> <p>Diserbo totale con principio attivo sistemico più residuale, da eseguire su indicazione della D.L., mediante pompa a basso volume sui corselli di manovra, sui percorsi pedonali.</p> <p>Potatura siepi, cespugli a foglia caduca, sempreverdi e alberetti tipo Lagestroemia, Taxus o simili(di qualsiasi altezza); le varietà a fioritura primaverile dovranno essere potate anche nel periodo immediatamente successivo alla fioritura.</p> <p>COMPENSO FISSO PER OGNI INTERVENTO- INDIPENDENTE DALL' ALTEZZA DELL' ERBA-</p> <p><b>euro (zero/00)</b></p>	cadauno	0,00
Nr. 2 001	<p>Tosatura tutte aree interne ed esterne al cimitero Maggiore</p> <p><b>euro (duemilaottocento/00)</b></p>	cadauno	2'800,00
Nr. 3 002	<p>Tosatura aree interne al cimitero Maggiore</p> <p><b>euro (millecinquecento/00)</b></p>	cadauno	1'500,00
Nr. 4 002a	<p>Tosatura aree serra</p> <p><b>euro (centocinquanta/00)</b></p>	cadauno	150,00
Nr. 5 002a	<p>Tosatura aiuole esterne al Cimitero Maggiore,escluso quelle che delimitano il parcheggio</p> <p><b>euro (trecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	350,00
Nr. 6 002b	<p>Tosatura area boschetto</p> <p><b>euro (duecento/00)</b></p>	cadauno	200,00
Nr. 7 002c	<p>Tosatura aree comprese tra Vle Europa, sottopasso pedonale e filare tigli</p> <p><b>euro (seicentodieci/00)</b></p>	cadauno	610,00
Nr. 8 003	<p>Parcheggio Cimitero Maggiore"Tosatura/Pulizia e manutenzione aiuole e fioriere perimetro parecheggio.Nell' onere e' compreso la zappatura o sarchiatura ai piedi degli arbusti, con l' eliminazione delle erbe infestanti, rimozione, trasporto e smaltimento alle PP. DD. del materiale di risulta.</p> <p>PER INTERVENTO "</p> <p><b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	550,00
Nr. 9 004	<p>Tosatura aree ai Cimiteri Frazionali</p> <p><b>euro (novecentocinquanta/00)</b></p>	cadauno	950,00
Nr. 10 005	<p>Potatura: n° 1 intervento per cespugli a foglia caduca, sempreverdi e cipressi n° 2 interventi siepi Ligustrum e Berberis.</p> <p>Nell' onere e' compreso la rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta.Il periodo e' da concordare con la D.L.</p> <p>PER INTERVENTI COMPLESSIVI</p> <p><b>euro (duemilatrecentodieci/00)</b></p>	cadauno	2'310,00
Nr. 11 005a	<p>Potatura: siepi Ligustrum e Berberis.</p> <p>Nell' onere e' compreso la rimozione, trasporto e smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta.Il periodo e' da concordare con la D.L.</p> <p>PER INTERVENTI COMPLESSIVI</p>		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<b>euro (quattrocento/00)</b>	cadauno	400,00
Nr. 12 005b	Potatura dei Cimiteri Frazionali PER INTERVENTO " <b>euro (millequattrocento/00)</b>	cadauno	1'400,00
Nr. 13 008	Irrigazione aree c/o cimitero maggiore:"Irrigazione, compreso ogni onere, di tappeti erbosi, aiuole, fioriere e piante con carbotte e/o acquedotto comunale. Le modalita' ed i periodi dei trattamenti dovranno essere concordati con la D.L. PER INTERVENTO " <b>euro (seicento/00)</b>	cadauno	600,00
Nr. 14 011	Diserbo:" Esecuzione di trattamento diserbante con principio attivo sistemico più residuale , mediante pompa a basso volume e barra irroratrice, compresa fornitura del prodotto di tutte le aree completamente pavimentate con estirpazione, anche manuale delle erbe infestanti, là dove per motivi di sicurezza , non è possibile usare prodotti diserbanti." <b>euro (zero/00)</b>	a corpo	0,00
Nr. 15 011a	Diserbo al Cimitero Maggiore compreso campi , fosse comuni ed area serra <b>euro (milleduecentosessanta/00)</b>	a corpo	1'260,00
Nr. 16 011b	idem c.s. ...fosse comuni <b>euro (ottocento/00)</b>	a corpo	800,00
Nr. 17 011c	Diserbo ai Cimiteri Frazionali <b>euro (cinquecentocinquanta/00)</b>	a corpo	550,00
Nr. 18 020	Pulizia vialetti : "Pulizia vialetti e piazzole con fondo in ghiaia con estirpazione, anche a mano ,delle erbe infestanti. E' compreso nel prezzo l'onere per il mantenimento in piano del ghiaietto già in loco, mediante rastrellatura manuale su tutte le superfici inghiaiate. PER INTERVENTO <b>euro (zero/00)</b>	cadauno	0,00
Nr. 19 020a	Pulizia vialetti al cimitero maggiore <b>euro (ottocento/00)</b>	cadauno	800,00
Nr. 20 020b	Pulizia vialetti ai Cimiteri Frazionali: <b>euro (cinquecento/00)</b>	cadauno	500,00
Nr. 21 025	Rettifica aiuole mediantebordatura (con preventiva tracciatura) eseguita con idonea attrezzatura, rimozione e trasporto a discarica del materiale di risulta; il tutto da eseguirsi dietro indicazione della D.L. <b>euro (zero/00)</b>	a corpo	0,00
Nr. 22 025a	Rettifica ex novo di tutte le aiuole 1° Intervento-Cimitero Maggiore- mediante bordatura (con preventiva tracciatura) eseguita con idonea attrezzatura, rimozione e trasporto a discarica del materiale di risulta; il tutto da eseguirsi dietro indicazione della D.L. <b>euro (duemila/00)</b>	a corpo	2'000,00
Nr. 23 025b	Rettifica di tutte le aiuole 2° Intervento-Cimitero Maggiore- mediante ripasso bordatura ( tracciatura solo dove necessita) eseguita con idonea attrezzatura, rimozione e trasporto a discarica del materiale di risulta; il tutto da eseguirsi dietro indicazione della D.L. <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1'000,00
Nr. 24 025c	Rettifica ex novo di tutte le aiuole-Cimiteri frazionali- mediante bordatura (con preventiva tracciatura) eseguita con idonea attrezzatura, rimozione e trasporto a discarica del materiale di risulta; il tutto da eseguirsi dietro indicazione della D.L. <b>euro (mille/00)</b>	a corpo	1'000,00
Nr. 25	Rettifica di tutte le aiuole 2° Intervento-Cimiteri Frazionali- mediante ripasso bordatura ( tracciatura		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
025d	solo dove necessita) eseguita con idonea attrezzatura, rimozione e trasporto a discarica del materiale di risulta; il tutto da eseguirsi dietro indicazione della D.L. <b>euro (cinquecento/00)</b>	a corpo	500,00
Nr. 26 030	Fornitura, stesa e rullatura di spaccato di marmo:asporto dello strato superficiale mediante l' utilizzo di raspe, recupero dell' inerte fuoriuscito dalle tavole di legno o dal percorso naturale, carico, trasporto e smaltimento inerte alle PP.DD. autorizzate;successiva raschiatura del fondo per favorire l' amalgama con il nuovo inerte; stesa di inerte-colore e pezzatura come l' esistente- rullatura meccanica in piu' passate ed abbondante innaffio <b>euro (centoquindici/00)</b>	t	115,00
Nr. 27 031	Pietrisco:"Fornitura e stesa manuale di pietrisco lavato (pezzatura cm. 3-6 peso specifico t. 1,5/m3)- per regolarizzazione vialetti pedonali, secondo le indicazioni della D.L." <b>euro (quarantadue/00)</b>	t	42,00
Nr. 28 032	"Fornitura e stesa manuale di stabilizzante (pezzatura fine peso specifico t. 1,7/m3)- per chiusura piccole buche sui vialetti pedonali:leggera scarifica con asporto dello strato superficiale-recupero dell' inerte fuoriuscito- se fangoso con carico, trasporto e smaltimento inerte alle PP.DD.autorizzate-mediante l' utilizzo di miniescavatore e/o raspe,riquadratura, successiva raschiatura del fondo per favorire l' amalgama con il nuovo inerte; stesa di inerte- rullatura meccanica con piastra vibrante o rullo stradale in piu' passate <b>euro (novantacinque/00)</b>	t	95,00
Nr. 29 035	"Fornitura e messa a dimora di Crisantemi - tipo Minoprio, con fiore semplice a margherita, cespuglio a palla > cm. 50 - colori vari.Il prezzo e' comprensivo di 3 annaffiature, espianto e ripristino del tappeto erboso con terra di coltivo, la rimozione il trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta. CD" <b>euro (dodici/00)</b>	cadauno	12,00
Nr. 30 035a	"Fornitura e messa a dimora di 4 Crisantemi in ciotole diam. cm. 50- tipo Minoprio,colore giallo con fiore semplice a margherita, cespuglio a palla > cm. 50 - colori vari.Il prezzo e' comprensivo di trasporto in loco, 3 annaffiature, espianto e ripristino del tappeto erboso con terra di coltivo, la rimozione il trasporto e lo smaltimento alle PP.DD. del materiale di risulta. (cappella caduti 1a G.M., Lapide caduti Polizia, mon. caduti Carabinieri, Famedio-sottterraneo-) <b>euro (sessantacinque/00)</b>	cadauno	65,00
Nr. 31 400	incidenza sicurezza <b>euro (zero/00)</b>	3% Riferito alle prestazio ni	0,00
Nr. 32 FO333	Fornitura a piè d'opera di pali di conifera, rettilinei, torniti, a sezione regolare, appuntiti all'estremità, impregnati a pressione fino al midollo in autoclave diam. 5 cm. <b>euro (uno/54)</b>	cadauno	1,54
Nr. 33 FOB11.1	idem c.s. ...autoclave diam. cm.3/5 <b>euro (uno/54)</b>	cadauno	1,54
Nr. 34 FOB11.2	idem c.s. ...autoclave diam. cm.5/7 <b>euro (uno/96)</b>	cadauno	1,96
Nr. 35 FOB11.3	idem c.s. ...autoclave diam. cm8/10 <b>euro (tre/51)</b>	cadauno	3,51
Nr. 36 FOB11.4	idem c.s. ...autoclave diam. cm10/12 <b>euro (quattro/80)</b>	cadauno	4,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 37 FOB12.1	Fornitura a piè d'opera di pali di castagno scortecciati, di sezione regolare, appuntiti all'estremità del diametro maggiore, diametro 3/4 cm. <b>euro (zero/67)</b>	cadauno	0,67
Nr. 38 FOB12.2	idem c.s. ...maggiore, diametro 5/8 cm. <b>euro (uno/54)</b>	cadauno	1,54
Nr. 39 FOB12.22	Come sopra ma diametro 9/13 <b>euro (due/47)</b>	cadauno	2,47
Nr. 40 FOB12.3	Fornitura a piè d'opera di pali di castagno scortecciati, di sezione regolare, appuntiti all'estremità del diametro maggiore, diametro 9/13 cm. <b>euro (due/47)</b>	cadauno	2,47
Nr. 41 FOC250	Fornitura a piè d'opera di corteccia di origine naturale sfusa o confezionata con dichiarazione del contenuto e dei suoi componenti , da residui di conifere miste, sfuse, 25/40 mm. <b>euro (quarantauno/31)</b>	m3	41,31
Nr. 42 FOC251	Fornitura a piè d'opera di terra di coltivo, scheletro diametro >2mm. e <20mm. max. 25% del volume, privo di rami, tronchi, radici, con parti fine - argilla <40% sabbia >40 classificabile come franco - franco argillo sabbioso - franco sabbioso. <b>euro (diciassette/04)</b>	m3	17,04
Nr. 43 FOC252	Fornitura a piè d'opera di sabbia silicea di fiume, granulometria 0 - 2 mm: <b>euro (venticinque/00)</b>	m3	25,00
Nr. 44 FOC253.1	Fornitura a piè d'opera di di sabbia vulcanica, granulometria 0 - 4 mm.: in sacchi da l.33 <b>euro (quattro/02)</b>	cadauno	4,02
Nr. 45 FOC253.2	idem c.s. ...4 mm.: in balloni di 1,5 m3 <b>euro (centosedici/20)</b>	cadauno	116,20
Nr. 46 FOC254	Fornitura a piè d'opera di ghiaia mista lavata : <b>euro (quindici/49)</b>	m3	15,49
Nr. 47 FOC255	Fornitura a piè d'opera di ghiaino di fiume tondo lavato 4-8 mm: <b>euro (ventisette/56)</b>	m3	27,56
Nr. 48 g1	Messa a dimora di essenze floreali annuali, entro il 30 Maggio, ed il costante mantenimento e ricambio delle stesse, nella quantità di n° 850 e di n° 30 cespugli in varietà (diametro vaso 22) <b>euro (millecinquecento/00)</b>	a corpo	1'500,00
Nr. 49 IM001	Esecuzione di scavo buche in sezione ristretta, compiuta manualmente o meccanicamente, con trasporto a discarica e costo smaltimento di ogni materiale di risulta <b>euro (dieci/00)</b>	m3	10,00
Nr. 50 IM010	Esecuzione di messa a dimora di cespugli in zolla con altezza fino a 100 cm. e/o in vaso diametro da 13 cm. a 18 cm. compreso scavo, 25 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 100 gr. di concime organico pellettato disidratato, 5 lt. di torba bionda: <b>euro (tre/51)</b>	n	3,51
Nr. 51 IM011	Esecuzione di messa a dimora, con piu' di una pianta al metro, di siepe con piante in zolla o vaso da 50 cm. fino a cm. 100 di altezza con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare: <b>euro (tre/20)</b>	n	3,20
Nr. 52	Esecuzione di messa a dimora di cespugli in zolla con altezza da 100 a 200 cm. e/o in vaso diametro da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IM012	18 cm. a 25 cm. compreso scavo, 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 150 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda: <b>euro (cinque/47)</b>	n	5,47
Nr. 53 IM013	Esecuzione di messa a dimora di siepe con piante in zolla o vaso fino a 50 cm. di altezza con più di 3 piante al m. con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare: <b>euro (cinque/42)</b>	n	5,42
Nr. 54 IM016	Esecuzione di messa a dimora, con paletto e filo di ferro, di siepe con piante in zolla o vaso fino a 50 cm. di altezza con più di 3 piante al m. con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare: <b>euro (cinque/42)</b>	n	5,42
Nr. 55 IM017	Esecuzione di messa a dimora con piu' di una pianta al metro di siepe con piante in zolla o vaso da 50 cm. fino a cm. 100 di altezza con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare paletto e filo di ferro: <b>euro (quattro/28)</b>	n	4,28
Nr. 56 IM018	Montaggio di pali di qualsiasi specie da disporre a 120° e fissati sulla parte superiore con barre lignee inchiodate, compresi legacci per il corretto posizionamento dell' albero da tutorare <b>euro (dieci/00)</b>	a corpo	10,00
Nr. 57 IM020	Formazione di adeguato tondello per l' irrigazione di soccorso <b>euro (cinque/00)</b>	cadauno	5,00
Nr. 58 IM021	Diserbo della superficie del tondello- n° 4 interventi annuali <b>euro (quattro/00)</b>	a corpo	4,00
Nr. 59 IM022	Fornitura in opera bio-disco in fibra di cocco e materiale degradabile,dimensioni >40X40, <b>euro (uno/00)</b>	cadauno	1,00
Nr. 60 IM022	Fornitura in opera bio-disco in fibra di cocco e materiale degradabile,dimensioni >40X40, <b>euro (uno/00)</b>	cadauno	1,00
Nr. 61 IM023	Fornitura in opera di copertura (fusto pianta) h150-200 costituito da canne in bamboo, per protezione da sbalzi termici <b>euro (otto/00)</b>	cadauno	8,00
Nr. 62 IM024	Fornitura in opera di collari di protezione h cm. 15, regolabile, in materiale atossico che eviti le ferite causate da rasaerba e decespugliatori -dimensioni adeguate al fusto <b>euro (quattro/00)</b>	cadauno	4,00
Nr. 63 IM025	Inaffiatura periodica da effettuare concordando le modalita' con la D.L., con volume d' adacquamento min. 1.50 per esemplare, da effettuare alle essenze fornite e/o messe a dimora <b>euro (tre/00)</b>	cadauno	3,00
Nr. 64 IM026	Innaffiatura pianta -periodo biennale- da effettuare ogniqualvolta si renda necessario l' adacquamento,compreso la formazione ed il mantenimento di adeguato tondello <b>euro (novanta/00)</b>	cadauno	90,00
Nr. 65 IM030	Messa a dimora di siepe con piante in zolla o vaso da 50 cm. fino a cm. 100 di altezza con scavo in sezione ristretta compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 250 gr. di concime organico pellettato disidratato, 10 lt. di torba bionda ogni metro lineare paletto e filo di ferro: <b>euro (cinque/08)</b>	n	5,08
Nr. 66	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 8/10cm. e 10/12 cm. o piante		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
IM08-12-2/3	ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 2/3 m.. compreso scavo di dimensioni 50 x 50 cm. profondità fino a 70 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 25 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,04 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 1 palo tutore di conifera tornito appuntito e trattato altezza di 2,5 m. e diametro 5 cm.: Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 8/10cm. e 10/12 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 2/3 m. <b>euro (ventisette/00)</b>	n	27,00
Nr. 67 IM10-12-3/4	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 10/12 cm. e 12/14 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 3/4 m., compreso scavo di dimensioni 50 x 50 cm. profondità fino a 70 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbialavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,04 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,5 m. diametro 5 cm.: <b>euro (quarantacinque/96)</b>	n	45,96
Nr. 68 IM14-18-4/5	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 12/14-14/16 cm. e 16/18 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 4/5 m., compreso scavo di dimensioni 60 x 60 cm. profondità fino a 80 cm.; compresi: 30 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,05 m³ di ghiaino misto lavato diam. 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,5 m. diametro 5 cm.: <b>euro (cinquantacinque/00)</b>	n	55,00
Nr. 69 IM18-25-5/6	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 18/20 cm. e 20/25 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 5/6 m., compreso scavo di dimensioni 70 x 70 cm. profondità fino a 80 cm.; compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 2 kg. di concime organico pellettato disidratato, 50 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,07 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati con altezza di 2,50 m. diametro 7 cm.: <b>euro (sessantasette/65)</b>	n	67,65
Nr. 70 IM25-30->6	Messa a dimora di piante in zolla o in vaso ad alberetto circonferenza 25/30 cm. e 30/35 cm. o piante ramificate dalla base (alberature e conifere varie) con altezza 6/7 m., compreso scavo di dimensioni 100 x 100 cm. profondità fino a 100 cm.; compresi: 50 gr. di concime minerale tipo Nitrophoska, 3 kg. di concime organico pellettato disidratato, 80 lt. di terriccio (composto dal 20% di terra sabbiosa, 50% di sabbia lavata, 20% di torba acida, 10% di sostanza organica), 0,10 m³ di ghiaino misto lavato diametro 4 - 8 mm. da posare sul fondo come drenaggio e 3 pali tutori di conifera torniti appuntiti e trattati altezza di 2,5 m. e diametro 8 cm.: <b>euro (cento/00)</b>	n	100,00
Nr. 71 IN001	Fornitura e stesura manuale di terra di coltivo con caratteristiche: privo di scheletro diametro, >2 mm. e <20 mm. (max 25% del volume), assenza di rami, tronchi, radici; parti fine e/o argilla <40%; classificabile come franco - franco argillo: sabbioso - franco sabbioso : <b>euro (trenta/98)</b>	m3	30,98
Nr. 72 IN002	Fornitura e stesura meccanica, con rifinitura manuale, di terra di coltivo con caratteristiche: privo di scheletro diametro, >2 mm. e <20 mm. (max 25% del volume), assenza di rami, tronchi, radici; parti fine e/o argilla <40%; classificabile come franco - franco argillo: sabbioso - franco sabbioso : <b>euro (ventidue/00)</b>	m3	22,00
Nr. 73 IN003	Carico, trasporto e stesura meccanica con finitura manuale , di terra di coltivo fornita dall' A.C., stoccata nell' ambito del territorio comunale con trasporto presso il cantiere <b>euro (dodici/00)</b>	m3	12,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 74 LA001	Ripuntatura del terreno con ripuntatore a 3 o 5 punte di altezza minimo 70 cm., trainato da motrice con potenza superiore ai 100 HP, in direzioni ortogonali, compreso operatore, consumi ed ogni altro onere inerente <b>euro (zero/04)</b>	m2	0,04
Nr. 75 LA002	Aratura,erpicoltura con erpice rotante ,- in presenza di ostacoli, profondità minima di lavoro 15 cm. portato da trattore gommata, passaggi ripetuti ed incrociati per ottenere uno sminuzzamento del terreno per la semina, compreso operatore e consumi, rifiniture a mano ed allontanamento del materiale eccedente e degli arbusti esistenti: <b>euro (zero/50)</b>	m2	0,50
Nr. 76 LA003	Erpicatura con erpice rotante, profondità minima di lavoro 15 cm. portato da trattore gommata, passaggi ripetuti ed incrociati per ottenere uno sminuzzamento del terreno per la semina, compreso operatore e consumi, rifiniture a mano: <b>euro (zero/08)</b>	m2	0,08
Nr. 77 LA003	Rimozione di ceppaie-MF- radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde, di qualsiasi natura MEDIO FUSTO <b>euro (quaranta/00)</b>	n.	40,00
Nr. 78 LA004	Estirpatura con erpice a denti di altezza di 40 cm. trainata da motrice gommata, mediante passaggi incrociati eseguiti a distanza da vegetali esistenti per non danneggiare gli apparati radicali, compreso ogni altro onere inerente <b>euro (zero/05)</b>	m2	0,05
Nr. 79 LA005	Vangatura manuale del terreno fino alla profondità del terreno di 25 cm.: <b>euro (uno/55)</b>	m2	1,55
Nr. 80 LA006	Sarchiatura manuale e livellamento del terreno dopo vangatura e/o fresatura: <b>euro (zero/52)</b>	m2	0,52
Nr. 81 LA007	Rullatura del terreno manuale: <b>euro (zero/10)</b>	m2	0,10
Nr. 82 LA008	Esecuzione di pulizia su tutta l'area di cantiere, carico trasporto e scarico del materiale di risulta a discarica da procurarsi a cura e spese dell'appaltatore: <b>euro (zero/52)</b>	m2	0,52
Nr. 83 LA009	Spietramento del terreno, profondità max 20 cm. con asporto di sassi e pietre diametro > 4 cm., eseguita con mezzo meccanico, rifinitura manuale, con carico, trasporto, scarico materiale a discarica da procurarsi a cura e spese dell'appaltatore <b>euro (zero/20)</b>	m2	0,20
Nr. 84 LA010	Realizzazione di prato, Miscuglio tipo Spagna, - (10% Festuca pratense tipo Barsportivo, 35% Festuca arundinacea tipo Barbizon, 10% Festuca arundinacea tipo Barfelix, 35% Festuca arundinacea tipo Arminda, 5% Poa pratense tipo Barzan, 5% Poa pratense tipo Baronie) , opere fino alla semina: pulizia terreno dalle infestanti, lavorazioni, affinamento terreno, concimazione starter, livellamento meccanico o manuale come da progetto, semina miscuglio, copertura, rullatura: <b>euro (due/86)</b>	m2	2,86
Nr. 85 LA011	Cura del prato dalla germinazione alla completa formazione di tappeto erboso con percentuale di inerbimento a regola d'arte, privo d'infestanti, comprensivo di 4 sfalci, una concimazione con concime a lenta cessione in dose di 40 gr./m <sup>2</sup> , un diserbo selettivo antigerminello contro le infestanti graminacee, un diserbo selettivo contro le infestanti dicotiledoni: <b>euro (uno/19)</b>	m2	1,19
Nr. 86 LA015	Concimazioni di prati con concimi chimici compresa la fornitura del concime, distribuiti mediante spandiconcime centrifugo compresa macchina operatrice, escluso il successivo interrimento: <b>euro (zero/06)</b>	m2	0,06

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 87 LA016	Concimazioni di prati con concimi organici, compresa la fornitura del concime, distribuiti mediante spandiconcime centrifugo compresa macchina operatrice, escluso il successivo interrimento: <b>euro (zero/08)</b>	m2	0,08
Nr. 88 LA017	Esecuzione di correzione granulometrica, con sabbia silicea, per alleggerire il terreno del sito, diametro mm. 0 - 4, miscelazione mediante numerosi passaggi con erpice rotante, fino ad una profondità media cm.10 <b>euro (zero/77)</b>	m2	0,77
Nr. 89 LA018	Esecuzione di correzione granulometrica, con sabbia vulcanica, per alleggerire il terreno del sito, diametro mm. 0 - 4, miscelazione mediante numerosi passaggi con erpice rotante, fino ad una profondità media cm.10 <b>euro (uno/03)</b>	m2	1,03
Nr. 90 LA019	Esecuzione di carotatura del suolo del tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina detta "carotatrice" <b>euro (zero/25)</b>	m2	0,25
Nr. 91 LA020	Esecuzione di arieggiamento al tappeto erboso, eseguito con il passaggio di idonea macchina detta "verticut" che permetta l' asporto del feltro organico formatosi, compreso la raccolta e l' asporto del materiale <b>euro (zero/19)</b>	m2	0,19
Nr. 92 LAP000	Rimozione di ceppaie: di qualsiasi natura, da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con tubo asportatore mediante più trivellate in modo da asportare la maggior quantità d'apparato radicale, carico e trasporto del materiale di risulta a discarica o a centro di recupero, ripristino dell'area d'intervento in modo da evitare fonti di pericolo, riporto d'idoneo materiale in modo da colmare la buca; compreso anche gli oneri di smaltimento esposti dalla PP.DD. <b>euro (zero/00)</b>	n.	0,00
Nr. 93 LAP001	Rimozione di ceppaie-BF- radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde BASSO FUSTO <b>euro (venti/00)</b>	n.	20,00
Nr. 94 LAP002	Rimozione di ceppaie, radicate in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all' interno di cordoli od aiuole BASSO FUSTO <b>euro (trenta/00)</b>	n.	30,00
Nr. 95 LAP004	Rimozione di ceppaie, MF, di qualsiasi natura, radicate in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all' interno di cordoli od aiuole MEDIO FUSTO <b>euro (cinquanta/00)</b>	n.	50,00
Nr. 96 LAP005	Rimozione di ceppaie -AF- di qualsiasi natura, radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde ALTO FUSTO <b>euro (cinquanta/00)</b>	n.	50,00
Nr. 97 LAP006	Rimozione di ceppaie -AF- di qualsiasi natura, radicate in prossimità di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all' interno di cordoli od aiuole ALTO FUSTO <b>euro (settanta/00)</b>	n.	70,00
Nr. 98 LAP020	Esecuzione di spollonatura al piede di alberature, compreso asporto e trasporto a discarica del materiale di risulta, livellamento del terreno. Intervento annuale: <b>euro (uno/91)</b>	n	1,91
Nr. 99 LAP021	Esecuzione di zappatura al piede di alberi, eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica , sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 100 LAP022	<b>euro (tre/07)</b> Esecuzione di zappatura al piede di arbusti, eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale:	n	3,07
	<b>euro (tre/40)</b>	n	3,40
Nr. 101 LAP023	Esecuzione di zappatura al piede di arbusti in macchia continua; eliminazione delle erbe infestanti ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento annuale:		
	<b>euro (zero/92)</b>	m2	0,92
Nr. 102 LAP024	Esecuzione di zappatura al piede di siepi continue; eliminazione della vegetazione infestante ed asporto di ogni materiale di risulta, compreso trasporto alla discarica, sagomatura del terreno in forma adatta a raccogliere le acque piovane. Intervento semestrale:		
	<b>euro (zero/67)</b>	m2	0,67
Nr. 103 LAP030	Abbattimento alberi, BF, di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante,( escluso lieve ceppaie computate a parte) con carico, trasporto, scarico legno e ramaglie a discarica a cura dell'appaltore; compreso anche gli oneri di smaltimento esposti dalla PP.DD. BASSO FUSTO		
	<b>euro (sessanta/00)</b>	n.	60,00
Nr. 104 LAP031	Abbattimento di Platano -BF-affetto da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a.": BASSO FUSTO		
	<b>euro (duecento/00)</b>	n.	200,00
Nr. 105 LAP032	Abbattimento alberi, MF, di qualsiasi specie, eseguito con idonee attrezzature, taglio tronco a 10 cm. sotto il livello del piano circostante,( escluso lieve ceppaie computate a parte) con carico, trasporto, scarico legno e ramaglie a discarica a cura dell'appaltore; compreso anche gli oneri di smaltimento esposti dalla PP.DD. MEDIO FUSTO		
	<b>euro (centosettanta/00)</b>	n.	170,00
Nr. 106 LAP033	Abbattimento di Platano, MF,affetto da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a.": ALTO FUSTO MEDIO FUSTO		
	<b>euro (cinquecento/00)</b>	n.	500,00
Nr. 107 LAP034	Abbattimento alberi -AF- in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a.": ALTO FUSTO		
	<b>euro (duecentotrenta/00)</b>	n.	230,00
Nr. 108 LAP035	Abbattimento di Platano-AF- affetto da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, disinfezione del terreno con idoneo P.a.": ALTO FUSTO		
	<b>euro (settecentocinquanta/00)</b>	n.	750,00
Nr. 109 LAPp000	Rimozione di ceppaie di Platano affette da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, da eseguirsi con macchina operatrice attrezzata con tubo asportatore mediante piu' trivellate in modo da asportare la maggior quantita' di apparato radicale, carico e trasporto del materiale di risulta a discarica o a centro di recupero, secondo quanto previsto dal D.M. 17/4/98, ripristino dell'area d'intervento con costituzione di eventuali cordoli o		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	manufatti rotti e ripristino di quantialtro danneggiato in modo da evitare fonti di pericolo e danni alle strutture, disinfezione del terreno con idoneo P.a.; riporto di terra vegetale, in modo da colmare la buca." <b>euro (zero/00)</b>	n.	0,00
Nr. 110 LAPp001	Rimozione di ceppaie di Platano-BF- affette da Ceratocystus fimbriata radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde BASSO FUSTO <b>euro (cinquanta/00)</b>	n.	50,00
Nr. 111 LAPp002	Rimozione di ceppaie di Platano-BF- affette da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, BASSO FUSTO <b>euro (settanta/00)</b>	n.	70,00
Nr. 112 LAPp003	Rimozione di ceppaie di Platano-MF- affette da Ceratocystus fimbriata radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde MEDIO FUSTO <b>euro (centoventi/00)</b>	n.	120,00
Nr. 113 LAPp004	Rimozione di ceppaie di Platano-MF- affette da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, MEDIOFUSTO <b>euro (centocinquanta/00)</b>	n.	150,00
Nr. 114 LAPp005	Rimozione di ceppaie di Platano-AF- affette da Ceratocystus fimbriata radicate in prossimità dei cigli stradali o in aree a verde ALTO FUSTO <b>euro (centosettanta/00)</b>	n.	170,00
Nr. 115 LAPp006	Rimozione di ceppaie di Platano-AF- affette da Ceratocystus fimbriata in prossimita' di marciapiedi, manufatti, muri o inserite all'interno di cordoli, aiuole, ALTOFUSTO <b>euro (duecentoventi/00)</b>	n.	220,00
Nr. 116 LS001	Rimozione recinzione esistente lungo la roggia Acqua Rossa, con accatastamento in loco e successivo riposizionamento <b>euro (settecento/00)</b>	a corpo	700,00
Nr. 117 M030	Tosatura di manti erbosi fino mq.500 Modalita' come voce 0000Descrizione <b>euro (zero/17)</b>	m2	0,17
Nr. 118 M031	Tosatura di manti erbosi sup. compresa tra 500 fino mq.2000 .Modalita' come voce 0000 <b>euro (zero/17)</b>	m2	0,17
Nr. 119 M032	Tosatura di manti erbosi sup. mq.2000.Modalita' come voce 0000 <b>euro (zero/14)</b>	m2	0,14
Nr. 120 M033	Tosatura manti erbosi di campi sportivi (Con raccolta e rifinitura) - eseguito con macchine a lama rotante, con altezza di taglio compresa tra 3 e 5 cm., anche in presenza di attrezzature sportive ; con rifinitura meccanica dei bordi, della base delle recinzioni, compreso carico, trasporto e smaltimento a discarica di ogni materiale di risulta <b>euro (zero/05)</b>	m2	0,05
Nr. 121 M045	Concimazione dei tappeti erbosi con concime chimico ternario, contenente azoto in formulazione a lenta cessione, distribuito manualmente o meccanicamente in modo uniforme, senza creare accumuli: in ragione di 40 kg. Per 1.000 m² compresa la fornitura del prodotto: <b>euro (zero/17)</b>	m2	0,17
Nr. 122	Esecuzione di trattamento diserbante con prodotti selettivi ( antipabio, foglia larga ) con pompa a basso		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
M046	volume e barra irroratrice fino a 100 cm. di distanza, da ogni ingombro vegetale, finitura in prossimità con pompa a spalla dotata d'ugello con campana protettiva: <b>euro (zero/12)</b>	m2	0,12
Nr. 123 MAA3	Operaio 3° livello <b>euro (ventidue/20)</b>	h	22,20
Nr. 124 MAA4	Operaio 4° livello <b>euro (venti/65)</b>	h	20,65
Nr. 125 MAA5	Operaio 5° livello <b>euro (diciannove/62)</b>	h	19,62
Nr. 126 MV0001	Abies Alba 100-125 <b>euro (trentadue/02)</b>	cadauno	32,02
Nr. 127 MV0002	Abies cephalonica 225-250 <b>euro (trecentosettantauno/84)</b>	cadauno	371,84
Nr. 128 MV0003	Abies concolor 225-250 <b>euro (trecentosessantauno/51)</b>	cadauno	361,51
Nr. 129 MV0004	Abiens lasciocarpa Compacta 200-250 <b>euro (trecentosessantauno/51)</b>	cadauno	361,51
Nr. 130 MV0005	Abiens concolor Candicans 225-250 <b>euro (quattrocentonovantacinque/79)</b>	cadauno	495,79
Nr. 131 MV0006	Abies Nordmanniana Pendula 100-125 <b>euro (ottantadue/63)</b>	cadauno	82,63
Nr. 132 MV0007	Abies nordmanniana 175-200 <b>euro (duecentotrentadue/40)</b>	cadauno	232,40
Nr. 133 MV0007a	Abies nordmanniana 200-250 <b>euro (duecentonovantaquattro/38)</b>	cadauno	294,38
Nr. 134 MV0008	Abiens Pinsapo 100-125 <b>euro (centodiciotto/78)</b>	cadauno	118,78
Nr. 135 MV0009	Abies Pinsapo Glauca 100-125 <b>euro (centotrentanove/44)</b>	cadauno	139,44
Nr. 136 MV0012	Abies copncolor Piggelmee 80-100 <b>euro (duecentosei/58)</b>	cadauno	206,58
Nr. 137 MV0015	Acacia d' innesto vaso 18, 100-150 <b>euro (diciotto/07)</b>	cadauno	18,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 138 MV0016	Acer campestre 10-12 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 139 MV0016a	Acer campestre 100-125 <b>euro (sedici/52)</b>	cadauno	16,52
Nr. 140 MV0016b	Acer campestre 12-14 <b>euro (sessantasette/13)</b>	cadauno	67,13
Nr. 141 MV0016c	Acer campestre 125-150 <b>euro (diciannove/10)</b>	cadauno	19,10
Nr. 142 MV0016d	Acer campestre 14-16 <b>euro (novantadue/96)</b>	cadauno	92,96
Nr. 143 MV0016e	Acer campestre 150-175 <b>euro (ventitre/24)</b>	cadauno	23,24
Nr. 144 MV0016f	Acer campestre 16-18 <b>euro (centotrentaquattro/27)</b>	cadauno	134,27
Nr. 145 MV0016g	Acer campestre 175-200 <b>euro (ventiotto/40)</b>	cadauno	28,40
Nr. 146 MV0016h	Acer campestre 18-20 <b>euro (centosettanta/43)</b>	cadauno	170,43
Nr. 147 MV0016i	Acer campestre 18-20 <b>euro (centosettanta/43)</b>	cadauno	170,43
Nr. 148 MV0016l	Acer campestre 20-25 <b>euro (duecentoquarantadue/73)</b>	cadauno	242,73
Nr. 149 MV0016m	Acer campestre 200-250 <b>euro (trentatre/56)</b>	cadauno	33,56
Nr. 150 MV0016n	Acer campestre 250-300 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 151 MV0016p	Acer campestre 300-350 <b>euro (ottantadue/63)</b>	cadauno	82,63
Nr. 152 MV0016q	Acer campestre 350-400 <b>euro (ottantadue/63)</b>	cadauno	82,63

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 153 MV0016r	Acer campestre 450-500 <b>euro (duecentosei/58)</b>	cadauno	206,58
Nr. 154 MV0016t	Acer campestre 400-450 <b>euro (centosessantacinque/26)</b>	cadauno	165,26
Nr. 155 MV0017	Acer ginnala 200-250 <b>euro (trentanove/25)</b>	cadauno	39,25
Nr. 156 MV0017a	Acer ginnala 300-350 <b>euro (centootto/45)</b>	cadauno	108,45
Nr. 157 MV0018	Acer Platanoides 10-12 <b>euro (quarantadue/86)</b>	cadauno	42,86
Nr. 158 MV0018a	Acer Platanoides 12-14 <b>euro (cinquantanove/39)</b>	cadauno	59,39
Nr. 159 MV0018b	Acer Platanoides 14-16 <b>euro (settantasette/46)</b>	cadauno	77,46
Nr. 160 MV0018c	Acer Platanoides 16-18 <b>euro (centocinque/87)</b>	cadauno	105,87
Nr. 161 MV0018d	Acer Platanoides 18-20 <b>euro (centoquarantasette/19)</b>	cadauno	147,19
Nr. 162 MV0018e	Acer Platanoides 20-25 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 163 MV0018f	Acer Platanoides 250-300 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 164 MV0018g	Acer Platanoides 350-400 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 165 MV0019	Acer platanoides Crimson King 10-12 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 166 MV0019a	idem c.s. ...platanoides Crimson King 12-14 <b>euro (novantaotto/12)</b>	cadauno	98,12
Nr. 167 MV0019b	idem c.s. ...platanoides Crimson King 14-16 <b>euro (centoventisei/53)</b>	cadauno	126,53

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 168 MV0019c	idem c.s. ...platanoides Crimson King 16-18 <b>euro (centonovantauno/08)</b>	cadauno	191,08
Nr. 169 MV0019d	idem c.s. ...platanoides Crimson King 16-18 <b>euro (centonovantauno/08)</b>	cadauno	191,08
Nr. 170 MV0019e	idem c.s. ...platanoides Crimson King 18-20 <b>euro (duecentoottantauno/46)</b>	cadauno	281,46
Nr. 171 MV0019f	idem c.s. ...platanoides Crimson King 20-25 <b>euro (trecentosettantauno/84)</b>	cadauno	371,84
Nr. 172 MV0019g	idem c.s. ...platanoides Crimson King 200-250 <b>euro (sessantauno/97)</b>	cadauno	61,97
Nr. 173 MV0019h	idem c.s. ...platanoides Crimson King 250-300 <b>euro (novanta/37)</b>	cadauno	90,37
Nr. 174 MV0019i	idem c.s. ...platanoides Crimson King 300-350 <b>euro (centoventitre/94)</b>	cadauno	123,94
Nr. 175 MV0019l	idem c.s. ...platanoides Crimson King 350-400 <b>euro (centoottanta/75)</b>	cadauno	180,75
Nr. 176 MV0019m	idem c.s. ...platanoides Crimson King 400-450 <b>euro (duecentoventisette/24)</b>	cadauno	227,24
Nr. 177 MV0019n	idem c.s. ...platanoides Crimson King 450 - 500 <b>euro (trecentonove/87)</b>	cadauno	309,87
Nr. 178 MV0020	Acer platanoides Deborah 12-14 <b>euro (ottanta/05)</b>	cadauno	80,05
Nr. 179 MV0020a	Acer platanoides Deborah 14-16 <b>euro (centodiciotto/78)</b>	cadauno	118,78
Nr. 180 MV0020b	Acer platanoides Deborah 16-18 <b>euro (centosessanta/10)</b>	cadauno	160,10
Nr. 181 MV0020c	Acer platanoides Deborah 18-20 <b>euro (centonovantasei/25)</b>	cadauno	196,25
Nr. 182 MV0020d	Acer platanoides Deborah 20-25 <b>euro (duecentocinquantaotto/22)</b>	cadauno	258,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 183 MV0021	Acer platanoides Emerald Queen 12-14 <b>euro (ottanta/05)</b>	cadauno	80,05
Nr. 184 MV0022	Acer platanoides Globosum 12-14 <b>euro (ottanta/05)</b>	cadauno	80,05
Nr. 185 MV0022a	Acer platanoides Globosum 14-16 <b>euro (centodiciotto/78)</b>	cadauno	118,78
Nr. 186 MV0022b	Acer platanoides Globosum 16-18 <b>euro (centosessanta/10)</b>	cadauno	160,10
Nr. 187 MV0023c	Acer platanoides Globosum 18-20 <b>euro (centonovantasei/25)</b>	cadauno	196,25
Nr. 188 MV0023d	Acer platanoides Globosum 20-25 <b>euro (duecentocinquantaotto/22)</b>	cadauno	258,22
Nr. 189 MV0024	Acer pseudoplatanus 10-12 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 190 MV0024a	Acer pseudoplatanus 12-14 <b>euro (sessantasette/13)</b>	cadauno	67,13
Nr. 191 MV0024b	Acer pseudoplatanus 14-16 <b>euro (novantadue/96)</b>	cadauno	92,96
Nr. 192 MV0024c	Acer pseudoplatanus 16-18 <b>euro (centodiciotto/78)</b>	cadauno	118,78
Nr. 193 MV0024d	Acer pseudoplatanus 18-20 <b>euro (centosettantatre/01)</b>	cadauno	173,01
Nr. 194 MV0024e	Acer pseudoplatanus 20-25 <b>euro (duecentoundici/74)</b>	cadauno	211,74
Nr. 195 MV0024f	Acer pseudoplatanus 250-300 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 196 MV0024g	Acer pseudoplatanus 300-350 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 197 MV0024h	Acer pseudoplatanus 350-400 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 198 MV0024i	Acer pseudoplatanus 400-450 <b>euro (centoquarantaquattro/60)</b>	cadauno	144,60
Nr. 199 MV0024l	Acer pseudoplatanus 450-500 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 200 MV0025	Acer pseudoplatanus Atropurpureum 250-300 <b>euro (cinquantanove/39)</b>	cadauno	59,39
Nr. 201 MV0025a	Acer pseudoplatanus Atropurpureum 300-350 <b>euro (novantadue/96)</b>	cadauno	92,96
Nr. 202 MV0025b	Acer pseudoplatanus Atropurpureum 350-400 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 203 MV0025c	Acer pseudoplatanus Atropurpureum 400-450 <b>euro (centoquarantaquattro/60)</b>	cadauno	144,60
Nr. 204 MV0025d	Acer pseudoplatanus Atropurpureum 450-500 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 205 MV0026	Acer rubrum 10-12 <b>euro (ottantadue/63)</b>	cadauno	82,63
Nr. 206 MV0026a	Acer rubrum 12-14 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 207 MV0026b	Acer rubrum 14-16 <b>euro (centotrentaquattro/27)</b>	cadauno	134,27
Nr. 208 MV0026c	Acer rubrum 16-18 <b>euro (duecentouno/41)</b>	cadauno	201,41
Nr. 209 MV0026d	Acer rubrum 18-20 <b>euro (duecentoquarantasette/89)</b>	cadauno	247,89
Nr. 210 MV0026e	Acer rubrum 20-25 <b>euro (trecentocinquantatre/77)</b>	cadauno	353,77
Nr. 211 MV0026f	Acer rubrum 200-250 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 212 MV0026g	Acer rubrum 250-300 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 213 MV0026h	Acer rubrum 300-350 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 214 MV0026i	Acer rubrum 350-400 <b>euro (centoquarantaquattro/60)</b>	cadauno	144,60
Nr. 215 MV0026l	Acer rubrum 400-450 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 216 MV0027	Aesculus ippocastanum 10-12 <b>euro (sessantasette/13)</b>	cadauno	67,13
Nr. 217 MV0028	Aesculus ippocastanum Baumannii 10-12 <b>euro (ottantasette/79)</b>	cadauno	87,79
Nr. 218 MV0029	Aesculus ippocastanum Carnea 18-20 <b>euro (duecentocinquantaotto/22)</b>	cadauno	258,22
Nr. 219 MV003	Abelia Semperflorens vaso diam. cm.18 <b>euro (otto/05)</b>	cadauno	8,05
Nr. 220 MV0030	Albizia altissima ( Glandulosa ) 10-12 <b>euro (ventitre/75)</b>	cadauno	23,75
Nr. 221 MV0031	Albizia Julibrissin 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 222 MV0032	Alnus glutinosa 14-16 <b>euro (settantatre/00)</b>	cadauno	73,00
Nr. 223 MV0032a	Alnus glutinosa 16-18 <b>euro (centodue/20)</b>	cadauno	102,20
Nr. 224 MV0032b	Alnus glutinosa 18-20 <b>euro (centotrentasette/00)</b>	cadauno	137,00
Nr. 225 MV0032c	Alnus glutinosa 10-12 <b>euro (ventisei/85)</b>	cadauno	26,85
Nr. 226 MV0033	Betula utilis 200-250 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 227 MV0034	Carpinus betulus 100-150 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 228 MV0035	Carpinus betulus Fastigiata- alberello 10-12 <b>euro (ottantacinque/21)</b>	cadauno	85,21
Nr. 229 MV0035a	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 12-14 <b>euro (centoventitre/94)</b>	cadauno	123,94
Nr. 230 MV0035b	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 14-16 <b>euro (centosessanta/10)</b>	cadauno	160,10
Nr. 231 MV0035c	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 16-18 <b>euro (duecentoventidue/07)</b>	cadauno	222,07
Nr. 232 MV0035d	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 18-20 <b>euro (duecentoottantanove/21)</b>	cadauno	289,21
Nr. 233 MV0035e	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 20-25 <b>euro (trecentoottantasette/34)</b>	cadauno	387,34
Nr. 234 MV0035f	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 200-250 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 235 MV0035g	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 300-350 <b>euro (centoventitre/94)</b>	cadauno	123,94
Nr. 236 MV0035h	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 350-400 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 237 MV0035i	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 400-450 <b>euro (duecentocinquantatre/06)</b>	cadauno	253,06
Nr. 238 MV0035l	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 450-500 <b>euro (trecentoventicinque/36)</b>	cadauno	325,36
Nr. 239 MV0035m	Carpinus betulus Fastigiata-alberello 250-300 <b>euro (settantasette/46)</b>	cadauno	77,46
Nr. 240 MV0036	Cedrus atlantica 150-175 <b>euro (cinquantatre/81)</b>	cadauno	53,81
Nr. 241 MV0037a	Cedrus atlantica Glauca Pendula 150-175 <b>euro (sessantaquattro/55)</b>	cadauno	64,55
Nr. 242 MV0038	Cedrus deodara 200-250 <b>euro (ottantasette/79)</b>	cadauno	87,79

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 243 MV0039	Cedrus deodara Aurea 150-175 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 244 MV0040	Cedrus deodara Pendula 175-200 <b>euro (sessantaquattro/55)</b>	cadauno	64,55
Nr. 245 MV0041	Cedrus libani 150-175 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 246 MV0042	Celtis australis 10-12 <b>euro (quarantaquattro/00)</b>	cadauno	44,00
Nr. 247 MV0042a	Celtis australis 12-14 <b>euro (cinquantasei/00)</b>	cadauno	56,00
Nr. 248 MV0042b	Celtis australis 14-16 <b>euro (ottantadue/00)</b>	cadauno	82,00
Nr. 249 MV0042c	Celtis australis 16-18 <b>euro (centoquattordici/00)</b>	cadauno	114,00
Nr. 250 MV0042d	Celtis australis 18-20 <b>euro (centoquarantasei/00)</b>	cadauno	146,00
Nr. 251 MV0042e	Celtis australis 20-25 <b>euro (duecentosette/00)</b>	cadauno	207,00
Nr. 252 MV0043	Cercis siliquastrum 16-18 <b>euro (centoottanta/75)</b>	cadauno	180,75
Nr. 253 MV0043a	Cercis siliquastrum 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 254 MV0043b	Cercis siliquastrum 100-125 <b>euro (ventidue/72)</b>	cadauno	22,72
Nr. 255 MV0043c	Cercis siliquastrum 12-14 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 256 MV0043d	Cercis siliquastrum 125-150 <b>euro (trenta/98)</b>	cadauno	30,98
Nr. 257 MV0043e	Cercis siliquastrum 14-16 <b>euro (centoventitre/94)</b>	cadauno	123,94

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 258 MV0043f	Cercis siliquastrum 150-175 <b>euro (quarantauno/31)</b>	cadauno	41,31
Nr. 259 MV0043g	Cercis siliquastrum 175-200 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 260 MV0043h	Cercis siliquastrum 18-20 <b>euro (duecentotrentadue/40)</b>	cadauno	232,40
Nr. 261 MV0043i	Cercis siliquastrum 20-25 <b>euro (trecentoquattro/70)</b>	cadauno	304,70
Nr. 262 MV0043l	Cercis siliquastrum 200-250 <b>euro (settantasette/46)</b>	cadauno	77,46
Nr. 263 MV0044	Chamaerops humilis 40-60 <b>euro (trentatre/05)</b>	cadauno	33,05
Nr. 264 MV0045	Corylus Columna 18-20 <b>euro (duecentoquattordici/32)</b>	cadauno	214,32
Nr. 265 MV0046	Crataegus laevigata Paul's Scarlet 12-14 <b>euro (novantaotto/12)</b>	cadauno	98,12
Nr. 266 MV0047	Cupressus sempervirens Pyramidalis 100-125 <b>euro (venti/65)</b>	cadauno	20,65
Nr. 267 MV0047a	Cupressus sempervirens Pyramidalis 300-350 <b>euro (centoottantacinque/00)</b>	cadauno	185,00
Nr. 268 MV0048	Fagus pendula 200-250 <b>euro (novantaotto/12)</b>	cadauno	98,12
Nr. 269 MV0048a	Fagus purpurea 200-250 <b>euro (settantasette/46)</b>	cadauno	77,46
Nr. 270 MV0048b	Fagus purpurea 450-500 <b>euro (mille/00)</b>	cadauno	1'000,00
Nr. 271 MV0049	Fagus Purpurea Pendula 125-150 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 272 MV0050	Fagus purpurea Zlatia 150-175 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 273 MV0051	Fagus sylvatica 200-250 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 274 MV0052	Fagus sylvatica Asplenifolia 200-250 <b>euro (ottantadue/63)</b>	cadauno	82,63
Nr. 275 MV0054	Fagus sylvatica latifolia Purpurea Major 200-250 <b>euro (novanta/37)</b>	cadauno	90,37
Nr. 276 MV0054a	idem c.s. ...latifolia Purpurea Major 250 - 300 <b>euro (centotrentanove/44)</b>	cadauno	139,44
Nr. 277 MV0054b	idem c.s. ...latifolia Purpurea Major 300 - 350 <b>euro (duecentoventisette/24)</b>	cadauno	227,24
Nr. 278 MV0054c	idem c.s. ...latifolia Purpurea Major 350 - 400 <b>euro (trecentotrentacinque/69)</b>	cadauno	335,69
Nr. 279 MV0054d	idem c.s. ...latifolia Purpurea Major 400 - 450 <b>euro (quattrocentoventitre/49)</b>	cadauno	423,49
Nr. 280 MV0054e	idem c.s. ...latifolia Purpurea Major 450 - 500 <b>euro (cinquecentoventisei/78)</b>	cadauno	526,78
Nr. 281 MV0055	Fagus sylvatica Tricolor 125-150 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 282 MV0056	Cupressocyparis leylandii Aurea 100-125 <b>euro (dieci/84)</b>	cadauno	10,84
Nr. 283 MV0056a	Fraxinus excelsior 12-14 <b>euro (settantasette/46)</b>	cadauno	77,46
Nr. 284 MV0056b	Fraxinus excelsior 14-16 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 285 MV0056c	Fraxinus excelsior 16 - 18 <b>euro (centotrentaquattro/27)</b>	cadauno	134,27
Nr. 286 MV0056e	Fraxinus excelsior 18 - 20 <b>euro (centosettantacinque/59)</b>	cadauno	175,59
Nr. 287 MV0056f	Fraxinus excelsior 20 - 25 <b>euro (duecentotrentadue/40)</b>	cadauno	232,40

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 288 MV0057	Fraxinus excelsior Altena 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 289 MV0058	Fraxinus excelsior Diversifolia 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 290 MV0059	Fraxinus excelsior Jaspidea 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 291 MV0060	Fraxinus excelsior Pendula 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 292 MV0061	Fraxinus ornus 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 293 MV0062	Fraxinus Westhof's Glorie 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 294 MV0063	Gingko biloba (Salisburia adiantifolia) 10-12 <b>euro (sessantasette/13)</b>	cadauno	67,13
Nr. 295 MV0063a	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 12-14 <b>euro (novantadue/96)</b>	cadauno	92,96
Nr. 296 MV0063b	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 14-16 <b>euro (centotrentaquattro/27)</b>	cadauno	134,27
Nr. 297 MV0063c	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 16-18 <b>euro (centoottanta/75)</b>	cadauno	180,75
Nr. 298 MV0063e	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 18 - 20 <b>euro (duecentotrentadue/40)</b>	cadauno	232,40
Nr. 299 MV0063f	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 20-25 <b>euro (trecentonove/87)</b>	cadauno	309,87
Nr. 300 MV0063g	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 250-300 <b>euro (ottantasette/79)</b>	cadauno	87,79
Nr. 301 MV0063h	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 300 - 350 <b>euro (centoventitre/94)</b>	cadauno	123,94
Nr. 302 MV0063i	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 350 - 400 <b>euro (centosettantacinque/59)</b>	cadauno	175,59

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 303 MV00631	idem c.s. ...biloba (Salisburia adiantifolia) 400 - 450 <b>euro (duecentonovantaquattro/38)</b>	cadauno	294,38
Nr. 304 MV0064	Gleditsia triacanthos 10-12 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 305 MV0065	Gleditsia triacanthos Ruby Lace 10-12 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 306 MV0066	Gleditsia triacanthos Skuline 10-12 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 307 MV0066a	Gleditsia triacanthos Sunburst 18-20 <b>euro (duecentoquaranta/15)</b>	cadauno	240,15
Nr. 308 MV0066b	Gleditsia triacanthos Sunburst 250-300 <b>euro (centootto/45)</b>	cadauno	108,45
Nr. 309 MV0067	Ilex aquifolium 40-60 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 310 MV0067a	Ilex aquifolium 175-200 <b>euro (duecentoottanta/00)</b>	cadauno	280,00
Nr. 311 MV0068	Ilex aquifolium Argentea- Variegata 40-60 <b>euro (trentaotto/73)</b>	cadauno	38,73
Nr. 312 MV0069	Ilex aquifolium Golden King 40-60 <b>euro (trentaotto/73)</b>	cadauno	38,73
Nr. 313 MV0070	Ilex aquifolium J.C. Van Tol 40-60 <b>euro (trentaotto/73)</b>	cadauno	38,73
Nr. 314 MV0071	Ilex x altaclerensis Camellifolia 150-175 <b>euro (centodiciotto/78)</b>	cadauno	118,78
Nr. 315 MV0072	Juglans nigra 10-12 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 316 MV0073	Koelreuteria paniculata 10-12 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 317 MV0074	Liquidambar styraciflua 10-12 <b>euro (sessanta/00)</b>	cadauno	60,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 318 MV0074a	Liquidambar styraciflua 12-14 <b>euro (ottantacinque/00)</b>	cadauno	85,00
Nr. 319 MV0074b	Liquidambar styraciflua 14-16 <b>euro (centoventicinque/00)</b>	cadauno	125,00
Nr. 320 MV0074c	Liquidambar styraciflua 16-18 <b>euro (centosessantacinque/00)</b>	cadauno	165,00
Nr. 321 MV0074e	Liquidambar styraciflua 18-20 <b>euro (duecentodieci/00)</b>	cadauno	210,00
Nr. 322 MV0074f	Liquidambar styraciflua 20-25 <b>euro (trecentocinque/00)</b>	cadauno	305,00
Nr. 323 MV0074g	Liquidambar styraciflua 250-300 <b>euro (settantaquattro/88)</b>	cadauno	74,88
Nr. 324 MV0074h	Liquidambar styraciflua 300-350 <b>euro (centootto/45)</b>	cadauno	108,45
Nr. 325 MV0074i	Liquidambar styraciflua 350-400 <b>euro (centosessantacinque/26)</b>	cadauno	165,26
Nr. 326 MV0074l	Liquidambar styraciflua 400-450 <b>euro (duecentoventisette/24)</b>	cadauno	227,24
Nr. 327 MV0074m	Liquidambar styraciflua 450-500 <b>euro (trecentotrentacinque/69)</b>	cadauno	335,69
Nr. 328 MV0075	Liriodendron tulipifera 400 - 450 <b>euro (duecentoventisette/24)</b>	cadauno	227,24
Nr. 329 MV0075a	Liriodendron tulipifera 10 - 12 <b>euro (quarantasette/51)</b>	cadauno	47,51
Nr. 330 MV0075b	Liriodendron tulipifera 12 - 14 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 331 MV0075c	Liriodendron tulipifera 14 - 16 <b>euro (centocinque/87)</b>	cadauno	105,87
Nr. 332 MV0075d	Liriodendron tulipifera 16 - 18 <b>euro (centoquarantaquattro/60)</b>	cadauno	144,60

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 333 MV0075e	Liriodendron tulipifera 18 - 20 <b>euro (centonovantasei/25)</b>	cadauno	196,25
Nr. 334 MV0075f	Liriodendron tulipifera 20 - 25 <b>euro (duecentosettantatre/72)</b>	cadauno	273,72
Nr. 335 MV0075g	Liriodendron tulipifera 250-300 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 336 MV0075h	Liriodendron tulipifera 300 - 350 <b>euro (centotredici/62)</b>	cadauno	113,62
Nr. 337 MV0075i	Liriodendron tulipifera 350 - 400 <b>euro (centosessantacinque/26)</b>	cadauno	165,26
Nr. 338 MV0075l	Liriodendron tulipifera 450 - 500 <b>euro (duecentonovantanove/54)</b>	cadauno	299,54
Nr. 339 MV0076	Magnolia grandiflora Gallisonensis 100-125 <b>euro (settantaquattro/88)</b>	ca	74,88
Nr. 340 MV0077	Magnolia obovata Purpurea 80-100 <b>euro (ventiuno/69)</b>	cadauno	21,69
Nr. 341 MV0078	Magnolia stellata 60-80 <b>euro (venticinque/82)</b>	cadauno	25,82
Nr. 342 MV0079	Magnolia x soulangeana 80-100 <b>euro (ventidue/20)</b>	cadauno	22,20
Nr. 343 MV0080	Magnolia x soulangeana Alba Superba 100-125 <b>euro (ventisei/85)</b>	cadauno	26,85
Nr. 344 MV0081	Magnolia x soulangeana Nigra 80-100 <b>euro (ventiuno/69)</b>	cadauno	21,69
Nr. 345 MV0082	Malus (Melo da fiore) 100-125 <b>euro (diciannove/10)</b>	cadauno	19,10
Nr. 346 MV0083	Metasequoia glyptostroboides 175-200 <b>euro (quarantaquattro/41)</b>	cadauno	44,41
Nr. 347 MV0084	Morus alba e nigra 10-12 <b>euro (ventinove/43)</b>	cadauno	29,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 348 MV0085	Morus alba Pendula 10-12 <b>euro (quarantacinque/44)</b>	cadauno	45,44
Nr. 349 MV0086	Morus platanifolia 10-12 <b>euro (quarantacinque/44)</b>	cadauno	45,44
Nr. 350 MV0088	Photinia x fraseri Red Robin vaso 18 <b>euro (nove/29)</b>	cadauno	9,29
Nr. 351 MV0089	Picea abies (Excelsa) 100-125 <b>euro (venti/65)</b>	cadauno	20,65
Nr. 352 MV0090	Picea abies Inversa Pendula (Excelsa Pendula) 100-125 <b>euro (trentasei/15)</b>	cadauno	36,15
Nr. 353 MV0091	Picea abies Nidiformis (Excelsa) vaso 26, 20-30 <b>euro (venti/65)</b>	cadauno	20,65
Nr. 354 MV0092	Picea Pungens Hoopsii 100-125 <b>euro (centotrentauno/69)</b>	cadauno	131,69
Nr. 355 MV0093	Picea pungens Koster 100-125 <b>euro (centotrentauno/69)</b>	cadauno	131,69
Nr. 356 MV0094	Pinus excelsa 100-125 <b>euro (trentasei/15)</b>	cadauno	36,15
Nr. 357 MV0095	Pinus halepensis 100-125 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 358 MV0096	Pinus nigra Austriaca 100-125 <b>euro (quarantatre/38)</b>	cadauno	43,38
Nr. 359 MV0097	Pinus pinea 250-300, 14-16 <b>euro (centotredici/62)</b>	cadauno	113,62
Nr. 360 MV0098	Pinus strobus 150-175 <b>euro (quarantatre/38)</b>	cadauno	43,38
Nr. 361 MV0100	Pinus sylvestris Glauca 150-175 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29
Nr. 362 MV0101	Platanus occidentalis 10-12 <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cadauno	48,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 363 MV0101a	Platanus occidentalis 14-16 <b>euro (sessantacinque/00)</b>	cadauno	65,00
Nr. 364 MV0101b	Platanus occidentalis 16-18 <b>euro (centocinque/00)</b>	cadauno	105,00
Nr. 365 MV0101c	Platanus occidentalis 18-20 <b>euro (centoquaranta/00)</b>	cadauno	140,00
Nr. 366 MV0102	Platanus orientalis 10-12 <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cadauno	48,00
Nr. 367 MV0103	Platanus Vallis Clausa 10-12 <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cadauno	48,00
Nr. 368 MV0103a	Platanus Vallis Clausa 14-16 <b>euro (settanta/00)</b>	cadauno	70,00
Nr. 369 MV0103b	Platanus Vallis Clausa 16-18 <b>euro (centodieci/00)</b>	cadauno	110,00
Nr. 370 MV0103c	Platanus Vallis Clausa 18-20 <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	cadauno	145,00
Nr. 371 MV0104	Platanus x acerifolia 10-12 <b>euro (quarantaotto/00)</b>	cadauno	48,00
Nr. 372 MV0105	Populus alba 10-12 <b>euro (venticinque/30)</b>	cadauno	25,30
Nr. 373 MV0106	Populus nigra Italica Piramidalis 10-12 <b>euro (trentatre/05)</b>	cadauno	33,05
Nr. 374 MV0106a	idem c.s. ...nigra Italica Piramidalis 12-14 <b>euro (quarantasette/51)</b>	cadauno	47,51
Nr. 375 MV0106b	idem c.s. ...nigra Italica Piramidalis 14-16 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 376 MV0106c	idem c.s. ...nigra Italica Piramidalis 16-18 <b>euro (settantasette/46)</b>	cadauno	77,46
Nr. 377 MV0106d	idem c.s. ...nigra Italica Piramidalis 18-20 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 378 MV0107	Prunus avium 10-12 <b>euro (quarantauno/31)</b>	cadauno	41,31
Nr. 379 MV0107a	Prunus avium 12-14 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 380 MV0107b	Prunus avium 14-16 <b>euro (ottanta/05)</b>	cadauno	80,05
Nr. 381 MV0107c	Prunus avium 16-18 <b>euro (centosedici/20)</b>	cadauno	116,20
Nr. 382 MV0107d	Prunus avium 18-20 <b>euro (centocinquantadue/35)</b>	cadauno	152,35
Nr. 383 MV0108	Prunus cerasifera Pissardi Nigra 10-12 <b>euro (quarantaotto/03)</b>	cadauno	48,03
Nr. 384 MV0108a	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 100-125 <b>euro (quattordici/97)</b>	cadauno	14,97
Nr. 385 MV0108b	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 12-14 <b>euro (ottanta/05)</b>	cadauno	80,05
Nr. 386 MV0108c	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 125-150 <b>euro (diciotto/07)</b>	cadauno	18,07
Nr. 387 MV0108d	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 14-16 <b>euro (centoundici/03)</b>	cadauno	111,03
Nr. 388 MV0108e	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 16-18 <b>euro (centoquarantaquattro/00)</b>	cadauno	144,00
Nr. 389 MV0108f	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 150-175 <b>euro (venticinque/82)</b>	cadauno	25,82
Nr. 390 MV0108g	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 175 - 200 <b>euro (trentacinque/63)</b>	cadauno	35,63
Nr. 391 MV0108h	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 200-250 <b>euro (sessantaquattro/55)</b>	cadauno	64,55
Nr. 392 MV0108i	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 250-300 <b>euro (centotre/29)</b>	cadauno	103,29

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 393 MV01081	idem c.s. ...cerasifera Pissardi Nigra 300-350 <b>euro (centoquarantaquattro/60)</b>	cadauno	144,60
Nr. 394 MV0109	Prunus fruticosa Globosa 12-14 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 395 MV0110	Prunus Serrulata Amanogawa 150-175 <b>euro (venticinque/82)</b>	cadauno	25,82
Nr. 396 MV0111	prunus serrulata Kanzan 10-12 <b>euro (quarantadue/34)</b>	cadauno	42,34
Nr. 397 MV01118	Quercus robur Fastigiata d' innesto 200-250 <b>euro (sessantasette/13)</b>	cadauno	67,13
Nr. 398 MV0111a	prunus serrulata Kanzan 12-14 <b>euro (sessantanove/72)</b>	cadauno	69,72
Nr. 399 MV0111b	Prunus Serrulata Kanzan 14-16 <b>euro (novantaotto/12)</b>	cadauno	98,12
Nr. 400 MV0111c	Prunus Serrulata Kanzan 16-18 <b>euro (centotrentanove/44)</b>	cadauno	139,44
Nr. 401 MV0111d	Prunus Serrulata Kanzan 18-20 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 402 MV0111e	Prunus Serrulata Kanzan 150-175 <b>euro (venticinque/82)</b>	cadauno	25,82
Nr. 403 MV0111f	Prunus Serrulata Kanzan 175-200 <b>euro (trenta/98)</b>	cadauno	30,98
Nr. 404 MV0112	Prunus Serrulata Kiku Shidare Sakura 150-175 <b>euro (venticinque/82)</b>	cadauno	25,82
Nr. 405 MV0113	Prunus Subhritella Autumnalis 10-12 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 406 MV0113A	Prunus Subhritella Pendula Rubra 10-12 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 407 MV0114	Ptecoreya fraxinifolia 10-12 <b>euro (trentasei/15)</b>	cadauno	36,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 408 MV0115	Quercus americana Rubra 12-14 <b>euro (novanta/37)</b>	cadauno	90,37
Nr. 409 MV0115a	Quercus americana Rubra 14-16 <b>euro (centoquarantadue/02)</b>	cadauno	142,02
Nr. 410 MV0115A	Quercus cerris 10-12 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 411 MV0115b	Quercus americana Rubra 16-18 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 412 MV0115c	Quercus americana Rubra 18-20 <b>euro (duecentosettantauno/13)</b>	cadauno	271,13
Nr. 413 MV0115d	Quercus americana Rubra 20-25 <b>euro (trecentosessantauno/51)</b>	cadauno	361,51
Nr. 414 MV0117	Quercus frainetto 200-250 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 415 MV0119	Quercus robur Fastigiata d' innesto varietà Koster 350-400 <b>euro (duecentoottantaquattro/05)</b>	cadauno	284,05
Nr. 416 MV0120	Quercus suber 100-125 <b>euro (diciotto/07)</b>	cadauno	18,07
Nr. 417 MV0121	Quercus ilex 100-125 <b>euro (diciotto/07)</b>	cadauno	18,07
Nr. 418 MV0122	Quercus palustris 12-14 <b>euro (novantaotto/12)</b>	cadauno	98,12
Nr. 419 MV0123	Quercus palustris 18-20 <b>euro (duecentoottantaquattro/05)</b>	cadauno	284,05
Nr. 420 MV0124	Quercus robur 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 421 MV01240c	Quercus robur 16-18 <b>euro (centocinquantaquattro/93)</b>	cadauno	154,93
Nr. 422 MV0124a	Quercus robur 12-14 <b>euro (settantasette/46)</b>	cadauno	77,46

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 423 MV0124b	Quercus robur 14-16 <b>euro (centosedici/20)</b>	cadauno	116,20
Nr. 424 MV0124d	Quercus robur 18-20 <b>euro (duecentoventidue/07)</b>	cadauno	222,07
Nr. 425 MV0124e	Quercus robur 20-25 <b>euro (duecentonovantanove/54)</b>	cadauno	299,54
Nr. 426 MV0125	Robinia Casque Rouge 10-12 <b>euro (trentaquattro/08)</b>	cadauno	34,08
Nr. 427 MV0125A	Robinia pseudoacacia 10-12 <b>euro (ventinove/43)</b>	cadauno	29,43
Nr. 428 MV0126	Robinia pseudoacacia Monophylla (Unifolia) 10-12		
Nr. 429 MV0127	Robinia pseudoacacia Pyramidalis 10-12 <b>euro (trentaquattro/08)</b>	cadauno	34,08
Nr. 430 MV0128	Robinia pseudoacacia Bessoniana 10-12 <b>euro (trentauno/08)</b>	cadauno	31,08
Nr. 431 MV0129	Robinia pseudoacacia Frisia 10-12 <b>euro (trentaquattro/08)</b>	cadauno	34,08
Nr. 432 MV0130	Robinia pseudoacacia Umbracuylifera 10-12 <b>euro (trentaquattro/08)</b>	cadauno	34,08
Nr. 433 MV0131	Thuja orientalis Pyramidalis Aurea 60-80 <b>euro (diciotto/59)</b>	cadauno	18,59
Nr. 434 MV0132	Tilia cordata Erecta 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 435 MV0133	Tilia cordata Glenleven 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 436 MV0134	Tilia cordata Greenspire 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 437 MV0136	Tilia hibrida Argentea 10-12 <b>euro (quarantacinque/96)</b>	cadauno	45,96

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 438 MV0137	Tilia platyphyllos Orebro 10-12 <b>euro (quarantacinque/96)</b>	cadauno	45,96
Nr. 439 MV0138	Tilia platyphyllos 10-12 <b>euro (quarantacinque/96)</b>	cadauno	45,96
Nr. 440 MV0138a	Tilia platyphyllos 12-14 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 441 MV0138b	Tilia platyphyllos 14-16 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 442 MV0138c	Tilia platyphyllos 16-18 <b>euro (centoventitre/94)</b>	cadauno	123,94
Nr. 443 MV0138d	Tilia platyphyllos 18-20 <b>euro (centoottantacinque/92)</b>	cadauno	185,92
Nr. 444 MV0139	Salix alba e Salix babylonica 10-12 <b>euro (trentasei/15)</b>	cadauno	36,15
Nr. 445 MV0140	Tilia platyphyllos Rubra 10-12 <b>euro (quarantacinque/96)</b>	cadauno	45,96
Nr. 446 MV0141	Tilia tomentosa (da innesto) 10-12 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 447 MV0142	Tilia x euchlora 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 448 MV0143	Tilia x intermedia 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 449 MV0144	Tilia x intermedia Pallida 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 450 MV0145	Ulmus aurea 10-12 <b>euro (trentacinque/11)</b>	cadauno	35,11
Nr. 451 MV0146	Ulmus montana Pendula 10-12 <b>euro (quarantatre/89)</b>	cadauno	43,89
Nr. 452 MV0147	Ulmus pumila siberiano 10-12 <b>euro (ventinove/43)</b>	cadauno	29,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 453 MV0148	Ulmus umbraculifera 10-12 <b>euro (trentacinque/11)</b>	cadauno	35,11
Nr. 454 MV0150	Abelia Edward Goucher vaso 18cm <b>euro (otto/05)</b>	cadauno	8,05
Nr. 455 MV0150A	Abelia rupestris vaso cm.18 <b>euro (otto/05)</b>	cadauno	8,05
Nr. 456 MV0151	Cotoneaster in varieta' vaso 11 <b>euro (due/58)</b>	cadauno	2,58
Nr. 457 MV0152	Crataegus monogyna vaso 9x9 <b>euro (due/58)</b>	cadauno	2,58
Nr. 458 MV0153	Crataegus x lavalleyi Carrierei 12-14 <b>euro (novantaotto/12)</b>	cadauno	98,12
Nr. 459 MV0154	Hedera algeriensis-canariensis Gloire de Marengo helix-hibernica vaso 18, 80-100 <b>euro (sette/23)</b>	cadauno	7,23
Nr. 460 MV0155	Hibiscus Syriacus in varieta' 10-12 <b>euro (ottanta/05)</b>	cadauno	80,05
Nr. 461 MV0156	Hidranea paniculata Grandiflora vaso 18 <b>euro (otto/26)</b>	cadauno	8,26
Nr. 462 MV0157	Hypericum Hidcote-Hypericum x moserianum Tricolor vaso 18 <b>euro (sei/19)</b>	cadauno	6,19
Nr. 463 MV0157a	Lagerstroemia indica varieta' rosea 10-12 <b>euro (ottantadue/63)</b>	cadauno	82,63
Nr. 464 MV0157b	idem c.s. ...indica varieta' rosea 12-14 <b>euro (centoventitre/94)</b>	cadauno	123,94
Nr. 465 MV0157c	idem c.s. ...indica varieta' rosea 14-16 <b>euro (centosessantacinque/26)</b>	cadauno	165,26
Nr. 466 MV0157e	idem c.s. ...indica varieta' rosea 16-18 <b>euro (duecentoquarantasette/89)</b>	cadauno	247,89
Nr. 467 MV0157f	idem c.s. ...indica varieta' rosea 18-20 <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 468 MV0158	Laurus nobilis 60-80 <b>euro (sei/19)</b>	cadauno	6,19
Nr. 469 MV0159	Lavandula spica vaso 15 <b>euro (quattro/13)</b>	cadauno	4,13
Nr. 470 MV0160	Ligustrum japonicum Texanum vaso 18 <b>euro (sei/71)</b>	cadauno	6,71
Nr. 471 MV0161	Ligustrum Japonicum vaso 15 <b>euro (quattro/90)</b>	cadauno	4,90
Nr. 472 MV0162	Ligustrum Jonandrum, Alberetto 35-40 <b>euro (sessantauno/97)</b>	cadauno	61,97
Nr. 473 MV0163	Lonicera nitida vaso 11 <b>euro (due/58)</b>	cadauno	2,58
Nr. 474 MV0164	Lonicera pileta vaso 11 <b>euro (due/58)</b>	cadauno	2,58
Nr. 475 MV0165	Nandina domestica 40-60 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 476 MV0166	Nerium oleander vaso 18, 60-80 <b>euro (otto/26)</b>	cadauno	8,26
Nr. 477 MV0167	Olea europaea vaso 18, 125-150 <b>euro (diciotto/59)</b>	cadauno	18,59
Nr. 478 MV0168	Osmanthus aquifolium armatus- x fortunei 60-80 <b>euro (diciannove/62)</b>	cadauno	19,62
Nr. 479 MV0169	Osmanthus fragrans (Olea Fragrans) 60-80 <b>euro (ventiuno/69)</b>	cadauno	21,69
Nr. 480 MV0170	Photinia davidiana Palette vaso 18 <b>euro (otto/26)</b>	cadauno	8,26
Nr. 481 MV0171	Picea glauca albertiana Conica 80-90 <b>euro (trentatre/56)</b>	cadauno	33,56
Nr. 482 MV0172	Picea omorika Nana 100-125 <b>euro (ventiquattro/27)</b>	cadauno	24,27

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 483 MV0173	Picea pungens Glauca Globosa 30-40 <b>euro (trentanove/76)</b>	cadauno	39,76
Nr. 484 MV0174	Pinus mugo Mughus 30-40 <b>euro (ventisei/85)</b>	cadauno	26,85
Nr. 485 MV0175	Pinus strobus Nanum 40-50 <b>euro (trentaotto/21)</b>	cadauno	38,21
Nr. 486 MV0176	Pinus sylvestris Nanum 40-50 <b>euro (trentadue/02)</b>	cadauno	32,02
Nr. 487 MV0176A	Potentilla in varieta' vaso 18 <b>euro (quarantauno/31)</b>	cadauno	41,31
Nr. 488 MV0177	Prunus laurocerasus 60-80 <b>euro (cinque/68)</b>	cadauno	5,68
Nr. 489 MV0178	Ostrya carpinifolia 250-300 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 490 MV0179	Prunus lusitanica 60-80 <b>euro (venti/65)</b>	cadauno	20,65
Nr. 491 MV0180	Prunus laurocerasus Otto Luyken 40-50 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 492 MV0181	Prunus sinensis Albo Plena vaso 18 <b>euro (nove/29)</b>	cadauno	9,29
Nr. 493 MV0182	Prunus triloba vaso 18 <b>euro (nove/29)</b>	cadauno	9,29
Nr. 494 MV0183	Punica granatum in varieta' 40-60 <b>euro (sette/74)</b>	cadauno	7,74
Nr. 495 MV0184	Pyracantha in varieta' vaso 18 <b>euro (tre/09)</b>	cadauno	3,09
Nr. 496 MV0185	Rhodendron nano e yakushmanum 20-25 <b>euro (nove/29)</b>	cadauno	9,29
Nr. 497 MV0199	Rosa rugosa vaso 18 <b>euro (sette/74)</b>	cadauno	7,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 498 MV0200	Rosai alberetto vaso 24 <b>euro (venticinque/82)</b>	cadauno	25,82
Nr. 499 MV0201	Rosai alberetto con rami pendenti vaso 30 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 500 MV0202	Rosai cespuglio Grandifiori Polianta vaso 18 <b>euro (tre/09)</b>	cadauno	3,09
Nr. 501 MV0203	Rosai cespuglio Lillipuziane vaso 18 <b>euro (sette/74)</b>	cadauno	7,74
Nr. 502 MV0204	Rosai meidiland vaso 10 <b>euro (sette/74)</b>	cadauno	7,74
Nr. 503 MV0205	Rosai rampicanti vaso 20 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 504 MV0206	Rosmarinus officinalis in varieta' vaso 15 <b>euro (tre/09)</b>	cadauno	3,09
Nr. 505 MV0208	Salix caprea Pendula vaso 28, 8-10 <b>euro (quarantadue/34)</b>	cadauno	42,34
Nr. 506 MV0209	Salix matsudana Tortuosa 10-12 <b>euro (trenta/98)</b>	cadauno	30,98
Nr. 507 MV0210	Salvia officinalis vaso 15 <b>euro (quattro/13)</b>	cadauno	4,13
Nr. 508 MV0211	Santolina vaso 15 <b>euro (quattro/13)</b>	cadauno	4,13
Nr. 509 MV0213	Sequoia sempervirens 100-125 <b>euro (trentasei/15)</b>	cadauno	36,15
Nr. 510 MV0214	Sophora japonica 10-12 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 511 MV0215	Sophora japonica pendula 10-12 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 512 MV0216	Sorbus aucuparia 250-300 <b>euro (quarantacinque/44)</b>	cadauno	45,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 513 MV0217	Sorbus aucuparia Edulis 10-12 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 514 MV0218	Sorbus aucuparia Fastigiata 10-12 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 515 MV0219	Spirea x bumalda Antony Waterer vaso 18 <b>euro (sette/23)</b>	cadauno	7,23
Nr. 516 MV0219A	Spiraea x vanhouttei vaso 18 <b>euro (sette/23)</b>	cadauno	7,23
Nr. 517 MV0221	Symphoricarpus racemosus vaso 14 <b>euro (quattro/64)</b>	cadauno	4,64
Nr. 518 MV0222	Syringa vulgaris varietà d' innesto 60-80 <b>euro (diciassette/55)</b>	cadauno	17,55
Nr. 519 MV0223	Tamaris gallica 10-12 <b>euro (cinquantaquattro/22)</b>	cadauno	54,22
Nr. 520 MV0224	Taxodium disticum 150-175 <b>euro (quarantaquattro/41)</b>	cadauno	44,41
Nr. 521 MV0225	Taxus baccata 80-100 <b>euro (quarantaquattro/41)</b>	cadauno	44,41
Nr. 522 MV0225a	Taxus baccata 175-200 <b>euro (centonovantasei/25)</b>	cadauno	196,25
Nr. 523 MV0225b	Taxus baccata 200-225 <b>euro (duecentoventidue/07)</b>	cadauno	222,07
Nr. 524 MV0226	Taxus baccata Fastigiata 80-100 <b>euro (cinquantasei/81)</b>	cadauno	56,81
Nr. 525 MV0227	Taxus baccata Fastigiata Aurea 60-70 <b>euro (quarantacinque/96)</b>	cadauno	45,96
Nr. 526 MV0228	Taxus baccata Repandens 60-80 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 527 MV0229	Taxus x media Hicksii 100 -125 <b>euro (sessantasette/13)</b>	cadauno	67,13

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 528 MV0230	Taxus x media Hillii 100 -125 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 529 MV0231	Thuja occidentalis vaso 18, 150-175 <b>euro (cinquantauno/64)</b>	cadauno	51,64
Nr. 530 MV0232	Thuja occidentalis Brabant 150-175 <b>euro (quarantasei/48)</b>	cadauno	46,48
Nr. 531 MV0233	Thuja occidentalis Danica vaso 18 <b>euro (otto/77)</b>	cadauno	8,77
Nr. 532 MV0234	Thuja occidentalis Europa Gold vaso 18 <b>euro (otto/26)</b>	cadauno	8,26
Nr. 533 MV0235	Thuja occidentalis Golden Globe vaso 18 <b>euro (otto/26)</b>	cadauno	8,26
Nr. 534 MV0236	Thuja occidentalis plicata Atrovirens 80-100 <b>euro (dodici/39)</b>	cadauno	12,39
Nr. 535 MV0237	Thuja occidentalis Rheingold vaso 18 <b>euro (otto/26)</b>	cadauno	8,26
Nr. 536 MV0238	Thuja occidentalis Smaragd (Emeraud) 80-100 <b>euro (venti/65)</b>	cadauno	20,65
Nr. 537 MV0239	Thuja occidentalis Sunkist vaso 18 <b>euro (otto/26)</b>	cadauno	8,26
Nr. 538 MV0240	Thuja occidentalis Tiny Tim vaso 18 <b>euro (otto/77)</b>	cadauno	8,77
Nr. 539 MV0241	Trachycarpus fortunei vaso 36, 80-100 <b>euro (sessantauno/97)</b>	cadauno	61,97
Nr. 540 MV0242	Viburnum x bodnantense Dawwn vaso 18, 40-60 <b>euro (sette/74)</b>	cadauno	7,74
Nr. 541 MV0243	Viburnum carlesii vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 542 MV0244	Viburnum davidii vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 543 MV0245	Viburnum fragrans vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 544 MV0247	Viburnum lanarth vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 545 MV0248	Viburnum judii vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 546 MV0249	Viburnum lantana vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 547 MV0250	Viburnum lucidum vaso 20 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 548 MV0251	Viburnum opulus Roseum 80-100 <b>euro (venti/65)</b>	cadauno	20,65
Nr. 549 MV02521	Viburnum oplicatum f. tormentosum vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 550 MV0253	Viburnum oplicatum Mariesii vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 551 MV0254	Viburnum x pragense vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 552 MV0256	Viburnum rhytidophyllum 60-80 <b>euro (quattordici/46)</b>	cadauno	14,46
Nr. 553 MV0257	Viburnum tinus 40-60 <b>euro (sette/74)</b>	cadauno	7,74
Nr. 554 MV0258	Viburnum tinus Eve Price 40-60 <b>euro (sette/74)</b>	cadauno	7,74
Nr. 555 MV0259	Viburnum tinus Macrophyllum vaso 18 <b>euro (dieci/32)</b>	cadauno	10,32
Nr. 556 MV0260	Washingtonia filifera vaso 22, 80-100 <b>euro (venti/65)</b>	cadauno	20,65
Nr. 557 MV0261	Washingtonia robusta vaso 22, 80-100 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 558 MV0262	Weigela in varieta' vaso 18 <b>euro (sei/19)</b>	cadauno	6,19
Nr. 559 MV186	Rhyncosperemum jasminoides (Trachelospermum) vaso 18, 80-100 <b>euro (quattordici/46)</b>	cadauno	14,46
Nr. 560 MVC0037	Cedrus atlantica Glauca 150-175 <b>euro (settantadue/30)</b>	cadauno	72,30
Nr. 561 MVC0053	Fagus sylvatica Dawwyck (Fastigiata) 250-300 <b>euro (centootto/45)</b>	cadauno	108,45
Nr. 562 MVC0099	Pinus sylvestris 100-125 <b>euro (quarantacinque/44)</b>	cadauno	45,44
Nr. 563 MVC0255	Viburnum propinquum vaso 18 <b>euro (quindici/49)</b>	cadauno	15,49
Nr. 564 NO8.3	Come sopra oltre m. 30 <b>euro (centotre/29)</b>	h	103,29
Nr. 565 NOB1	Nolo di tosasiepi, decespugliatore, motosega, compreso operatore, consumi, accessori, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente, fino a 3 Hp <b>euro (venticinque/82)</b>	h	25,82
Nr. 566 NOB1.1	Come sopra ma oltre 3 Hp <b>euro (ventiotto/92)</b>	h	28,92
Nr. 567 NOB10.1	Nolo di escavatore gommato con benna frontale, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente: Fino a 70 HP <b>euro (trentanove/76)</b>	h	39,76
Nr. 568 NOB10.2	idem c.s. ...altro onere inerente: Oltre a 70 HP <b>euro (quarantasei/48)</b>	h	46,48
Nr. 569 NOB2.1	Nolo di trattore agricola gommata, compreso operatore, consumi, trasporto in loco, organi lavoranti tipo aratro, estirpatore, erpice rotante, fresa, rullo, seminatrice, carro, trivella, spandiconcime, trinciastocchi, botte per trattamenti e diserbi, fino 100 Hp <b>euro (quarantatre/89)</b>	h	43,89
Nr. 570 NOB2.2	Come sopra ma per potenze oltre 100 Hp <b>euro (quarantasei/99)</b>	h	46,99
Nr. 571 NOB3.1	Nolo di trattore agricola gommata, compreso operatore, consumi, trasporto in loco, organi lavoranti speciali tipo raccogliassini, catenaria, braccio idraulico per taglio vegetazione, tosasiepi, ed altri., fino a 100 Hp <b>euro (quarantacinque/96)</b>	h	45,96
Nr. 572 NOB4.1	idem c.s. ...tosasiepi, ed altri fino a 80 Hp <b>euro (quarantaquattro/41)</b>	h	44,41
Nr. 573	Come sopra ma con potenza oltre 80 Hp		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NOB4.2	<b>euro (sessantadue/49)</b>	h	62,49
Nr. 574 NOB5.1	Nolo di trattrice agricola gommata, compreso operatore, consumi, trasporto in loco, organi lavoranti speciali tipo cippatrice o biotrituratore, portati o trainati fino a 100 Hp <b>euro (quarantasei/99)</b>	h	46,99
Nr. 575 NOB5.2	Come sopra ma per potenze oltre 100 Hp <b>euro (sessantacinque/59)</b>	h	65,59
Nr. 576 NOB6.1	Nolo di autocarro ribaltabile, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente, portata a pieno carico fino a t. 3,5 <b>euro (trentauno/50)</b>	h	31,50
Nr. 577 NOB6.2	Come sopra ma con portata compresa fra 3,5-10 t. <b>euro (trentasei/66)</b>	h	36,66
Nr. 578 NOB6.3	idem c.s. ...compresa fra 10,0-15,0 t. <b>euro (quarantauno/31)</b>	h	41,31
Nr. 579 NOB6.4	Come sopra ma con portata oltre 15,0 t. <b>euro (quarantasette/51)</b>	h	47,51
Nr. 580 NOB7	Nolo autocarro dotato di gruetta maggiorazione <b>euro (otto/00)</b>	h	8,00
Nr. 581 NOB8.1	Nolo di piattaforma mobile semovente, telescopica, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente fino a 22 m. base gabbia <b>euro (cinquantanove/39)</b>	h	59,39
Nr. 582 NOB8.2	Come sopra fino a m. 30 <b>euro (ottantadue/63)</b>	h	82,63
Nr. 583 NOB9	Nolo di autobotte inaffiatrice con pompa, compreso operatore, consumi, trasporto in loco ad ogni altro onere inerente, compreso fornitura idrica: Capacita' oltre 6.000 litri <b>euro (quarantasette/51)</b>	h	47,51
Nr. 584 OZ MAA1	Operaio 1° livello <b>euro (ventiquattro/27)</b>	h	24,27
Nr. 585 OZ MAA2	Operaio 2° livello <b>euro (ventitre/24)</b>	h	23,24
Nr. 586 POT0	Potatura pianta: Potatura di contenimento, formazione e risanamento pianta mediante il taglio dei rami - (deve essere evitato lo scosciamento), la spollonatura e la pulizia del tronco fino alle branche principali; - l'asporto di tutte le eventuali parti secche od ammalorate, compreso sgombero, trasporto e smaltimento a discarica di tutto il tagliato; la disinfezione del taglio da effettuare in giornata, con fungicida appropriato, mediante l'utilizzo di nebulizzatore; il tutto da eseguirsi secondo le indicazioni della D.L. e come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto La pulizia dei cantiere deve essere effettuata e conclusa entro le ore 18,00 per consentire la riapertura al traffico. Durante l'esecuzione dei lavori deve essere consentito il transito dei mezzi di soccorso, degli autobus di linea ed il passaggio dei pedoni. Alla successiva stagione vegetativa ( mese di aprile, giugno e settembre ) si dovrà effettuare una ulteriore pulizia del tronco fino alle branche principali.Dopo aver eseguito la potatura di Platani, gli attrezzi dovranno sempre essere disinfettati con sali quaternari di ammonio al 2% oppure con iplocorito di sodio al 2%.Nel caso la Ditta aggiudicataria non seguisse tale procedimento, non verrà contabilizzato il lavoro di potatura. <b>euro (zero/00)</b>	n.	0,00
Nr. 587	Potatura pianta:Basso fusto		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
P0T1	<b>euro (sessanta/00)</b>	n.	60,00
Nr. 588	Potatura pianta 6-10 m d' altezza		
P0T1	<b>euro (centootto/45)</b>	n.	108,45
Nr. 589	idem c.s. ...m d' altezza		
P0T1a	Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (ottanta/00)</b>	n.	80,00
Nr. 590	Potatura piantatra 10-18 m d' altezza		
P0T2	<b>euro (centocinquantasette/51)</b>	n.	157,51
Nr. 591	idem c.s. ...m d' altezza		
P0T2a	Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (centoquarantacinque/00)</b>	n.	145,00
Nr. 592	Potatura pianta tra 18-25 m. d' altezza		
P0T3	<b>euro (duecentocinquantacinque/12)</b>	n.	255,12
Nr. 593	idem c.s. ...m. d' altezza		
P0T3a	Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (duecentoventi/00)</b>	n.	220,00
Nr. 594	Potatura pianta tra 25-35 m. d' altezza		
P0T4	<b>euro (trecentonovantasei/12)</b>	n.	396,12
Nr. 595	idem c.s. ...m. d' altezza		
P0T4a	Costo se nella stessa via, o area, si interviene su almeno 5 piante anche di diversa dimensione <b>euro (trecentoquaranta/00)</b>	n.	340,00
Nr. 596	Spalcatura e rimonda dal secco piante BASSO FUSTO mediante l'asporto di tutte le parti secche od		
P0T6	ammalorate, condizioni come per operazioni di potatura comprese le successive pulizie del tronco: <b>euro (quaranta/00)</b>	n.	40,00
Nr. 597	Spalcatura e rimonda dal secco piante MEDIO FUSTO:mediante l'asporto di tutte le parti secche od		
P0T7	ammalorate, condizioni come per operazioni di potatura comprese le successive pulizie del tronco: <b>euro (cento/00)</b>	n.	100,00
Nr. 598	Spalcatura e rimonda dal secco piante ALTO FUSTO:mediante l'asporto di tutte le parti secche od		
P0T8	ammalorate, condizioni come per operazioni di potatura comprese le successive pulizie del tronco: <b>euro (centocinquanta/00)</b>	n.	150,00
Nr. 599	Penale per ritardo nell' esecuzione dei lavori lavori		
Z PENALE	<b>euro (zero/00)</b>	gg	0,00
	<p data-bbox="204 1675 416 1709">Crema, 08/05/2015</p> <p data-bbox="596 1742 868 1798" style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> Geom. Gianluigi Mapelli</p> <p data-bbox="443 1877 1018 2145" style="text-align: center;">----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----</p>		