

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA
AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 40 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.E I. O CODICE,
PER AFFIDAMENTO DEGLI
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE, AMMODERNAMENTO, ADEGUAMENTO
STRUTTURALE E TECNOLOGICO ED INTERCONNESSIONE IDRAULICA DEGLI IMPIANTI
IRRIGUI, DI ACCUMULO, DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE ESISTENTI NEL
COMPENSORIO CONSORTILE FINALIZZATI ALL'OTTIMIZZAZIONE E RISPARMIO
DELLA RISORSA IDRICA IN AGRICOLTURA ED ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI IMPIANTI"**

CUP: E15I17000030007

CUI: L81001310648201700003

CIG: 9606775C1F

FAQ DEL 20.04.2023

FAQ N. 10

Buonasera,
si chiede di chiarire se i gruppi di consegna previsti in progetto debbano essere Dn100 oppure Dn80 in quanto vi è una discordanza tra le tavole grafiche e le voci di prezzo.

Risposta a FAQ n. 10

Si chiarisce che i gruppi di consegna, previsti nel progetto posto a base di gara, debbono essere DN100, così come correttamente riportato nelle voci di prezzo del computo metrico estimativo Tav TE08, sub categoria 10: Integrazione reti distributrici terziarie- Tubazioni ed apparecchiature idrauliche e non DN 80 erroneamente indicato nella Tavola grafica del Progetto EP10. Correlativamente, la tubazione della colonna del gruppo di consegna ed il raccordo con le tubazioni debbono essere in PEAD $\phi 110$, così come correttamente riportato nelle voci di prezzo del computo metrico estimativo Tav TE08, e non $\phi 80$ erroneamente indicato nella predetta Tavola grafica del Progetto EP10, come pure la saracinesca a corpo piatto in ghisa sferoidale facente parte del gruppo di consegna deve esser $\phi 100$ così come correttamente riportato nel computo metrico estimativo -Tavola TE08, e non $\phi 80$ erroneamente indicato nella predetta Tavola grafica del Progetto EP10.

Grottaminarda li 20.04.2023

Il RUP
Ing. Elzario Grasso

